tabulka místností 1.NP				
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Obn. skladby / hlídlajná vrstva	Strop / sv. výška	Poznámky
1.01	HALA	87,80	P03a / Ker. dlažba (protiskluz. úprava) - 62,67m2 P02a / Ker. dlažba (protiskluz. úprava) - PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ 24,25m2	SDK / +2,700	
1.02	CHODBA	29,61	P03a / Laminátová podlaha	SDK / +2,700	
A 1.00	VÝTAH	4,16	Epoxidový nátěr		Epoxid. nátěr vytažen na sokl v 100mr
A 1.01	SCHODIŠTĚ	20,82	P03a / Ker. dlažba (protiskluz. úprava)	SDK / +2,700	
A 1.02	CHODBA	16,38	P03a / Laminátová podlaha	SDK / +2,700	
A 1.03	PŘEDSÍŇ A1	3,85	P03a / Laminátová podlaha	SDK / +2,700	
A 1.04	POKOJ A1	28,73	P03a / Laminátová podlaha	SDK / +2,700	
A 1.05	KOUPELNA A1	5,75	P03a / Ker. dlažba (protiskluz. úprava)	SDK / +2,700	H.I. stěrky; SDK do výškového prostředí
A 1.06	PŘEDSÍŇ A2	7,31	P03a / Laminátová podlaha	SDK / +2,700	
A 1.07	KOUPELNA A2	5,79	P03a / Ker. dlažba (protiskluz. úprava)	SDK / +2,700	H.I. stěrky; SDK do výškového prostředí
A 1.08	POKOJ A2	30,07	P03a / Laminátová podlaha	SDK / +2,700	
A 1.09	PŘEDSÍŇ A3	6,06	P03a / Ker. dlažba (protiskluz. úprava)	SDK / +2,700	
A 1.10	KOUPELNA A3	5,79	P03a / Ker. dlažba (protiskluz. úprava)	SDK / +2,700	H.I. stěrky; SDK do výškového prostředí
A 1.11	POKOJ A3	26,65	P03a / Laminátová podlaha	SDK / +2,700	
A 1.12	TERASA A3	4,41	Betonová dlažba	+ 2,700	
B 1.00	VÝTAH	4,16	Epoxidový nátěr		Epoxid. nátěr vytažen na sokl v 100mr
B 1.01	CHODBA + SCHODIŠTĚ	30,87	P03a / Ker. dlažba (protiskluz. úprava)	SDK / +2,700	
B 1.02	ÚKLIDOVÁ M.	3,83	P03a / Ker. dlažba (protiskluz. úprava)	SDK / +2,700	H.I. stěrky; SDK do výškového prostředí
B 1.03	CHODBA	4,00	P03a / Ker. dlažba (protiskluz. úprava)	SDK / +2,500	
B 1.04	KÚJE 1	3,09	P03a / Ker. dlažba (protiskluz. úprava)	SDK / +2,500	
B 1.05	KÚJE 2	3,47	P03a / Ker. dlažba (protiskluz. úprava)	SDK / +2,500	
B 1.06	KÚJE 3	3,48	P03a / Ker. dlažba (protiskluz. úprava)	SDK / +2,700	H.I. stěrky; SDK do výškového prostředí
B 1.07	PŘEDSÍŇ B10	5,90	P03a / Ker. dlažba (protiskluz. úprava)	SDK / +2,500	
B 1.08	KOUPELNA B10	5,29	P03a / Ker. dlažba (protiskluz. úprava)	SDK / +2,700	H.I. stěrky; SDK do výškového prostředí
B 1.09	POKOJ B10	16,08	P03a / Laminátová podlaha	SDK / +2,700	
B 1.10	PŘEDSÍŇ B11	5,75	P03a / Ker. dlažba (protiskluz. úprava)	SDK / +2,550	
B 1.11	KOUPELNA B11	5,79	P03a / Ker. dlažba (protiskluz. úprava)	SDK / +2,700	
B 1.12	POKOJ B11	26,25	P03a / Laminátová podlaha	SDK / +2,700	
B 1.13	PŘEDSÍŇ B12	5,75	P03a / Ker. dlažba (protiskluz. úprava)	SDK / +2,500	
B 1.14	KOUPELNA B12	5,79	P03a / Ker. dlažba (protiskluz. úprava)	SDK / +2,700	H.I. stěrky; SDK do výškového prostředí
B 1.15	POKOJ B12	23,87	P03a / Ker. dlažba (protiskluz. úprava)	SDK / +2,600	
B 1.16	TERASA B12	4,41	Betonová dlažba	+ 2,700	
B 1.17	TERASA B11	4,41	Betonová dlažba	+ 2,700	
C 1.01	PŘEDSÍŇ C1	7,37	P02a / Laminátová podl.	SDK / +2,700	
C 1.02	KOUPELNA C1	5,79	P02a / Ker. dlažba (protiskluz. úprava)	SDK / +2,700	H.I. stěrky; SDK do výškového prostředí
C 1.03	POKOJ C1	21,90	P02a / Laminátová podl.	SDK / +2,700	
C 1.04	PŘEDSÍŇ C2	5,75	P02a / Laminátová podl.	SDK / +2,700	
C 1.05	KOUPELNA C2	5,79	P02a / Ker. dlažba (protiskluz. úprava)	SDK / +2,700	H.I. stěrky; SDK do výškového prostředí
C 1.06	POKOJ C2	26,25	P02a / Laminátová podl.	SDK / +2,700	
C 1.07	PŘEDSÍŇ C3	5,75	P02a / Laminátová podl.	SDK / +2,700	
C 1.08	KOUPELNA C3	5,79	P02a / Ker. dlažba (protiskluz. úprava)	SDK / +2,700	H.I. stěrky; SDK do výškového prostředí
C 1.09	POKOJ C3	26,25	P02a / Laminátová podl.	SDK / +2,700	
C 1.10	PŘEDSÍŇ C4	7,37	P02a / Laminátová podl.	SDK / +2,700	
C 1.11	KOUPELNA C4	5,79	P02a / Ker. dlažba (protiskluz. úprava)	SDK / +2,700	H.I. stěrky; SDK do výškového prostředí
C 1.12	POKOJ C4	21,90	P02a / Laminátová podl.	SDK / +2,700	
C 1.13	TERASA C2	4,41	Betonová dlažba	+ 2,700	
C 1.14	TERASA C3	4,41	Betonová dlažba	+ 2,700	
		601,89 m²			

OKAPOVÝ CHODNÍK
DLAŽDICE 400x400x40
ULOŽENO DO ZÁHR. OBRUBNÍKU

PODÉLNÝ ŘEZ - B2

PODÉLNÝ ŘEZ - B1

PŘÍČNÝ ŘEZ - A2

OKAPOVÝ CHODNÍK
DLAŽDICE 400x400x40
ULOŽENO DO ZÁHR. OBRUBNÍKU

POZNÁMKY :

- TATO DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA VE STUPNI PRO PROVEDENÍ STAVBY DLE VYHLÁŠKY 499/2006 Sb., A SVOU PODROBNOSTÍ TAK ZAKLÁDÁ PŘEDPOKLAD K VYPRACOVÁNÍ SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR
- PROJEKTANT PROTO UPOZORŇUJE STAVEBNÍKA A ZHOTOVITELE NA PŘÍPADNOU NUTNOST ZPRACOVÁNÍ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE, KTERÁ ZPŘESNÍ ŘEŠENÍ NAVRŽENÉ V TOMTO PROJEKTOVÉM STUPNI (NAPŘ. DOKUMENTACE PRO POMOCNÉ PRÁCE A KONSTRUKCE, VÝROBNÍ TECHNICKÉ DOKUMENTACE, DOKUMENTACE VÝROBKŮ DODAVÝCH NA STAVBU, VÝKRESY PREFABRIKÁTŮ A MONTÁŽNÍ DOKUMENTACE, APOD.)
- DODAVATELSKOU DOKUMENTACI ZAJISTÍ JE ZHOTOVITEL STAVBY A JE ZAHRNUTA V CENĚ DODÁVKY STAVBY
- V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ ČI VYVOLANÝCH ZMĚN JE ZHOTOVITEL POVINEN KONTAKTOVAT PROJEKTANTA
- VŠECHNY KONSTRUKCE JSOU KÓTOVÁNY BEZ OMÍTEK A OBKLADŮ
- VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ OVĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ
- VŠECHNY PROSTUPY JE NUTNÉ KOORDINOVAT S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ
- U OKENNÍCH OTVORŮ JE KÓTOVÁN STAVEBNÍ OTVOR
- U DVEŘNÍCH OTVORŮ JE KÓTOVÁNA OCELOVÁ ZÁRUBEŇ NA STŘED
- Z DŮVODU POUŽITÍ PŘEDPNUTÝCH PREFABRIKOVANÝCH ŽELEZOBETONOVÝCH PANELŮ BUDE VE VŠECH PROSTORECH POD STROPEM PROVEDEN SÁDROKARTONOVÝ PODHLED
- NENOSNÉ ZDĚNÉ DĚLÍCÍ KONSTRUKCE (PŘÍČKY) MUSÍ BÝT KE STROPNÍ KONSTRUKCI PŘIPEVNĚNY KLUZNĚ A ŘÁDNĚ ODDILATOVÁNY A UTĚSNĚNY (DILATAČNÍ MEZERA MIN.20mm)
- VŠECHNY POVRCHOVÉ ÚPRAVY A BAREVNOST MUSÍ PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ ODSOUHLASIT INVESTOR
- **NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1.1 UPŘESŇUJÍCÍ ROZSAH A PROVEDENÍ PRACÍ NEPOSTIŽITELNÝCH VE VÝKRESOVÉ ČÁSTI.**

LEGENDA MATERIÁLŮ

- **OBVODOVÁ NOSNÁ** 335kg
  KERAMICKÉ BLOKY **tl. 350 mm** P10 na M10
- **VNITŘNÍ NOSNÁ AKU** 285kg, Rw cj 53dB
  KERAMICKÉ BLOKY **tl. 250mm** P20 na M10
- **VITANOVÁ ŠACHTA**
  BET. ŽELEZOVÉ TVÁRNICE **tl. 250mm**
- **PŘÍČKA**
  KERAMICKÉ BLOKY **tl. 115mm** P10 na M10
- **PŘÍČKA**
  KERAMICKÉ BLOKY **tl. 140mm** P10 na M10
- **PŘÍČKA** - hydrofobní
  KERAMICKÉ BLOKY **tl. 200mm** P10 na M10
- KONSTATNÍ **ZATĚPLOVACÍ SYSTÉM ETICS**
  TLOŠŤ**MINERÁLNÍ FASÁDNÍ DESKY TL. 160 a 180 mm**
- **AKUSTICKÁ IZOLACE**
  MINERÁLNÍ VLNA tl. 50mm V SDK PŘEDSTĚNĚ
- **POJÍZDNÁ PLOCHA** - 2P03: BET. DESKA
  BETONOVÝ POVRCH, ZELENÁ
- **POJÍZDNÁ PLOCHA** - 2P01: ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA
  PRO POJEZD VOZIDEL DO 3,5t 36,25m²
- **POJÍZDNÁ PLOCHA** - 2P02: BET. DLAŽBA
  PRO POJEZD VOZIDEL DO 3,5t 36,25m²
- **CHODNÍK - NAVÁŽANÍ NA STÁV. ČK.** - 2P04
  BET.DLAŽ.DES. 300X100 22MQ
- **POCHOZÍ PLOCHA NAD GARÁŽÍ** - R04
  BETONOVÉ DLAŽDICE 400x400, 39SVQ
- **CHODNÍK NA TERÉNU** - 2P03
  BETONOVÉ DLAŽDICE 400x400, 124,6m2

LEGENDA ZNAČEK

- **PROSTUPY A OHŘÁŽKY - TZB**
  PROSTUP PODLAHOU - VEDENÍ PO KONSTRUKCÍCH
  PROSTUP STROPEM - VEDENÍ PO KONSTRUKCÍCH
  OHŘÁŽKA STĚNĚ - VEDENÍ V KONSTRUKCÍCH
- **BODOVÁ DEŠŤOVÁ VPUST**: SPAD 1ŠT.
  - VIZ ČÁST TZB
- **STOJACÍ/Z POTRUBÍ - TZB**
  - VIZ ČÁST TZB
- **ROZDĚLENÍ POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ**
- **PBŘ**
  OZNAČENÍ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI DVEŘÍ
  - VIZ ČÁST PBŘ
- **PBŘ - HYDRANT**
  V ZÁKLADNÍM PROVEDENÍ
  - VIZ ČÁST PBŘ
- **PBŘ - PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ**
  - VIZ ČÁST PBŘ
- **OTOPNÝ ŽEBŘÍK**
- **OTOPNÁ TĚLESA**

LEGENDY STAVEBNÍCH ÚPRAV

- **[S00] PRVKY PRO SNÍMÁNÍ AKUSTICKÉHO HLUKU**
  OSAZENO DO KAPES ZDIVA A NA ZÁSOPNÍ KONSTRUKCI - dle výrobce
- **[S01] ZAKLOPENÍ DO STÁVAJÍCÍ CIHELNÍ/BETONOVÉ DEROZI**
  - CIHELNÍ/ŽELEZOBETONOVÁ ZDIVA/KCI S PŘÍSAHEM
- **[S02] VLOŽENÁ TENKÁ AKUSTICKÁ IZOLACE**
  MINERÁLNÍ IZOLACE 9,5mm
- **[S03] SDK INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNA 0,350mm**
  PŘEDSAŤENÁ VOLNĚ STOJÍCÍ NA KCI/ŽELEZOBETONOVÉ KCI (600)mm + 1x SDK
  - POD KŘÍDNÁ OBKLADY KCI/ŽELEZOBETONOVÉ KCI (600)mm + 2x IMPREGNOVANÉ SDK
  (možné alternativy dle technologu, postupu i výrobce SDK systému)
  - V MÍSTĚ KONTAKTU S PODLAHOU BUDE PŘEDSTĚNA ODDILATOVÁNA PRUŽNÝM PÁSKEM
  - OVĚŘIT VÝPOČTEM AKUSTICKOU ODOLNOST SDK systému