

Níže uvádíme odpovědi projektanta a související úpravy zadávacích podmínek.

Odpověď na dotaz č. 1 (Doprava lešení):

Projektant prověřil položky oddílu 993 a potvrzuje, že položky pro externí dovoz a odvoz lešení nebyly v původním soupisu prací obsaženy. Projektant doplňuje soupis prací (revize č. 01 ze dne 10.3.2026) o položky **993111111** (základní dovoz do 10 km) a **993111119** (příplatek za další kilometry). Množství bylo stanoveno odhadem na základě celkové plochy s příplatkem do vzdálenosti 30 km.

Odpověď na dotaz č. 2 (Množství suti přesunu hmot):

Projektant provedl kontrolní přepočítání kubatur přesunu hmot. Došlo k opravě výpočtové chyby v souhrnném výkazu. Množství suti bylo v revidovaném soupisu prací upraveno z původních 25,033 t na správných **49,234 t (vč. přidáných penetrací)**. Projektant upravuje správné množství do soupis prací (revize č. 01 ze dne 10.3.2026) v pol. č. 9980110002.

Odpověď na dotaz č. 3 (Penetrace omítek):

Projektant potvrzuje potřebu doplnění technologických vrstev penetrací pro zajištění systémové integrity fasádního pláště. Do soupisu prací (revize č. 01 ze dne 10.3.2026) byly doplněny položky:

- **622151031** (Penetrace stěn pod silikonové omítky)
- **621151031** (Penetrace podhledů pod silikonové omítky)
- **622151021** (Penetrace pod mozaikové omítky/sokly)

odkaz na zasilku:

<https://www.uschovna.cz/zasilka/UTL658R3L3EHD97V-A92/>