


PREFABRIKOVANÁ KANALIZAČNÍ ŠACHTA NA POTRUBÍ DO DN600







POZNÁMKA:

- ŠACHTY MUSÍ BÝT NAVRŽENY Z BETONU XA3 PRO VYSOCE AGRESIVNÍ PROSTŘEDÍ !!!
- VZOROVÁ ŠACHTA JE NAVRŽENA Z PREFABRIK. BETON. EURO DÍLCŮ PRO KAMENINOVÉ, BETONOVÉ A PLASTOVÉ TROUBY DO JMENOVITÉ SVĚTLOSTI 600 MM.
- NATOČENÍ PREFABRIKÁTŮ SR-M1000 PŘÍZPŮSOBIT ZAÚSTĚNÝM PŘÍPOJKÁM.
- PROPOJ KAMENINOVÉ A PVC TROUBY SE STĚNOU PREF. ŠACHTY PROVÉST VODOTĚSNÉ PŘÍSLUŠNÝM GUMOVÝM TĚSNĚNÍM.

LEGENDA

POZN.	POPIS
1	AR-V625x60 – TĚSNIT MONTÁŽNÍ PĚNOU "A" (HANNO-BRUNNENSCHAUM)
2	AR-V625x80 – TĚSNIT MONTÁŽNÍ PĚNOU "A" (HANNO-BRUNNENSCHAUM)
3	AR-V625x100 – TĚSNIT MONTÁŽNÍ PĚNOU "A" (HANNO-BRUNNENSCHAUM)
4	SH-M1000/625x600 S PRYŽOVÝM TĚSNĚNÍM
5	AP-M1000/625x200 S PRYŽOVÝM TĚSNĚNÍM
6	SR-M1000x250 S PRYŽOVÝM TĚSNĚNÍM
7	SR-M1000x500 S PRYŽOVÝM TĚSNĚNÍM
8	SR-M1000x1000 S PRYŽOVÝM TĚSNĚNÍM
9	SU-M1000x800 (1000) S PRYŽOVÝM TĚSNĚNÍM
10	ŠACHTOVÝ POKLOP TŘÍDA A 030 DIN EN 124/DIN 1229 – DO PARKU
11	ŠACHTOVÝ POKOP TŘÍDA B 125 DIN EN 124/DIN 1229 – MIMO VOZOVKY
12	ŠACHTOVÝ POKLOP TŘÍDA D400 LIT. S ODVĚTRÁNÍM DIN EN 124/DIN 1229
13	STUPADLO LITINA GG20, DIN 1212E, ČSN 42 20 20
14	STUPADLO KASI DIN 19555-A-ST, OCEL JÁDRO S PE POVLAKEM
15	BETON PODKLADNÍ B 12,5
16	KAMENIN.TROUBY ČSN EN-295 KT150-500/1500 S POLYUR.(PRYŽ.) TĚSNĚNÍM
17	BET. TROUBY DN 600/2500 DLE DIN 4032 S INTEGR. TĚSNĚNÍM
18	PVC TROUBY DLE DIN 19 534 PIPLIFE KG (JUMBO, ULTRA-RIB) DN200-400/5000

Zodpovědný projektant	Vypracoval	Kontroloval	 PROFES PROJEKT spol. s r. o. stavební a projekční firma Vejřichova 272 TURNOV tel. 481319831 fax 481319832 e-mail : profesp@profesprojekt.cz www.profesprojekt.cz
Ing. Petr Štěpánek	Ota Hördler	Ing. Richard Müller	
			

Místo: Turnov	Stavební úřad: Turnov	Stupeň	DSR
Objednatel: Město Turnov, Ant. Dvořáka 335, 511 22 Turnov		Datum	01.2020
Akce: BYTOVÁ ZÓNA HRUŠTICE - KÁROVSKO ETAPA VII. SO-301 PŘELOŽKA JEDNOTNÉ KANALIZACE SO-304 JEDNOTNÁ KANALIZACE, PŘÍPOJKY SO-305 ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE		Číslo zakázky	19034A
		Měřítko	Výtisk č.
		Příloha č. C.301,4,5.07	
Příloha: VZOROVÁ KANALIZAČNÍ ŠACHTA			