


S0-101

① km0,020



S1

D1-N-6-IV-PIII, DLE TP170		
ASFAOVÝ BETON STŘEDNĚZRNNÝ	ACO 11+ 40mm	-ČSN 73 6121
POSTŘIK SPOJOVACÍ EMULZNÍ	PSE 0,2kg/m2	-TP 102
OBALOVANÉ KAMENIVO	ACP 16+ 70mm	-ČSN 73 6121
POSTŘIK INFILTRAČNÍ EMULZNÍ	PSI 0,7kg/m2	-TP 102
SMĚS STMELENÁ CEMENTEM	SC C _{8/10} 130mm	-ČSN 73 6124-1
ŠTĚRKODRTĚ	ŠD 200mm	-ČSN 73 6126-1
UPRAVENÁ ZHUTNĚNÁ PLÁŇ		
CELKEM	440mm	

S2


D1-D-1-VI-PIII, DLE TP170		
ŽULOVÁ DLAŽBA DL	DL 100mm	-ČSN 73 6131-1
LOŽE	L 40mm	-ČSN 73 6131-1
SMĚS STMELENÁ CEMENTEM	SC C _{8/10} 120mm	-ČSN 73 6124-1
ŠTĚRKODRTĚ	ŠD 150mm	-ČSN 73 6126-1
UPRAVENÁ ZHUTNĚNÁ PLÁŇ		
CELKEM	410mm	

S3

SKLADBA PRO OBRATIŠTĚ		
D2-D-1-VI-PIII, DLE TP170		
ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA DL	DL 100mm	-ČSN 73 6131-1
LOŽE	L 40mm	-ČSN 73 6131-1
ŠTĚRKODRTĚ	ŠD 250mm	-ČSN 73 6126-1
UPRAVENÁ ZHUTNĚNÁ PLÁŇ		
CELKEM	390mm	





S0-102

② km0,040



POZNÁMKA

1)V PŘÍPADĚ, ŽE NEBUDE NA PLÁNI PO ZHUTNĚNÍ DOSAŽENA POŽADOVANÁ ÚNOSNOST BUDE PLÁŇ ZLEPŠENA DLE PODMÍNEK ČSN 73 6133. NAPŘ. VÝMĚNOU ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, STABILIZACÍ PLÁŇĚ VHODNÝM MÉDIEM

Zodpovědný projektant	Vypracoval	Kontroloval	 PROFES PROJEKT spol. s r. o. stavební a projekční firma Vejřichova 272 TURNOV tel. 481319831 fax 481319832 e-mail : profesp@profesprojekt.cz www.profesprojekt.cz
Ing. Petr Štěpánek	Ing. Petr Štěpánek	Ing. Richard Müller	
			

Místo: Turnov	Stavební úřad: Turnov	Stupeň	DSR
Objednatel: Město Turnov, Ant. Dvořáka 335, 511 22 Turnov		Datum	12.2019
Akce: BYTOVÁ ZÓNA HRUŠTICE - KÁROVSKO ETAPA VII.		Číslo zakázky	19034A
		Měřítko	1:50
Příloha: VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY		Příloha č.	C.100.06