



**LEGENDA:**

- HRANICE KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ
- HRANICE POZEMKŮ
- NOVÝ CHODNÍK – ZÁMKOVÁ DLAŽBA
- NOVÝ CHODNÍK, POJÍZDNÉ PŘEVODNÍKOVÉ DLAŽBY
- VAROVNÝ, RESP. SIGNÁLNÍ PÁS
- PROVEDENÍ DLE VYHL. č.398/2009 Sb.
- VYDLAŽDĚNÉ DNO KORYTA – ŽULOVÁ DLAŽBA
- BETONOVÁ ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA
- TEŽENÉ KAMENIVO fr. 16–32mm
- NOVÉ OZELENĚNÍ
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- PŘEKLÁDANÝ KABEL TELEFONICA 02
- NOVÝ ODVODŇOVACÍ OBRUBNÍK dl.1,0m; NOVÁ OBRUBNÍKOVÁ VPUSŤ

**LEGENDA**

- Definitivní zemní vedení
- Provizorní vrchní vedení
- Stávající vrchní vedení – demontované
- Stávající zemní vedení
- PPFLZE
- TCEPKPFLZE
- PPFLE
- TCEPKPFLFE

**STÁVAJÍCÍ SÍŤ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY:**

- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ NN
- STÁVAJÍCÍ VRCHNÍ VEDENÍ VVN
- STÁVAJÍCÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- STÁVAJÍCÍ STL. PLYNOVOD
- STÁVAJÍCÍ VODOVOD
- STÁVAJÍCÍ SDĚLOVACÍ KABEL – PODZEMNÍ
- STÁVAJÍCÍ SDĚLOVACÍ KABEL – NADZEMNÍ
- STÁVAJÍCÍ SDĚLOVACÍ KABEL – NADZEMNÍ – DEMONTOVANÉ
- STÁVAJÍCÍ SLOUP VO, KABEL VO

**POZNÁMKA:**  
Před zahájením zemních prací musí být zjištěn skutečný stav dotčených inženýrských sítí a zajištěno vytýčení jejich tras. Veškeré práce spojené s těmito sítěmi budou včas ohlášeny a prováděny dle požadavků a pokynů jednotlivých správců.

**Podmínkou k započítání výkopových prací a realizaci vlastních přeložek je ohlášení této skutečnosti dotčenému správci nejméně 6 týdnů předem!**

Veškeré zemní práce v rámci tohoto SO budou koordinovány s přeložkami ostatních řešených IS.

Při křížení nebo souběhu sdělovacího kabelu s ostatními podzemními inž. sítěmi budou dodržena veškerá ustanovení pro prostorové uspořádání sítí technického vybavení ČSN 73 6005 a ČSN 33 2000-5-52 ed. 2.

Zodpovědný projektant	Kontroloval		
Ing. Petr Štěpánek			
<i>Petr Štěpánek</i>			
Zodpovědný projektant části	Část vypracoval	Část kontroloval	
Ing. J. Staněk	J. Hlásný	L. Živnůstka	
<i>J. Staněk</i>	<i>J. Hlásný</i>	<i>L. Živnůstka</i>	
Místo:	Turnov	Stavební úřad:	Turnov
Objednatel:	Město Turnov, Ant. Dvořáka 335, 511 22 Turnov	Stupeň	DSR
Akce:	CHODNÍK TURNOV - MAŠOVSKÁ ULICE IV. ETAPA SO-401 REKONSTRUKCE TELEFONNÍCH VEDENÍ	Datum	03.2016
Příloha:	SITUACE	Číslo zakázky	16047
		Měřítko	Výtisk č.
		1:500	
		Příloha č.	
		C.3.02	

**PROFES PROJEKT spol. s r. o.**  
stavební a projekční firma  
Vejřichova 272 TURNOV  
tel. 481319831 fax 481319832  
e-mail : profeprojekt@profeprojekt.cz  
www.profeprojekt.cz

**ELPRO s.r.o., LIBEREC**  
Barviřská 278/12, Liberec 3  
Tel.: 485 104 773, Fax.: 485 107 962  
e-mail: elpro@elproinvest.cz