

SMLOUVA O DÍLO

č. zhot. 841/TC/CH/2021/064/CCDA

uzavřená podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále jen "Občanský zákoník"),
(dále jen "Smlouva")

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název	Město Turnov
Sídlo	Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ:	00276227
DIČ:	CZ00276227
Č. účtu:	27-1263075359/0800 u České spořitelny
Jednající ve smluvních a technických věcech za objednatele	Ing. Tomáš Hocke, starosta města Stanislava Syrotiuková, investiční technik odboru správy majetku +420 481 366 402, s.syrotiukova@mu.turnov.cz

dále jen („objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název	STRABAG a.s.
Sídlo	Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice
IČO	60838744
DIČ	CZ60838744
Č.ú.	112071233/0300 u ČSOB
Zastoupen	Ing. Ondřejem Novákem, předsedou představenstva, a Ing. Pavlem Bryhcínem, členem představenstva
ve smluvních věcech za zhotovitele jedná a technických věcech za zhotovitele jedná:	Ing. Vlasta Svobodová, Ing. Jiří Janoušek v zastoupení dle plné moci ze dne 1. 2. 2021 Ing. Jozef Krížek, vedoucí PJ Liberec/Jablonec nad Nisou Ing. Jan Hauser, hlavní stavbyvedoucí, tel.: 724 111 818, jan.hauser@strabag.com Martin Vojtěch, stavbyvedoucí, tel.: 606 606 205, martin.vojtech@strabag.com

(dále jen „zhotovitel“)

II. Vymezení díla

- 2.1. Předmětem plnění smlouvy je realizace akce s názvem "**Veřejné osvětlení a komunikace v ulici Slunečná**"
- 2.2. Jedná se o realizaci veřejného osvětlení a dále podkladní asfaltové vrstvy a odvodnění komunikace v ulici Slunečná dle projektové dokumentace s názvem „**VÝSTAVBA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ PRO VÝSTAVBU RD lokalita – Turnov, Vrchhůra**" projektanta Ing. Jaroslav Wolfa z 6/2016 a **soupisu prací pouze na část, která je předmětem realizace**, a to od firmy Profes projekt s.r.o. z roku 2021 a realizaci veřejného osvětlení dle projektové dokumentace a soupisu prací s názvem „**Veřejné osvětlení ulice Slunečná, Turnov- změna č. 1**" od firmy ELEKTROS spol. s r.o. z 3/2021.

2.3. Zhotovitel je povinen:

- Zajistit přípravu staveniště – zabezpečit staveniště (např. oplotit místo staveniště proti vstupu nepovolaných osob);
- Zhotovitel je povinen zajistit vlastní sociální zařízení.
- Ohlásit dopředu prováděné práce – investičnímu technikovi
- Zajistit případné pronájmy pozemků a zábory veřejného prostranství.
- Zajistit přípojky vody a elektro v rámci zařízení staveniště a odebranou energii uhradit.
- Vlastní realizaci předmětu zakázky bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na okolní stavby, na životní prostředí a na okolí stavby.
- Zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby zajistit čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele
- zajištění všech geodetických prací souvisejících s předmětem díla včetně vytýčení všech stávajících inženýrských sítí (IS) na staveništi a zajištění jejich ochrany během provádění stavby;
- zajištění potřebných povolení pro dopravní omezení a s tím souvisejícího dopravního značení po dobu stavby, pokud to bude způsob a postup výstavby vyžadovat
- zajištění kompletační činnosti - předání prohlášení o shodě na všechny použité materiály a zařízení a dalších dokladů, které jsou nezbytné ke kolaudačnímu řízení (atesty, revize, certifikáty, protokoly o zkouškách, doklady o likvidaci odpadů v souladu s platnou legislativou atd.);
- provedení všech zkoušek a revizí a dalších nutných úředních zkoušek k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a jeho součástí zajištění nutných kontrol hutnění podkladních vrstev základů objektů a komunikací
- Provést celkový úklid stavby a dotčeného okolí, provést likvidaci zařízení staveniště do jednoho týdne od ukončení stavby.
- Pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, uvést po ukončení prací neprodleně do původního stavu.

2.4. Podrobně je předmět zakázky vymezen v zadávací dokumentaci k zadávacímu řízení a jejích přílohách, především v soupisu prací. Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s předanou zadávací dokumentací a výše uvedenými přílohami, zejména musí respektovat veškeré technické podmínky v nich uvedené. V případě nesouladu projektové dokumentace a soupisu prací jsou pro výpočet nabídkové ceny rozhodující soupis prací.

2.5. Objednatel má právo požadovat v rámci realizace předmětu smlouvy provedení dalších souvisejících prací (tzv vícepráce) nebo naopak neprovedení některých naceněných prací (tzv omezení předmětu díla). Zhotovitel se zavazuje toto právo akceptovat a požadované vícepráce či méně práce zrealizovat.

2.6. V případě, kdy dojde k omezení předmětu díla oproti původnímu výkazu výměr, odečte se cena neprovedených prací vyčíslená v nabídkovém rozpočtu od celkové ceny díla.

2.7. Cena víceprací bude stanovena použitím jednotkových cen z cenové nabídky zhotovitele. Nebude-li takové ocenění možné, bude postupováno podle aktuálně platného ceníku RTS.

III. Doba plnění

3.1. Zahájení zakázky.....nejpozději do 5 dnů od předání a převzetí staveniště

(předpoklad 1.6.2021)

- 3.2. Ukončení zakázkynejpozději do 45 dnů od předání a převzetí staveniště (nejpozději do 31.8.2021)

IV. Cena a platební podmínky

- 4.1 Celková cena díla byla stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 29. 4. 2021 podané v rámci veřejné zakázky malého rozsahu a je stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla ve výši:

Cena díla celkem bez DPH **1.645.913,00 Kč**

Sazba a výše DPH – 21 % **345.641,73 Kč**

Cena díla včetně DPH **1.991.554,73 Kč**

- 4.2 Celková cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení předmětu smlouvy včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Cena zahrnuje náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení pracoviště, náklady na bezpečnostní opatření, náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, odvoz a likvidaci odpadů, skládkovné, náklady na používání strojů a služeb až do předání a převzetí dokončeného díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na pojištění odpovědnosti za škody, bankovní garance, daně, cla, poplatky, náklady na provádění všech příslušných, normami a vyhláškami stanovených zkoušek, náklady na nutná, či úřady stanovená opatření k realizaci díla, náklady na veškeré související činnosti a jakékoliv další vedlejší výdaje potřebné pro realizaci tohoto díla.

- 4.3 Podmínky pro překročení a snížení sjednané ceny:

Nabídková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.

Nabídková cena včetně DPH může být měněna v souvislosti se změnou DPH. Překročení (nebo snížení) výše nabídkové ceny podle předchozí věty je přípustné pouze u těch částí předmětu veřejné zakázky, kterých se změna sazeb DPH týká a které nebyly realizovány.

Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem v deníku.

- 4.4. Platba bude provedena na základě **měsíční fakturace** vždy se soupisem skutečně provedených prací odsouhlasených pověřenou osobou objednatele, přičemž dle dohody stran uhradí objednatel zhotoviteli vždy částku ve výši 90 % z každé řádně vystavené faktury s tím, že zbývající částku ve výši 10 % z každé řádně vystavené faktury strany sjednávají jako pozastávku se lhůtou splatnosti do čtrnácti dnů (14) dnů ode dne konečného převzetí díla včetně odstranění všech jeho vad a nedodělků.
- 4.5. Splatnost daňových dokladů odsouhlasených pověřeným pracovníkem objednatele bude **minimálně 14 dní** od data doručení objednateli. Zálohy objednatel neposkytuje.
- 4.6. Ve faktuře bude zúčtováno DPH dle platných předpisů. Objednatel uplatňuje systém přenesené daňové povinnosti dle platných právních předpisů, proto fakturace proběhne v režimu přenesené daňové povinnosti dle zákona o DPH. Veškeré platby

budou probíhat v KČ a budou prováděny bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedeným na faktuře – daňovém dokladu.

- 4.7. Faktura - daňový doklad musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28, odst. 2 zákona 235/2004 Sb. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.
- 4.8. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Tuto klauzuli o finanční kontrole je zhotovitel povinen zakotvit i do smluv svých subdodavatelů.

V. Způsob a podmínky provádění díla

- 5.1. Zhotovitel se zavazuje plně a prokazatelně splnit předmět smlouvy, který je specifikován v článku II. této smlouvy.
- 5.2. Dílo musí splňovat podmínky, které jsou uvedeny v projektové zadávací dokumentaci, a musí být v souladu s příslušnými technickými normami (ČSN), s obecně závaznými právními předpisy a předpisy pro provádění prací danými charakterem a rozsahem zakázky. Zhotovitel bude při uplatňování norem postupovat jednotně v rámci plnění celého předmětu zakázky.
- 5.3. Zhotovitel je povinen projednat s objednatelem předem veškeré nevyhnutelné změny a technologické postupy.
- 5.4. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění předmětu zakázky zajistit a do nabídkové ceny zahrnout veškeré další činnosti, které souvisejí s realizací předmětu zakázky, zejména: náklady zařízení staveniště, inženýrskou činnost atd.
- 5.5. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník (dále jen SD). Do deníku zapisuje zhotovitel všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění této smlouvy. Zástupce objednatele je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska a námitky do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisů souhlasí. Tento deník musí být v době smluvního termínu provádění prací fyzicky uložen na místě plnění a přístupný k prohlídce a zápisům. Jestliže odpovědná osoba zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, je povinen připojit do 5 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Stejná práva a povinnosti má i zástupce objednatele. Záznamy do stavebního deníku jsou oprávněni provádět:

Za zhotovitele: Martin Vojtěch

Za objednatele: Stanislava Syrotiuková

- 5.6. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o stavu plnění předmětu díla na dohodnutých kontrolních dnech.
- 5.7. Zjistí-li zhotovitel při zajišťování prací překážky, které znemožňují řádné uskutečnění činnosti a právních úkonů dohodnutým způsobem, oznámí to neprodleně objednateli, se kterým se dohodne na odstranění těchto překážek (zápisem do SD).

- 5.8. Zhotovitel zajistí a zabezpečí na své náklady místo plnění proti vstupu nepovolaných osob. Zabezpečení bude takového stupně, aby nemohlo dojít ke škodám na majetku, poškození zdraví nebo ohrožení života.
- 5.9. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat kvalitativní požadavky a obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.
- 5.10. Zhotovitel se zavazuje akceptovat a realizovat všechny objednatelům písemně uplatněné pokyny, připomínky a návrhy k provádění díla za podmínky, že tyto pokyny, připomínky nebo návrhy nejsou v rozporu s právními předpisy, touto smlouvou popř. technickými normami nebo technologickými předpisy.
- 5.11. Objednatel je povinen předat včas zhotoviteli bezúplatně všechny údaje a informace, jež jsou nezbytně nutné k řádnému splnění předmětu smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá, že je má zajistit zhotovitel v rámci své činnosti.
- 5.12. Objednatel odevzdá zhotoviteli místo plnění bezprostředně poté, co mu bude zhotovitelem oznámen termín zahájení prací, nejpozději však 3 dny před vlastním započatím prací dle uzavřené SOD. O převzetí místa plnění zhotovitel s objednatelům sepíše protokolární zápis. Místo plnění je poskytnuto zhotoviteli bezúplatně. Pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí předmětu plnění, ale budou dílem dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení prací do předchozího nedotčeného stavu. Pro realizaci díla bude zhotovitel používat pouze vymezené pozemky ve vlastnictví objednatele.
- 5.13. Objednatel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci i pracovníci jeho poddodavatelů byli řádně poučeni a proškoleni, měli potřebná osvědčení, prohlídky a průkazy.

VI. Převzetí díla

- 6.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla v rozsahu a termínu dohodnutém touto smlouvou (Článek III), a to osobně pověřenému zástupci objednatele na místě plnění, pokud se smluvní strany nedohodnou v konkrétním případě jinak.
- 6.2. Zhotovitel písemně vyzve objednatele k převzetí díla. Výzvu k převzetí doručí zhotovitel objednateli min. 3 dny před stanoveným termínem převzetí.
- 6.3. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje protokolem o předání a převzetí díla nebo části díla podepsaným oběma smluvními stranami, který bude obsahovat zejména: soupis vad a nedokončených prací nebránících řádnému užívání s popisem jak se projevují a s uvedením lhůty pro jejich odstranění, potřebné zkoušky a měření, veškeré nezbytné revize, atesty, doklady o likvidaci vybouraného materiálu, návody, záruční listy, zaměření skutečného provedení stavby, stavební deník.
- 6.4. Zhotovitel při předání díla předloží objednateli konkrétní vymezení prací nutných k zajištění zdárného vývoje díla během záruční doby a také v letech následujících, Návody ke kontrole a údržbě, atd. osvědčující, že výrobky splňují požadavky dle příslušných norem a zákonů.
- 6.5. Objednatel je oprávněn, podle svého uvážení, vydat protokol o převzetí prací na kteroukoliv část díla. Částí díla se v této souvislosti rozumí zejména, nikoli však pouze,

předání takové části díla, která tvoří řádně samostatně provozuschopný funkční celek v rámci předmětu této smlouvy.

VII. Zodpovědnost za vady, smluvní záruka, sankce

- 7.1. Vlastníkem zhotovovaného díla a všech jeho součástí a příslušenství je od data zahájení prací objednatel. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že vlastnické právo k materiálům, technologickým zařízením, jakož i k jakýmkoli jiným výsledkům činnosti Zhotovitele dle této smlouvy přejde na objednatele bez právních či jiných vad okamžikem jejich dodání na stavenišť. Výslovně se stanoví, že zhotovitel je povinen zajistit respektování tohoto ustanovení subdodavateli.
- 7.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle a jeho částech od data zahájení prací do vystavení protokolu o převzetí prací bez vad a nedodělků. Zhotovitel rovněž nese nebezpečí škody na věcech předaných mu objednatelem k provedení díla.
- 7.3. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že po celou dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
- 7.4. Zhotovitel poskytuje záruku objednateli na celý předmět díla popsany v čl. II. Předmět díla v délce 60 měsíců ode dne podpisu Protokolu o předání a převzetí díla. Jestliže objednatel převezme dílo s vadami, končí záruční doba 60 měsíců ode dne, kdy bude odstraněna poslední z vad, se kterými bylo dílo převzato.
- 7.5. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez odkladu po jejím zjištění, a to písemnou formou (zápis do SD), do rukou oprávněného zástupce zhotovitele dle čl. I. této smlouvy.
- 7.6. Smluvní strany se dohodly, že po dobu záruční lhůty, má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně zjištěné vady odstranit, přičemž zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad předmětu plnění okamžitě po uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit nejpozději do 15ti dnů od okamžiku, kdy se obě strany o vadě díla dohodnou, nebo do termínu určeného po vzájemné dohodě smluvních stran s ohledem na klimatické a agrotechnické podmínky. V případě, že k dohodě smluvních stran nedojde, platí lhůty stanovené objednatelem.
- 7.7. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady v termínu, může objednatel zadat odstranění vady jinému subjektu. Zhotovitel se v tomto případě zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady na odstranění vady do 14-ti dnů od jejich písemného uplatnění objednatelem.
- 7.8. Odpovědnost za škody způsobené třetí straně při provádění díla, za bezpečnost práce na staveništi BOZP - přechází na zhotovitele při podpisu této smlouvy. Zhotovitel neodpovídá za poškození předmětu díla v případě nedostatečné údržby a péče a nedodržení zásadních pokynů k údržbě.
- 7.9. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. jezďů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je

zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

- 7.10. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla dle čl. III odst. 3.3. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
- 7.11. V případě prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad nebo nedodělků z předávacího protokolu se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000,-Kč za každou vadu a započatý den bez omezení její celkové výše.
- 7.12. Smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ je zhotovitel povinen uhradit objednateli rovněž v případě porušení jakýchkoliv jiných smluvních povinností stanovených touto smlouvou.(např. opakované neplnění úkolů z kontrolních dnů, neplnění povinnosti průběžného úklidu apod.).
- 7.13. Zaplacením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody.
- 7.14. V případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.
- 7.15. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn započíst své, i dosud nesplacené, pohledávky na smluvní pokutu vůči Zhotoviteli dle této Smlouvy, a to proti pohledávkám Zhotovitele vůči Objednateli na zaplacení Ceny díla či jeho části dle této Smlouvy. Tímto ustanovením není dotčena možnost provedení započtení splatných pohledávek dle zákonné úpravy v ObčZ.

VIII. Odstoupení od smlouvy

- 8.1. Objednatel je oprávněn na základě písemného oznámení od této smlouvy odstoupit s účinností k datu doručení takového písemného oznámení zhotoviteli, a to z následujících důvodů:
Zhotovitel bude v prodlení s dokončením díla této smlouvy delším než 30 dnů, nebo zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná bezodkladně nápravu (tj. zejména, nikoliv však výlučně, neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla), ačkoliv byl zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy, nebo
Zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady a/nebo nedodělků díla podle této smlouvy delším než 15 dnů a/nebo v průběhu záruční doby se vyskytne a/nebo projeví opakovaně (tzn. alespoň dvakrát) jakákoliv vada díla a/nebo se v průběhu záruční doby vyskytne a/nebo projeví více vad díla (tzn. alespoň tři vady).
- 8.2. Zhotovitel je oprávněn na základě doručení písemného oznámení odstoupit od této Smlouvy s účinností k datu doručení takového písemného oznámení Objednateli, pokud Objednatel bude v prodlení s plněním svých peněžitých závazků vyplývajících pro něj z této Smlouvy vůči Zhotoviteli delším než 30 dnů a toto své prodlení nenapraví ani přes výzvu Zhotovitele v dodatečné 7 denní lhůtě.
- 8.3. Odstoupením od této Smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, zaplacení smluvní pokuty, řešení sporů či jiná ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení

Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy nejsou rovněž dotčena, ohledně vad vzniklých před odstoupením od Smlouvy, ujednání smluvních stran o odpovědnosti Zhotovitele za vady Díla a o záruce a záruční době.

- 8.4. Shora uvedenými ustanoveními tohoto článku není dotčeno či omezeno právo kterékoliv smluvní strany od této Smlouvy odstoupit za dalších podmínek a v dalších případech stanovených touto Smlouvou nebo zákonem.
- 8.5. V případě odstoupení od Smlouvy bude smluvními stranami provedena inventura prací a dodávek uskutečněných Zhotovitelem do doby odstoupení od Smlouvy.
- 8.6. Odstoupí-li od této Smlouvy oprávněně Zhotovitel a není-li v této Smlouvě ujednáno jinak, má nárok na úhradu poměrné části ceny Díla sjednané touto Smlouvou pouze za práce řádně provedené do doby odstoupení od Smlouvy. Od této ceny je Objednatel oprávněn odečíst hodnotu dodávek, které lze Zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se k jejich vrácení a takové dodávky Zhotoviteli vrátí.
- 8.7. Odstoupí-li od této Smlouvy oprávněně Objednatel, provedou smluvní strany ocenění prací a dodávek uskutečněných Zhotovitelem do doby odstoupení od Smlouvy s přihlédnutím k jejich kvalitě, vadám a nedodělkům. Nedojde-li mezi smluvními stranami do 30-ti dnů ode dne odstoupení k dohodě o ocenění těchto prací a dodávek, bude rozhodující cena určená soudním znalcem zvoleným Objednatelem. Náklady na vypracování znaleckého posudku nese Zhotovitel.
- 8.8. Odstoupí-li od této Smlouvy oprávněně Objednatel před řádným dokončením Díla, je oprávněn zadat dokončení Díla jinému dodavateli. Dojde-li v důsledku dokončení Díla jiným dodavatelem ke zvýšení ceny Díla sjednané smluvními stranami touto Smlouvou, zavazuje se Zhotovitel příslušný rozdíl Objednateli nahradit, odstoupil-li Objednatel od Smlouvy z důvodů na straně Zhotovitele.
- 8.9. Cenu prací a dodávek dohodnutou smluvními stranami nebo stanovenou znalcem (sníženou o Objednatelem uhrazené zálohy, o náhradu škody, smluvní pokuty a jiné peněžité nároky vůči Zhotoviteli) uhradí Objednatel Zhotoviteli do 30-ti dnů ode dne jejich ocenění. Od této ceny je Objednatel oprávněn odečíst hodnotu dodávek, které lze Zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se k jejich vrácení a takové dodávky Zhotoviteli vrátí.

IX. Závěrečná ustanovení

- 9.1. Smlouva se bude řídit zákonem č. 89/2012 Sb., **občanský zákoník** v platném znění. Obě smluvní strany se zavazují vynaložit veškeré úsilí, aby eventuální spory, které mohou vzniknout v průběhu realizace díla, byly řešeny cestou vzájemné dohody. Řešení sporů - smluvní strany se zavazují případné spory řešit především dohodou svých oprávněných zástupců, s vynaložením veškerého úsilí, které lze spravedlivě požadovat, aby tyto spory byly řešeny smírnou cestou
- 9.2. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mající bezprostřední vliv na plnění díla.
- 9.3. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních závazků podle dohody.

- 9.4. Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla uzavřena nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.
- 9.5. Smlouvu, stejně jako i její případné dodatky, mají právo podepisovat jen statutární orgány smluvních stran, resp. jimi zmocnění zástupci. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy budou provedeny pouze formou písemných dodatků. Osoby podepisující Smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění.
- 9.6. Zápisy ve stavebním deníku, ani zápisy z kontrolních dnů nemohou být považovány za změnu obsahu této smlouvy, která je možná pouze způsobem a formou dle čl. IX. odst. 5 této smlouvy
- 9.7. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel, ostatní objednatel.
- 9.8. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním textu smlouvy na internetových stránkách objednatele ve formátu, který neumožní zásah do textu smlouvy třetí osobou.
- 9.9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru zajistí město Turnov.

- 1. 05. 2021

V Liberci dne 25. 5. 2021

V Turnově dne 2021

Zhotovitel:



STRABAG
STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 6
IČ: 60838744
(172)

.....
Ing. Vlasta Svobodová
ekonomická vedoucí oblasti
v zastoupení dle plné moci ze dne 1. 2. 2021

Objednatel:


Město Turnov
Antonína Dvořáka 335
511 01 Turnov

.....
Ing. Tomáš Hocke,
starosta města


.....
Ing. Jiří Janoušek
vedoucí oddělení přípravy a kalkulací
v zastoupení dle plné moci ze dne 1. 2. 2021

Prověřil:


Ing. Jan Hauser


STRABAG

Veřejné osvětlení a komunikace v ulici Slunečná

Komunikace - asfaltové povrchy	545 340,00 Kč
Komunikace - drenáže a vsakování	430 117,00 Kč
Veřejné osvětlení	670 456,00 Kč

Cena celkem bez DPH	1 645 913,00 Kč
DPH 21%	345 641,73 Kč
Cena celkem včetně DPH	1 991 554,73 Kč

Za STRABAG a.s.



.....
Ing. Vlasta Svobodová
ekonomická vedoucí oblasti
v zastoupení dle plné moci ze dne 1.2.2021

STRABAG

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 168 00 Praha 5
IČ: 60888744
(172)

V Liberci dne 24. 5. 2021



.....
Ing. Jiří Janoušek
vedoucí oddělení přípravy a kalkulací
v zastoupení dle plné moci ze dne 1.2.2021

ozn.stavby: 2021/049/j
název akce: Město Turnov
objekt: Veřejné osvětlení
- ul. Slunečná, Turnov - Změna 1

Rekapitulace ceny				
p.č.		%	základ	cena /Kč/
1	materiál elektromontážní			194 816,00
2	prořez	3,00	40 288,24	1 208,65
3	materiál podružný	1,00	194 816,00	1 948,16
4	materiál zemní+stavební			66 073,00
5	elektromontáže			174 182,00
6	zemní práce			180 930,00
7	PPV pro elektromontáže	0,60	372 155,00	2 232,93
8	PPV pro zemní práce	0,60	247 003,00	1 482,02
9	materiál+výkony celkem			622 872,76
10	ostatní náklady			26 464,00
11	NÁKLADY hl.III celkem			649 336,76
12	zařízení stavenišť	0,20	622 872,76	1 245,75
13	NÁKLADY hl.VI celkem			1 245,75
14	kompletační činnost			5 346,00
15	revize			4 470,00
16	komplexní zkoušky			4 470,00
17	dokumentace skutečného provedení			5 587,00
18	NÁKLADY hl.XI celkem			19 873,00
19	cena bez DPH			670 456,00
20	DPH základní sazba	21,00	670 456,00	140 795,76
21	CENA vč.DPH (Kč)			811 251,76

Datum: 12.4.2021

Vypracoval:

ozn.stavby: 2021/049/j
název akce: Město Turnov
objekt: Veřejné osvětlení
- ul. Slunečná, Turnov - Změna 1

Soupis položek						
p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem
Materiál elektromontážní						
1	000151210	kabel AYKY 4x16	m	443,00	31,96	14 158
2	000101105	kabel CYKY 3x1,5	m	75,00	12,96	972
3	000321500	roura korugovaná KOPOFLEX KF09040 pr.40/32mm	m	370,00	18,44	6 823
4	000295001	vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m)	m	325,00	47,38	15 399
5	000295011	vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)	m	45,00	44,25	1 991
6	000295071	svorka pásku zemnicí SR2b 4šrouby FeZn	ks	28,00	21,57	604
7	000295073	svorka pásku drátu zemnicí SR3a 2šrouby FeZn	ks	30,00	30,73	922
8	000000125	smršťovací trubice RPK 30/8	m	4,50	210,09	945
9	000190214	kabelové oko Al lisovací 70x10 ALU	ks	15,00	31,96	479
10	000560005	stožár osvětlov bezpatic K5-133/89/60Z žárZn	ks	15,00	2 782,53	41 738
11	000579243	stožárová výzbroj SV-B 6.16.4 průchozí/TNC 1xE27	ks	14,00	479,40	6 712
12	000431151	pojistková patrona E27 (2-4A)	ks	14,00	14,19	199
13	000579247	stožárová výzbroj SV-B 9.16.4 odbočná/TNC 1xE27	ks	2,00	553,15	1 106
14	000431151	pojistková patrona E27 (2-4A)	ks	2,00	14,19	28
15	000530411	svít. TECEO S/5103BL/16 LED/21W, 2700k	ks	10,00	6 727,25	67 273
16	000530412	svít. TECEO S/5138BL/16 LED/16W, 2700k	ks	5,00	6 727,25	33 636
17	000530455	10774-Backlight+plast. nýt	ks	90,00	20,34	1 831
součet						194 816
Materiál zemní+stavební						
18	000046134	beton B20	m3	5,25	2 592,56	13 611
19	000046241	prkno 2,5cm SM,BO	m3	0,75	7 822,38	5 867
20	000046452	stožárové pouzdro plast SP250/1000	ks	15,00	1 262,76	18 941
21	000046114	písek kopaný 0-2mm	m3	23,10	782,24	18 070
22	000046383	výstražná fólie šířka 0,34m	m	330,00	2,57	848
23	000046412	roura PE pr.110mm	m	7,00	333,01	2 331
24	000046112	šterkopísek 0-16mm	m3	6,80	245,85	1 672
25	000046133	beton B10	m3	1,46	2 447,29	3 573
26	000046383	výstražná fólie šířka 0,34m	m	14,00	2,57	36
27	000046515	roura korugovaná KOPODUR KD09110 pr.110/94mm	m	14,00	61,80	865
28	000046525	/roura korugovaná 09110/ spojka 02110	ks	2,00	129,63	259
součet						66 073
Elektromontáže						
29	210901015	kabel Al(-AYKY) volně uložený do 4x16/5x10/7x6	m	443,00	35,09	15 545
30	210810008	kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	75,00	30,40	2 280
31	210100212	ukončení kabelu do 4x16	ks	30,00	300,60	9 018
32	210100204	ukončení kabelu do 3x4	ks	30,00	154,21	4 626
33	210010123	trubka plast volně uložená do pr.50mm	m	370,00	79,34	29 356
34	210220025	uzemň.vedení v zemi/město úplná mtž FeZn do 120mm2	m	325,00	92,97	30 215
35	210220022	uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm	m	45,00	81,35	3 661
36	210220302	svorka hromosvodová do 4 šroubů	ks	28,00	232,44	6 508
37	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	30,00	166,51	4 995
38	210220441	ochrana zemní svorky asfaltovým nátěrem	ks	58,00	131,86	7 648
39	210220445	ochrana zemního svodu smršťovací trubicí 30/8mm	ks	15,00	158,68	2 380

Soupis položek

40	210100007	ukončení vč.zapojení vodiče do 70mm ²	ks	15,00	174,33	2 615
41	210204002	stožár osvětlovací sadový ocelový	ks	15,00	1 108,54	16 628
42	210204201	elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh	ks	14,00	902,93	12 641
43	210204201	elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh	ks	2,00	902,93	1 806
44	210202104	svítidlo výbojkové venkovní na sadový stožár	ks	15,00	708,48	10 627
45	210292022	vypnutí hlavn vedení vč.zajištění+vyzkouš+označení	ks	1,00	2 234,97	2 235
46	210204011	přemístění stáv. stožáru VO	kpl.	1,00	11 398,33	11 398
součet						174 182
Zemní práce						
47	460050713	výkop jámy do 2m ³ pro stožár VO strojní tz.3/ko1.5	m ³	7,50	2 145,57	16 092
48	460100002	pouzdrový základ VO mimo trasu kabelu pr.0,25/1,5m	ks	15,00	1 352,15	20 282
49	460120003	zához jámy třída zeminy 3	m ³	3,00	446,99	1 341
50	460300006	hutnění zeminy po vrstvách při strojním záhrnu	m ³	3,00	22,91	69
51	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m ³	4,50	1 307,46	5 884
52	460200163	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3/ko1.5	m	304,00	97,22	29 555
53	460420022	kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm	m	304,00	39,11	11 889
54	460490012	výstražná fólie šířka nad 30cm	m	304,00	14,86	4 517
55	460560163	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3	m	304,00	49,17	14 948
56	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m ³	21,28	1 307,46	27 823
57	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m ²	106,40	64,03	6 813
58	460300006	hutnění zeminy po vrstvách při strojním záhrnu	m ³	85,12	22,91	1 950
59	460300223	protlačování do pr.110mm/PE chránička tz.3/ko1.5	m	7,00	2 145,57	15 019
60	460080101	rozbourání betonového základu	m ³	0,70	6 682,55	4 678
61	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m ³	1,40	1 307,46	1 830
62	460200304	výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 120cm tz.4/ko1.5	m	14,00	169,86	2 378
63	460490012	výstražná fólie šířka nad 30cm	m	14,00	14,86	208
64	460510031	kabelový prostup z ohebné roury plast pr.110mm	m	14,00	36,09	505
65	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m ³	8,40	1 307,46	10 983
66	460620014	provizorní úprava terénu třída zeminy 4	m ²	7,00	64,03	448
67	460650015	podklad nebo zához štěrkopískem	m ³	6,80	232,44	1 581
68	460650017	podklad a obetonování chrániček	m ³	1,46	1 463,90	2 137
součet						180 930
Ostatní náklady						
69	218009001	poplatek za recyklaci svítidla přes 50cm	ks	15,00	8,38	126
70	460710001	geodetické zaměření skutečné polohy	m	325,00	27,94	9 081
71	219000104	vytýčení stáv. sítí	kpl.	1,00	2 115,40	2 115
72	219000232	montážní plošina do 16m	hod	8,00	949,86	7 599
73	219000235	přesun montážní plošiny MP16	kpl.	1,00	838,11	838
74	219000211	nákladní auto 5t /doprava betonu/	kpl.	1,00	6 704,90	6 705
součet						26 464

Datum: 12.4.2021

Vypracoval:

Položkový rozpočet stavby

Datum:

Stavba : 3201

Turnov - Výstavba MK - Lokalita Vrchhůra

Objednatel : Město TURNOV
Antonína Dvořáka 335
51122 Turnov

IČO : 00276227
DIČ : CZ00276227

Zhotovitel : Strabag a.s.

IČO : 60838744
DIČ : CZ60838744

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	975 457,00
DPH	21 %	204 846,00
Cena celkem za stavbu		1 180 303

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01 Výstavba místních komunikací	1 180 303	0	975 457	204 846	100,0
Celkem za stavbu	1 180 303	0	975 457	204 846	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01	3201/01.1 Komunikace - asfaltové povrchy	659 861	0	545 340	114 521	55,9
01	3201/01.2 Komunikace - drezáže a vsakování	520 441	0	430 117	90 325	44,1
Celkem za stavbu		1 180 303	0	975 457	204 846	100,0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	3201/01.2	Komunikace - drezáže a vsakování	JKSO	822.29
Objekt			SKP	
01	Výstavba místních komunikací		Měrná jednotka	m2
Stavba			Počet jednotek	0
3201	Turnov - Výstavba MK - Lokalita Vrchhůra		Náklady na m.j.	0
Projektant	WM ATELIÉR Železný Brod		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město TURNOV			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní náklady stavby	
	HSV celkem	430 107	Zařízení staveniště	2
Z	PSV celkem	0	Kompletační činnost (IČD)	2
R	M práce celkem	0	Vytýčení stavby a podz. inženýrských sítí	2
N	M dodávky celkem	0	Dokumentace skutečného provedení	2
ZRN celkem	430 107	Geodetické zaměření stavby		2
	HZS	0		
	ZRN+HZS	430 107		
	ZRN+ost.náklady+HZS	430 117	Ostatní náklady celkem	10
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	430 117 Kč	
DPH		21,0 %	90 325 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				520 442 Kč

Poznámka :

Stavba :	3201 Turnov - Výstavba MK - Lokalita Vrchhůra	Rozpočet :	3201/01.2
Objekt :	01 Výstavba místních komunikací	Komunikace - drezáže a vsakování	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	146 620	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	283 269	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	218	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	430 107	0	0	0	0

OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY

Název ONS	Kč			Kč
Zařízení staveniště	2			2
Kompletační činnost (IČD)	2			2
Vytýčení stavby a podz. inženýrských sítí	2			2
Dokumentace skutečného provedení	2			2
Geodetické zaměření stavby	2			2
CELKEM ONS				10

Položkový rozpočet

Stavba :	3201 Turnov - Výstavba MK - Lokalita Vrchhůra	Rozpočet: 3201/01.2
Objekt :	01 Výstavba místních komunikací	Komunikace - drezáže a vsakování

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	131201112R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	60,48	262,55	15 879,02
<p>Položka obsahuje hloubení jámy traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštáři, udržování pracoviště a ochranu výkopiště proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesekání a odstranění kořenů ve výkopišti, odstranění napadávek, urovnání dna výkopu.</p>						
Vsakovací objekt:8,40*3,60*2,00				60,48		
2	131201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezapaž.jam v hor.3	m3	30,24	72,26	2 185,14
Vsakovací objekt:8,40*3,60*2,00*0,5				30,24		
3	132201112R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 nad 100 m3,STROJNĚ	m3	129,38	262,55	33 967,41
<p>Položka obsahuje hloubení rýh traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštáři, udržování pracoviště a ochranu výkopiště proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesekání a odstranění kořenů ve výkopišti, odstranění napadávek, urovnání dna výkopu.</p>						
Drenáže DN100:107,00*0,50*(0,85+1,65)/2				66,88		
Drenáže DN200:100,00*0,50*(0,85+1,65)/2				62,50		
4	132201119R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	64,69	72,26	4 674,32
Drenáže DN100:107,00*0,50*(0,85+1,65)/2*0,5				33,44		
Drenáže DN200:100,00*0,50*(0,85+1,65)/2*0,5				31,25		
5	162701105RRR	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na skládku zhotovitele	m3	175,94	127,87	22 498,04
Výkopy:						
Vsakovací objekt:8,40*3,60*2,00				60,48		
Drenáže DN100:107,00*0,50*(0,85+1,65)/2				66,88		
Drenáže DN200:100,00*0,50*(0,85+1,65)/2				62,50		
Odpočet zásypů zeminou :-13,9104				-13,91		
6	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	13,91	153,18	2 130,80
Včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
Vsakovací objekt:8,40*3,60*(2,00-0,10-1,04-0,40)				13,91		
7	175200022RA0	Obsyp objektu štěrkokopiskem fr. 8/16	m3	30,41	1 105,23	33 613,14
Vsakovací box:						
Lože:8,40*3,60*0,15				4,54		
Obsyp a zásyp:8,40*3,60*1,45-7,20*2,40*1,04				25,88		
8	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 7	m3	175,94	180,01	31 671,79
Výkopy:						
Vsakovací objekt:8,40*3,60*2,00				60,48		
Drenáže DN100:107,00*0,50*(0,85+1,65)/2				66,88		
Drenáže DN200:100,00*0,50*(0,85+1,65)/2				62,50		
Odpočet zásypů zeminou :-13,9104				-13,91		
Celkem za 1 Zemní práce						146 619,65
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						
9	212531111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 63 mm	m3	54,34	1 105,23	60 055,44
Drenáže DN100:107,00*0,50*((0,85+1,65)/2-0,10*2)*0,5				28,09		
Drenáže DN200:100,00*0,50*((0,85+1,65)/2-0,10*2)*0,5				26,25		
10	212532111R00	Lože trativodu z kameniva hrub.drceného,16-32 mm	m3	10,35	1 300,27	13 457,79
Včetně vyčištění dna rýh.						
Drenáže DN100:107,00*0,50*0,10				5,35		
Drenáže DN200:100,00*0,50*0,10				5,00		
11	212561111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm	m3	54,34	1 105,23	60 055,44

Položkový rozpočet

Stavba :	3201 Turnov - Výstavba MK - Lokalita Vrchhůra	Rozpočet: 3201/01.2
Objekt :	01 Výstavba místních komunikací	Komunikace - drezáže a vsakování

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Drenáže DN100:107,00*0,50*((0,85+1,65)/2-0,10*2)*0,5		28,09		
		Drenáže DN200:100,00*0,50*((0,85+1,65)/2-0,10*2)*0,5		26,25		
12	212753114R00	Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 100,bez lože	m	107,00	21,09	2 256,63
		Drenáže DN100:107,00		107,00		
13	212753117R00	Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 200,bez lože	m	100,00	21,09	2 109,00
		Drenáže DN200:100,00		100,00		
14	212971121R00	Opláštění trativ. z geot.,sklon nad 1:2,5 do 2,5 m	m2	779,03	10,54	8 210,96
		Drenáže DN100:107,00*(0,50+(0,85+1,65)/2)*2		374,50		
		Drenáže DN200:100,00*(0,50+(0,85+1,65)/2)*2		350,00		
		Vsakovací blok:(7,20*2,40*2+(7,20+2,40)*1,04*2		54,53		
15	213151111RRR	Montáž vsakovacího bloku nebo tunelu Rozměr 7,20x2,40x1,04 m	soubor	1,00	1 405,77	1 405,77
16	894431313RCB	Šachta, D 425 mm, dl.šach.roury 1,50 m, sběrná dno KG D 200 mm, poklop šedá litina 40 t Plastové dno, šachta z korugované trouby, těsnění, šachtová roura teleskopická, rám do teleskopické trouby, poklop litinový.	kus	1,00	8 047,13	8 047,13
		Sběrná šachta drenáží:1		1,00		
17	28611233	Trubka drenážní flexibilní d 100 mm	m	110,21	27,00	2 975,67
		Drenáže DN100:107,00*1,03		110,21		
18	28611236	Trubka drenážní flexibilní d 200 mm	m	103,00	147,86	15 229,58
		Drenáže DN200:100,00*1,03		103,00		
19	28697895	Vsakovací objekt dle PD Rozměr 7,20x2,40x1,04 m Vsakovací blok včetně všech doplňků dle technologie výrobce VB.	m3	17,97	4 906,66	88 178,57
		Vsakovací bloky:7,20*2,40*1,04		17,97		
20	28697932	Geotextilie filtrační 225 g/m2 Zabraňuje zanášení systému částicemi z okolní půdy, povrchová úprava zaručuje pevnost a odolnost.	m2	973,79	21,86	21 286,94
		Drenáže DN100:107,00*(0,50+(0,85+1,65)/2)*2*1,25		468,13		
		Drenáže DN200:100,00*(0,50+(0,85+1,65)/2)*2*1,25		437,50		
		Vsakovací blok:(7,20*2,40*2+(7,20+2,40)*1,04*2)*1,25		68,16		
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				283 268,91
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
21	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	204,04	1,07	218,32
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				218,32

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	3201/01.1	Komunikace - asfaltové povrchy	JKSO	822.29
Objekt			SKP	
01	Výstavba místních komunikací		Měrná jednotka	m2
Stavba			Počet jednotek	0
3201	Turnov - Výstavba MK - Lokalita Vrchhůra		Náklady na m.j.	0
Projektant	WM ATELIÉR Železný Brod		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město TURNOV			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní náklady stavby	
	HSV celkem	545 332	Zařízení staveniště	2
Z	PSV celkem	0	Kompletační činnost (IČD)	2
R	M práce celkem	0	Vytýčení stavby a podz. inženýrských sítí	2
N	M dodávky celkem	0	Dokumentace skutečného provedení	2
	ZRN celkem	545 332		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	545 332		
	ZRN+ost.náklady+HZS	545 340	Ostatní náklady celkem	8
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %			545 340 Kč
DPH	21,0 %			114 521 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				659 861 Kč

Poznámka :

Stavba :	3201 Turnov - Výstavba MK - Lokalita Vrchhůra	Rozpočet :	3201/01.1
Objekt :	01 Výstavba místních komunikací		Komunikace - asfaltové povrchy

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
5 Komunikace	508 255	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	2 268	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	34 292	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	517	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	545 332	0	0	0	0

OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY

Název ONS	Kč			Kč
Zařízení staveniště	2			2
Kompletační činnost (IČD)	2			2
Vytýčení stavby a podz. inženýrských sítí	2			2
Dokumentace skutečného provedení	2			2
CELKEM ONS				8

Položkový rozpočet

Stavba :	3201 Turnov - Výstavba MK - Lokalita Vrchhůra	Rozpočet: 3201/01.1
Objekt :	01 Výstavba místních komunikací	Komunikace - asfaltové povrchy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 5		Komunikace				
1	566501111R00	Úprava krytu kamenivem drceným do 0,10 m ³ /m ²	m ²	1 391,01	84,86	118 041,11
		Plocha "A" - rozšíření pro napojení na stáv. komunikaci:(207,65*4,00+68,50)*1,1		989,01		
		Plocha "B":191,55		191,55		
		Plocha "C":175,25		175,25		
		Vjezdy k pozemkům na ploše "A":32,00*1,1		35,20		
2	573231111R00	Postřik živичný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m ²	m ²	1 297,90	12,08	15 678,63
		Plocha "A" - rozšíření pro napojení na stáv. komunikaci:207,65*4,00+68,50		899,10		
		Plocha "B":191,55		191,55		
		Plocha "C":175,25		175,25		
		Vjezdy k pozemkům na ploše "A":32,00		32,00		
3	577162114R00	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. nad 3 m, tl. 7 cm	m ²	1 297,90	288,57	374 535,00
		Plocha "A" - rozšíření pro napojení na stáv. komunikaci:207,65*4,00+68,50		899,10		
		Plocha "B":191,55		191,55		
		Plocha "C":175,25		175,25		
		Vjezdy k pozemkům na ploše "A":32,00		32,00		
Celkem za		5 Komunikace				508 254,74
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
4	919731121R00	Zarovnání styčné plochy živичné tl. do 5 cm	m	22,00	103,10	2 268,20
		Napojení plochy "A" na stáv. komunikaci:22,00		22,00		
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				2 268,20
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				
5	938909111RRR	Odstranění nánosů s povrchu podkladu štěrkového včetně části degradované štěrkové vrstvy s odvozem na skládku zhotovitele a poplatku za skládku	m ²	1 617,55	21,20	34 292,06
		Plocha "A":1250,75		1 250,75		
		Plocha "B":191,55		191,55		
		Plocha "C":175,25		175,25		
Celkem za		93 Dokončovací práce inženýrských staveb				34 292,06
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
6	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	483,09	1,07	516,90
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				516,90

