

Instalace KGJ 999 kW, kotelna ul. Kosmonautů, Turnov

D.1.4.1 Plynoinstalace

VÝKAZ VÝMĚR

Položka	Název	Množství	MJ	Dodávka	Dodávka celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena celkem
1	Plynová řada KGJ *1)	1	kpl				0	0
2	Přírubový kulový kohout DN 80	2	ks		0		0	0
3	Přírubový plynový filtr DN 80	1	ks		0		0	0
4	Přírubový regulátor tlaku plynu d1=40; d2=50, p1=300 kPa, p2= 15kPa	1	ks		0		0	0
5	Závitový kulový kohout G 1"	5	ks		0		0	0
6	Vzorkovací armatura G 1/2"	2	ks		0		0	0
7	Tlakoměr deformační 0-30 kPa, D100, vč. smyčky a tlačítkového tlakoměrového kohoutu	1	kpl		0		0	0
8	Tlakoměr deformační 0-600 kPa, D100, vč. smyčky a tlačítkového tlakoměrového kohoutu	2	kpl		0		0	0
	Potrubí z ocelových trub hladkých černých svařovaných, vč. tvarovek (ohyby, redukce, atd.)							
9.1	DN 350 (akumulátor)+ 2x klenuté dno DN 350	3,5	m		0		0	0
9.2	DN 250 + 2x koleno 90° a klenuté dno DN 250	4,0	m		0		0	0
9.3	DN 80	9,0	m		0		0	0
9.4	Redukce DN 80/50 (regulátor- výstup)	1	ks		0		0	0
9.5	Redukce DN 80/40 (regulátor- vstup)	1	ks		0		0	0
9.6	Návarek do potrubí G 1/2"	4	ks		0		0	0
	Potrubí z ocelových trub hladkých černých závitových, vč. tvarovek (ohyby, redukce, atd.)							
10.1	DN 40	37,0	m		0		0	0
10.2	DN 25	19,0	m		0		0	0
10.3	DN 15	1,0	m		0		0	0
	Plastové potrubí (chráničky)							
11.1	Chránička DN 50	0,5	m		0		0	0
11.2	Chránička DN 32	0,5	m		0		0	0
	Nátěry							
12.1	Základní nátěr 2 vr.	73,5	m		0		0	0
12.2	Vrchní nátěr e-mail 2x	73,5	m		0		0	0
12.3	Označení odvzdušňovacího potrubí modrými pruhy š. 100 mm po 1 m	1	kpl		0		0	0
12.4	Ostatní štítky a nápisy	1	kpl		0		0	0
	Demontáže stávající plynoinstalace							
13	Přírubový kulový kohout DN 50	2	ks		0		0	0
14	Závitový kulový kohout G 1 1/2"	4	ks		0		0	0
15	Závitový kulový kohout G 1"	4	ks		0		0	0
16	Vzorkovací armatura G 1/2"	2	ks		0		0	0
17	Tlakoměr s měřícím rozsahem 0-400 kPa	2	ks		0		0	0

