

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění  
(dále jen "Občanský zákoník"),  
(dále jen " Smlouva")

### I. Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

Název: Město Turnov  
Sídlo: Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov  
IČ: 00276227  
DIČ: CZ00276227  
Č. účtu: 27-1263075359/0800 u České spořitelny  
Jednající  
ve smluvních  
a technických věcech  
za objednatele:

dále jen („objednatel“)

#### 1.2. Zhotovitel:

Název: STRIX Chomutov, a.s.  
Sídlo: Polní 4795, 430 01 Chomutov  
IČO: 27274535  
DIČ: CZ27274535  
Č.ú.: 43-4942070297/0100  
Zastoupen  
ve smluvních a  
technických věcech  
za zhotovitele jedná:

(dále jen „zhotovitel“)

### II. Vymezení díla

- 2.1. Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavebních prací a souvisejících dodávek neinvestiční akce s názvem " **Oprava rozhledny Hlavatice**" v souladu s projektovou dokumentací na opravu rozhledny od firmy AGRAL PLAST spol. s r.o., IČ 49097482, zpracované v srpnu 2024 (viz příloha č. 4 výzvy) a v souladu s výkazem výměr zpracovaném v srpnu 2024 (viz příloha č. 5 výzvy).

*Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s předanou dokumentací v rámci veřejné zakázky malého rozsahu a výše uvedenými přílohami, zejména musí respektovat veškeré technické podmínky v nich uvedené. V případě nesouladu projektové dokumentace a výkazu výměr jsou pro výpočet nabídkové ceny rozhodující výkazy výměr.*

Objednatel má právo požadovat v rámci realizace předmětu smlouvy provedení dalších souvisejících prací (tzv. vícepráce) nebo naopak neprovedení některých naceněných prací (tzv. omezení předmětu díla). Zhotovitel se zavazuje toto právo akceptovat a požadované vícepráce či méně práce zrealizovat.

Realizace oprav bude v případě schválení projektové žádosti spolufinancována z programu Interreg Česko-Polsko, z tohoto důvodu bude nezbytné, aby realizace prací byla v souladu s požadavky programu. Objednatel bude po zhotoviteli požadovat součinnost při řešení specifických požadavků dle pravidel programu. Více informací Výzva č. 11-24-014 Interreg Česko-Polsko. Především se jedná o dodržení zásady „významně nepoškozovat“ životní prostředí.

### III. Místo a doba plnění, časový harmonogram

- 3.1. Místem plnění je objekt na pozemku p.č. 693/2 v k.ú. Mašov . Sousední pozemky, které budou nezbytné k provedení bouracích prací: p.č. 1392, 1393/2, 693/3 v k.ú. Mašov u Turnova.

Objekt se nachází v oblasti chráněného krajinného rázu CHKO kód MN3 a v regionální oblasti USES, je součástí místního Geoparku. Dle vyhlášky MŽP ř. 488/2024 Sb., o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Český ráj, je stavba ve II. zóně.

- 3.2. Zahájení prací: **předpoklad 1.4.2025** (do 5 dnů od předání staveniště)  
Ukončení prací: **do 60 dnů po zahájení prací (nejpozději do 30.6.2025).**

### IV. Cena a platební podmínky

- 4.1 Celková cena díla byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 14.03.2025 podané v rámci veřejné zakázky malého rozsahu. Celková cena je stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla ve výši:

Cena díla celkem bez DPH	1 992 814,47 Kč
Sazba a výše 21% DPH	418 491,04 Kč
Cena díla včetně DPH	2 411 305,51 Kč

- 4.2 Celková cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení předmětu smlouvy včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Cena zahrnuje náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení pracoviště, náklady na bezpečnostní opatření, vodné, stočné, odvoz a likvidaci odpadů, skládkovné, náklady na používání strojů a služeb až do předání a převzetí dokončeného díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na pojištění odpovědnosti za škody, daně, cla, poplatky, náklady na provádění všech příslušných, normami a vyhláškami stanovených zkoušek, náklady na nutná, či úřady stanovená opatření k realizaci díla, náklady na veškeré související činnosti a jakékoliv další vedlejší výdaje potřebné pro realizaci tohoto díla.

- 4.3 Podmínky pro překročení a snížení sjednané ceny:

Nabídková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.

Nabídková cena včetně DPH může být měněna v souvislosti se změnou DPH. Překročení (nebo snížení) výše nabídkové ceny podle předchozí věty je přípustné

pouze u těch částí předmětu veřejné zakázky, kterých se změna sazeb DPH týká, a které nebyly realizovány.

Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem v deníku.

- 4.4 V případě, kdy dojde k omezení předmětu díla oproti původnímu soupisu prací, odečte se cena neprovedených prací vyčíslená v nabídkovém rozpočtu od celkové ceny díla.
- 4.5 Cena víceprací bude stanovena použitím jednotkových cen z cenové nabídky zhotovitele, která je přílohou této smlouvy. Nebude-li takové ocenění možné, bude postupováno podle aktuálně platného typu ceníku, který je použit v rozpočtu.
- 4.6 Platba bude provedena na základě měsíční fakturace vždy se soupisem skutečně provedených prací odsouhlasených pověřenou osobou objednatele, přičemž dle dohody stran uhradí objednatel zhotoviteli částku ve výši 90 % z každé řádně vystavené faktury s tím, že zbývající částku ve výši 10 % z každé řádně vystavené faktury strany sjednávají jako pozastávku se lhůtou splatnosti do čtrnácti (14) dnů ode dne konečného převzetí díla včetně odstranění všech jeho vad a nedodělků.
- 4.7 Splatnost daňových dokladů odsouhlasených pověřeným pracovníkem objednatele bude min **14 dní** od data doručení objednateli. Zálohy objednatel neposkytuje.
- 4.8 Ve faktuře bude zúčtováno DPH dle platných předpisů. Veškeré platby budou probíhat v Kč a budou prováděny bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedeným na faktuře – daňovém dokladu.
- 4.9 Faktury budou obsahovat název a registrační číslo projektu: „Revitalizace a zpřístupnění turistických zařízení lesního revíru Jawor a města Turnova“, *registrační číslo bude doplněno*.
- 4.10 Faktura – daňový doklad musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28, odst. 2 zákona 235/2004 Sb. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.
- 4.11 Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Tuto klauzuli o finanční kontrole je zhotovitel povinen zakotvit i do smluv svých poddodavatelů. Povinnost uchovávat doklady související s plněním zakázky je minimálně do 31.12.2035

## **V. Způsob a podmínky provádění díla**

- 5.1. Zhotovitel se zavazuje plně a prokazatelně splnit předmět smlouvy, který je specifikován v článku II. této smlouvy.
- 5.2. Dílo musí splňovat podmínky, které jsou uvedeny v projektové zadávací dokumentaci, a musí být v souladu s příslušnými technickými normami (ČSN), s obecně závaznými právními předpisy a předpisy pro provádění prací danými charakterem a rozsahem zakázky. Zhotovitel bude při uplatňování norem postupovat jednotně v rámci plnění celého předmětu zakázky.
- 5.3. Zhotovitel je povinen projednat s objednatelem předem veškeré nevyhnutelné změny a technologické postupy.

- 5.4. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění předmětu zakázky zajistit a do nabídkové ceny zahrnout veškeré další činnosti, které souvisejí s realizací předmětu zakázky.
- 5.5. Zhotovitel je povinen konzultovat postup prací s pověřeným pracovníkem odboru správy majetku.
- 5.6. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, **stavební deník** (dále jen SD). Do deníku zapisuje zhotovitel všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění této smlouvy. **Záписы z kontrolních dnů musí být součástí stavebního deníku.** Zástupce objednatele a TDS je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska a námítky do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisů souhlasí. Tento deník musí být v době smluvního termínu provádění prací fyzicky uložen na místě plnění a přístupný k prohlídce a zápisům.

Za zhotovitele:

Za objednatele:

TDS:

Geotechnický dozor:

- 5.7. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o stavu plnění předmětu díla na dohodnutých kontrolních dnech.
- 5.8. Zjistí-li zhotovitel při zajišťování prací překážky, které znemožňují řádné uskutečnění činnosti a právních úkonů dohodnutým způsobem, oznámí to neprodleně objednateli, se kterým se dohodne na odstranění těchto překážek (zápisem do SD).
- 5.9. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat kvalitativní požadavky a obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.
- 5.10. Zhotovitel se zavazuje akceptovat a realizovat všechny objednatelům písemně uplatněné pokyny, připomínky a návrhy k provádění díla za podmínky, že tyto pokyny, připomínky nebo návrhy nejsou v rozporu s právními předpisy, touto smlouvou popř. technickými normami nebo technologickými předpisy.
- 5.11. Objednatel je povinen předat včas zhotoviteli bezúplatně všechny údaje a informace, jež jsou nezbytně nutné k řádnému splnění předmětu smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá, že je má zajistit zhotovitel v rámci své činnosti.
- 5.12. Objednatel odevzdá zhotoviteli místo plnění bezprostředně poté, co mu bude zhotovitelem oznámen termín zahájení prací, nejpozději však 3 dny před vlastním započítáním prací dle uzavřené SOD. O převzetí místa plnění zhotovitel s objednatelům sepíše protokolární zápis. Místo plnění je poskytnuto zhotoviteli bezúplatně. Pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí předmětu plnění, ale budou dílem dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení prací do předchozího nedotčeného stavu. Pro realizaci díla bude zhotovitel používat pouze vymezené pozemky ve vlastnictví objednatele.
- 5.13. Objednatel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci i pracovníci jeho poddodavatelů byli řádně poučeni a proškoleni, měli potřebná osvědčení, prohlídky a průkazy.
- 5.14. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla zajistit:
- dodržování pracovněprávních předpisů (zákoník práce a zákon o zaměstnanosti) a z nich vyplývajících povinností, zejména zajištění

bezpečnosti ochrany zdraví při práci, odměňování zaměstnanců a zajištění pracovních podmínek, a to pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet.

- řádné a včasné plnění svých finančních závazků vůči případným poddodavatelům.

- 5.15. Zhotovitel je povinen zajistit a dodržovat veškeré bezpečnostní, hygienické, požární předpisy a předpisy z oblasti ochrany životního prostředí, včetně dodržování zásad „významně nepoškozovat“ životní prostředí (DNSH – Do Not Significant Harm), a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy a dotačními podmínkami.

## VI. Převzetí díla

- 6.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla v rozsahu a termínu dohodnutém touto smlouvou (Článek III), a to osobně pověřenému zástupci objednatele na místě plnění, pokud se smluvní strany nedohodnou v konkrétním případě jinak.
- 6.2. Zhotovitel písemně vyzve objednatele k převzetí díla. Výzvu k převzetí doručí zhotovitel objednateli min. 3 dny před stanoveným termínem převzetí.
- 6.3. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje protokolem o předání a převzetí díla nebo části díla podepsaným oběma smluvními stranami, který bude obsahovat zejména: soupis vad a nedokončených prací nebránících řádnému užívání s popisem jak se projevují a s uvedením lhůty pro jejich odstranění, atesty, doklady o likvidaci vybouraného materiálu, záruční listy, stavební deník.
- 6.4. Zhotovitel při předání díla předloží objednateli návody ke kontrole a údržbě atd. osvědčující, že výrobky splňují požadavky dle příslušných norem a zákonů.

## VII. Zodpovědnost za vady, smluvní záruka, sankce

- 7.1. Vlastníkem zhotovovaného díla a všech jeho součástí a příslušenství je od data zahájení prací objednatel. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že vlastnické právo k materiálům, technologickým zařízením, jakož i k jakýmkoli jiným výsledkům činnosti Zhotovitele dle této smlouvy přejde na objednatele bez právních či jiných vad okamžikem jejich dodání na stavenišť. Výslovně se stanoví, že zhotovitel je povinen zajistit respektování tohoto ustanovení subdodavatelí.
- 7.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle od data zahájení prací do vystavení protokolu o převzetí prací bez vad a nedodělků.
- 7.3. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že po celou dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
- 7.4. Zhotovitel poskytuje **záruku** objednateli na celý předmět díla popsany v čl. II. Předmět díla **v délce 60 měsíců** ode dne podpisu Protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
- 7.5. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez odkladu po jejím zjištění, a to písemnou formou (zápis do SD) nebo do datové schránky zhotovitele do rukou oprávněného zástupce zhotovitele dle čl. I. této smlouvy.
- 7.6. Smluvní strany se dohodly, že po dobu záruční lhůty, má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně zjištěné vady odstranit, přičemž zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad předmětu plnění okamžitě po uplatnění oprávněné reklamace objednatelům a vady odstranit nejpozději do 15ti dnů od

- okamžiku, kdy se obě strany o vadě díla dohodnou, nebo do termínu určeného po vzájemné dohodě smluvních stran. V případě, že k dohodě smluvních stran nedojde, platí lhůty stanovené objednatel.
- 7.7. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady v termínu, může objednatel zadat odstranění vady jinému subjektu. Zhotovitel se v tomto případě zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady na odstranění vady do 14-ti dnů od jejich písemného uplatnění objednatel.
- 7.8. Odpovědnost za škody způsobené třetí straně při provádění díla, za bezpečnost práce na staveništi BOZP - přechází na zhotovitele při podpisu této smlouvy.
- 7.9. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatel bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 7.10. Zhotovitel je povinen bez ohledu na rozsah odpovědnosti objednatele **uzavřít pojistnou smlouvu** s pojistným plněním v základním rozsahu ve výši **min. 5 mil. Kč** zahrnující pojištění odpovědnosti zhotovitele za veškeré škody způsobené při činnosti zhotovitele na jakémkoli majetku objednatele, nebo na majetku třetích osob, nebo škody na zdraví zaměstnanců objednatele i třetích osob a na životním prostředí.
- 7.11. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn z titulu odpovědnosti za škody pojistnou smlouvou
- 7.12. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla dle čl. III odst. 3.2. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. V případě prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad nebo nedodělků z předávacího protokolu se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a započatý den bez omezení její celkové výše.
- 7.13. Smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ je zhotovitel povinen uhradit objednateli rovněž v případě porušení jakýchkoliv jiných smluvních povinností stanovených touto smlouvou (např. opakované neplnění úkolů z kontrolních dnů, neúčast na kontrolních dnech bez řádné omluvy, neplnění povinnosti průběžného úklidu apod.).
- 7.14. Zaplacením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody.
- 7.15. V případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.
- 7.16. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn započíst své, i dosud nesplacené, pohledávky na smluvní pokutu vůči Zhotoviteli dle této Smlouvy, a to proti pohledávkám Zhotovitele vůči Objednateli na zaplacení Ceny díla či jeho části dle této Smlouvy. Tímto ustanovením není dotčena možnost provedení započtení splatných pohledávek dle zákonné úpravy v ObčZ.

- 7.17. Zhotovitel je povinen v případě porušení kteréhokoliv závazku dle bodu 5.15 této smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každé porušení některé z těchto povinností i v případě opakovaného zjištění.

### VIII. Odstoupení od smlouvy

- 8.1. Objednatel je oprávněn na základě písemného oznámení od této smlouvy odstoupit s účinností k datu doručení takového písemného oznámení zhotoviteli, a to z následujících důvodů:
- Zhotovitel nezačne práce na díle ve lhůtě dle článku III. Smlouvy.
  - Zhotovitel vstoupil do likvidace.
  - Zhotovitel bude v prodlení s dokončením díla této smlouvy delším než 30 dnů, nebo zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná bezodkladně nápravu (tj. zejména, nikoliv však výlučně, neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla), ačkoliv byl zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy, nebo
  - Zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady a/nebo nedodělku díla podle této smlouvy delším než 15 dnů a/nebo v průběhu záruční doby se vyskytne a/nebo projeví opakovaně (tzn. alespoň dvakrát) jakákoliv vada díla a/nebo se v průběhu záruční doby vyskytne a/nebo projeví více vad díla (tzn. alespoň tři vady).
- 8.2. Zhotovitel je oprávněn na základě doručení písemného oznámení odstoupit od této Smlouvy s účinností k datu doručení takového písemného oznámení Objednateli, pokud Objednatel bude v prodlení s plněním svých peněžitých závazků vyplývajících pro něj z této Smlouvy vůči Zhotoviteli delším než 30 dnů a toto své prodlení nenapraví ani přes výzvu Zhotovitele v dodatečné 7 denní lhůtě.
- 8.3. Odstoupením od této Smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, zaplacení smluvní pokuty, řešení sporů či jiná ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy nejsou rovněž dotčena, ohledně vad vzniklých před odstoupením od Smlouvy, ujednání smluvních stran o odpovědnosti Zhotovitele za vady Díla a o záruce a záruční době.
- 8.4. Shora uvedenými ustanoveními tohoto článku není dotčeno či omezeno právo kterékoliv smluvní strany od této Smlouvy odstoupit za dalších podmínek a v dalších případech stanovených touto Smlouvou nebo zákonem.
- 8.5. V případě odstoupení od Smlouvy bude smluvními stranami provedena inventura prací a dodávek uskutečněných Zhotovitelem do doby odstoupení od Smlouvy.
- 8.6. Odstoupí-li od této Smlouvy oprávněně Zhotovitel a není-li v této Smlouvě ujednáno jinak, má nárok na úhradu poměrné části ceny Díla sjednané touto Smlouvou pouze za práce řádně provedené do doby odstoupení od Smlouvy. Od této ceny je Objednatel oprávněn odečíst hodnotu dodávek, které lze Zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se k jejich vrácení a takové dodávky Zhotoviteli vrátí.
- 8.7. Odstoupí-li od této Smlouvy oprávněně Objednatel, provedou smluvní strany ocenění prací a dodávek uskutečněných Zhotovitelem do doby odstoupení od Smlouvy s přihlédnutím k jejich kvalitě, vadám a nedodělkům. Nedojde-li mezi smluvními

stranami do 30-ti dnů ode dne odstoupení k dohodě o ocenění těchto prací a dodávek, bude rozhodující cena určená soudním znalcem zvoleným Objednatelem. Náklady na vypracování znaleckého posudku nese Zhotovitel.

- 8.8. Odstoupí-li od této Smlouvy oprávněně Objednatel před řádným dokončením Díla, je oprávněn zadat dokončení Díla jinému dodavateli. Dojde-li v důsledku dokončení Díla jiným dodavatelem ke zvýšení ceny Díla sjednané smluvními stranami touto Smlouvou, zavazuje se Zhotovitel příslušný rozdíl Objednateli nahradit, odstoupil-li Objednatel od Smlouvy z důvodů na straně Zhotovitele.
- 8.9. Cenu prací a dodávek dohodnutou smluvními stranami nebo stanovenou znalcem (sníženou o Objednatelem uhrazené zálohy, o náhradu škody, smluvní pokuty a jiné peněžité nároky vůči Zhotoviteli) uhradí Objednatel Zhotoviteli do 30-ti dnů ode dne jejich ocenění. Od této ceny je Objednatel oprávněn odečíst hodnotu dodávek, které lze Zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se k jejich vrácení a takové dodávky Zhotoviteli vrátí.

### IX. Závěrečná ustanovení

- 9.1. Smlouva se bude řídit zákonem **č. 89/2012 Sb., občanský zákoník** v platném znění. Obě smluvní strany se zavazují vynaložit veškeré úsilí, aby případné spory, které mohou vzniknout v průběhu realizace díla, byly řešeny cestou vzájemné dohody.
- Řešení sporů - smluvní strany se zavazují případné spory řešit především dohodou svých oprávněných zástupců, s vynaložením veškerého úsilí, které lze spravedlivě požadovat, aby tyto spory byly řešeny smírnou cestou.
- 9.2. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mající bezprostřední vliv na plnění díla.
- 9.3. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních závazků podle dohody.
- 9.4. Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla uzavřena nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.
- 9.5. Smlouvu, stejně jako i její případné dodatky, mají právo podepisovat jen statutární orgány smluvních stran, resp. jimi zmocněnými zástupci. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy budou provedeny pouze formou písemných dodatků. Osoby podepisující Smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění.
- 9.6. Zápisy ve stavebním deníku, ani zápisy z kontrolních dnů nemohou být považovány za změnu obsahu této smlouvy, která je možná pouze způsobem a formou dle čl. 9.5 této smlouvy
- 9.7. Zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.



- 9.8. Smlouva je uzavřena v elektronické podobě a podepsána pomocí uznávaných elektronických podpisů osob oprávněných jednat za Smluvní strany, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
- 9.9. Objednatel prohlašuje, že smlouva byla schválena příslušným orgánem obce na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).
- 9.10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. o registru smluv. Obě strany prohlašují, že veškeré jednotkové ceny, uvedené v příloze jsou předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění v tomto registru zajistí město Turnov.

Přílohy:

1. Výkaz výměr

V Chomutově dne.....

V Turnově dne .....

Zhotovitel:

Objednatel:

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: HLAVATICE  
Stavba: ROZHLEDNA HLAVATICE

KSO:  
Místo: MAŠOV U TURNOVA

CC-CZ:  
Datum: 14.03.2025

Zadavatel:  
MĚSTO TURNOV, Antonína Dvořáka 335, Turnov

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
STRIX Chomutov a.s.

IČ: 27274535  
DIČ: CZ27274535

Projektant:  
AGRAL PLAST spol. s r.o., Chrastavská 46, Liberec


IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenova soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

<b>Cena bez DPH</b>			<b>1 992 814,47</b>
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>1 992 814,47</b>	<b>418 491,04</b>
DPH snížená	12,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>2 411 305,51</b>



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: HLAVATICE

**Stavba:** ROZHLEDNA HLAVATICE

Místo: MAŠOV U TURNOVA

Datum: 14.03.2025

Zadavatel: MĚSTO TURNOV, Antonína Dvořáka 335, Turnov

Projektant: AGRAL PLAST spol. s

Uchazeč: STRIX Chomutov a.s.

Zpracovatel:

r.o. Chrastavská 46

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>1 992 814,47</b>	<b>2 411 305,51</b>	
<b>01</b>	<b>Rozhledna</b>	1 992 814,47	2 411 305,51	<b>STA</b>
SO-01	DEMONTAZ VYHLIDKOVE PLOSINY A	266 530,16	322 501,49	Soupis
SO-02	PŘÍSTUPOVÉHO SCHODIŠTĚ	249 963,55	302 455,90	Soupis
SO-03	VIKLAN	878 751,67	1 063 289,52	Soupis
SO-04	OCISTENI A OPRAVA STAVAJICICH OPERNYCH	597 569,09	723 058,60	Soupis
	STĚN V OKOLÍ VIKLANU			
	NOVÉ SCHODIŠTĚ			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ROZHLEDNA HLAVATICE

Objekt:

01 - Rozhledna

Soupis:

**SO-01 - DEMONTÁŽ VYHLÍDKOVÉ PLOŠINY A PŘÍSTUPOVÉHO SCHODIŠTĚ**

KSO:

Místo:

MAŠOV U TURNOVA

CC-CZ:

Datum:

14.03.2025

Zadavatel:

MĚSTO TURNOV, Antonína Dvořáka 335, Turnov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STRIX Chomutov a.s.

IČ:

27274535

DIČ:

CZ27274535

Projektant:

AGRAL PLAST spol. s r.o., Chrastavská 46, Liberec

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**266 530,16**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	266 530,16	21,00%	55 971,33
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**322 501,49**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ROZHLEDNA HLAVATICE  
Objekt: 01 - Rozhledna  
Soupis: **SO-01 - DEMONTÁŽ VYHLÍDKOVÉ PLOŠINY A PŘÍSTUPOVÉHO SCHODIŠTĚ**

Místo: MAŠOV U TURNOVA

Datum: 14.03.2025

Zadavatel: MĚSTO TURNOV, Antonína Dvořáka 335, Turnov

Projektant: AGRAL PLAST spol.  
s r.o., Chrastavská  
46, Liberec

Uchazeč: STRIX Chomutov a.s.

Zpracovatel: ██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>266 530,16</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	158 530,16
1 - Zemní práce	26 778,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	52 591,00
997 - Přesun sutě	6 368,62
998 - Přesun hmot	220,50
767 - Konstrukce zámečnické	72 572,04
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	108 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	28 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	32 000,00
VRN6 - Územní vlivy	48 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: ROZHLEDNA HLA VATICE  
 Objekt: 01 - Rozhledna  
 Soupis: **SO-01 - DEMONTÁŽ VYHLÍDKOVÉ PLOŠINY A PŘÍSTUPOVÉHO SCHODIŠTĚ**

Místo: MAŠOV U TURNOVA Datum: 14.03.2025  
 Zadavatel: MĚSTO TURNOV, Antonína Dvořáka 335, Turnov Projektant: AGRAL PLAST spol. s r.o., Chrastavská 46, Liberec  
 Uchazeč: STRIX Chomutov a.s. Zpracovatel: ██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem 266 530,16**

D HSV Práce a dodávky HSV 158 530,16

D 1 Zemní práce 26 778,00

1	K	111211222	Snesení větví stromů na hromady nebo naložení na dopravní prostředek jehličnatých v rovině nebo ve svahu přes 1:3, průměru kmene přes 30 cm	kus	6,000			CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	-----	-------	--	--	----------------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_02/111211222](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/111211222)

2	K	112101123	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	6,000			CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	-----	-------	--	--	----------------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_02/112101123](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112101123)

3	K	112251103	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm	kus	6,000			CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	-----	-------	--	--	----------------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_02/112251103](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112251103)

4	K	162201417	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 500 do 700 mm	kus	6,000			CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	-----	-------	--	--	----------------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_02/162201417](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162201417)

5	K	162201423	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm	kus	6,000			CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	-----	-------	--	--	----------------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_02/162201423](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162201423)

6	K	162301963	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 500 do 700 mm	kus	6,000			CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	-----	-------	--	--	----------------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_02/162301963](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162301963)

7	K	162301973	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm	kus	6,000			CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	-----	-------	--	--	----------------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_02/162301973](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162301973)

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 52 591,00

8	K	919726125	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 800 do 1 000 g/m2	m2	20,000			CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	--------	--	--	----------------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_02/919726125](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919726125)

9	K	963051113	Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm	m3	0,300			CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	-------	--	--	----------------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_02/963051113](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/963051113)

VV "podesta plošiny" 2,00*0,15					0,300			
--------------------------------	--	--	--	--	-------	--	--	--

10	K	9772711-R11	Řezání ocelových profilů na staveništi úhlovou bruskou - sloupky zábradlí + sloupky informační tabule + KOTVENÍ SCHODIŠTĚ	kus	16,000			
----	---	-------------	---	-----	--------	--	--	--

VV 7,00+2,00+7,00 16,000

11	K	9772711-R12	Řezání ocelových profilů na staveništi úhlovou bruskou - konzola vyhlídkové plošiny z kolejnic	kus	6,000			
----	---	-------------	--	-----	-------	--	--	--

VV 6,00 6,000

12	K	988-01	Demontáž informační tabule	kpl	1,000			
----	---	--------	----------------------------	-----	-------	--	--	--

13	K	988-11	Začištění odříznutých drobných kotevnických míst pískovcovou kamannou výplní	kus	16,000			
----	---	--------	--	-----	--------	--	--	--

14	K	988-12	Začištění odříznutých velkých kotevnických míst pískovcovou kamannou výplní	kus	7,000			
----	---	--------	---	-----	-------	--	--	--

D 997 Přesun sutě 6 368,62

15	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	2,234			CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	---	---	-------	--	--	----------------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_02/997013212](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013212)

16	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,234			CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	--	---	-------	--	--	----------------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_02/997013501](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501)

17	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	42,446			CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	--	---	--------	--	--	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava		
Online PSC VV			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509</a> 2,234*19						42,446	
18	K	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	1,000			CS ÚRS 2024 02		
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013601">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013601</a>							
D 998			Přesun hmot				220,50			
19	K	998001123	Přesun hmot pro demolice objektů výšky do 21 m	t	0,175			CS ÚRS 2024 02		
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998001123">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998001123</a>							
D 767			Konstrukce zámečnické				72 572,04			
20	K	767161813	Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebiratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg	m	7,250			CS ÚRS 2024 02		
Online PSC VV			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767161813">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767161813</a> "TZ bod 1" 3,00+1,15+1,60+0,50+1,00						7,250	
21	K	767211801	Demontáž výrobků z kompozitů schodišťových stupňů	kus	80,000			CS ÚRS 2024 02		
Online PSC P VV			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767211801">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767211801</a> Poznámka k položce: VČETNĚ PODSTUPNIC "stupně + podstupnice" 40,00*2						80,000	
22	K	767221801	Demontáž výrobků z kompozitů zábradlí	m	43,411			CS ÚRS 2024 02		
Online PSC VV			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767221801">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767221801</a> PI*1,40*1,41*7						43,411	
23	K	767591801	Demontáž výrobků z kompozitů podlah nebo podest	m2	3,000			CS ÚRS 2024 02		
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767591801">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767591801</a>							
24	K	767991801	Demontáž výrobků z kompozitů pomocné nebo nosné konstrukce z profilů	kg	118,800			CS ÚRS 2024 02		
Online PSC VV VV VV VV			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767991801">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767991801</a> "ODHAD" "kolejnice" 24,40*2 "I nosník" 14,00*5 Součet						48,800 70,000 118,800	
25	K	767991801	Demontáž výrobků z kompozitů pomocné nebo nosné konstrukce z profilů	kg	418,800			CS ÚRS 2024 02		
Online PSC VV VV VV VV			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767991801">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767991801</a> " schodiště " 300,00 "kolejnice" 24,40*2 "I nosník" 14,00*5 Součet						300,000 48,800 70,000 418,800	
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				108 000,00			
D VRN3			Zařízení staveniště				28 000,00			
26	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000			CS ÚRS 2024 02		
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/030001000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/030001000</a>							
27	K	034002000	Zabezpečení staveniště	Kč	1,000			CS ÚRS 2024 02		
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/034002000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/034002000</a>							
28	K	034103000	Oplocení staveniště	kpl	1,000			CS ÚRS 2024 02		
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/034103000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/034103000</a>							
D VRN4			Inženýrská činnost				32 000,00			
29	K	041002000	Dozory - POŽÁRNÍ DOZOR při svářecích pracích, řezání ocelových konstrukcí	hod	40,000			CS ÚRS 2024 02		
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/041002000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/041002000</a>							
30	K	04100-01	Přeložka turistické červené trasy cca 0,5km zábrany, cedule vstup zakázán	kpl	1,000					
31	K	04100-02	Obnovení turistické červené trasy po ukončení oprav	kpl	1,000					
D VRN6			Územní vlivy				48 000,00			
32	K	062002000	Ztížené dopravní podmínky	Kč	1,000			CS ÚRS 2024 02		
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/062002000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/062002000</a>							
33	K	062303000	Použití nezvyklých dopravních prostředků	Kč	1,000			CS ÚRS 2024 02		
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/062303000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/062303000</a>							
34	K	062503000	Složité terén staveniště	Kč	1,000			CS ÚRS 2024 02		
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/062503000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/062503000</a>							
35	K	063002000	Práce na těžce přístupných místech	Kč	1,000			CS ÚRS 2024 02		
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/063002000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/063002000</a>							
36	K	063603000	Omezený přístup těžké techniky	Kč	1,000			CS ÚRS 2024 02		
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/063603000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/063603000</a>							
37	K	065203000	Mimostaveništní doprava strojů	Kč	1,000			CS ÚRS 2024 02		
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/065203000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/065203000</a>							

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ROZHLEDNA HLAVATICE

Objekt:

01 - Rozhledna

Soupis:

**SO-02 - VIKLAN**

KSO:

Místo: MAŠOV U TURNOVA

CC-CZ:

Datum: 14.03.2025

Zadavatel:

MĚSTO TURNOV, Antonína Dvořáka 335, Turnov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STRIX Chomutov a.s.

IČ:

27274535

DIČ:

CZ27274535

Projektant:

AGRAL PLAST spol. s r.o., Chrastavská 46, Liberec

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

██████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**249 963,55**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	249 963,55	21,00%	52 492,35
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**302 455,90**



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ROZHLEDNA HLAVATICE

Objekt: 01 - Rozhledna

Soupis: **SO-02 - VIKLAN**

Místo: MAŠOV U TURNOVA

Datum: 14.03.2025

Zadavatel: MĚSTO TURNOV, Antonína Dvořáka 335, Turnov

Projektant: AGRAL PLAST spol.  
s r.o., Chrastavská  
46, Liberec

Uchazeč: STRIX Chomutov a.s.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**249 963,55**

HSV - Práce a dodávky HSV	202 963,55
1 - Zemní práce	28 421,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	51 861,51
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	10 710,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	77 227,64
998 - Přesun hmot	34 743,40
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	47 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	13 000,00
VRN6 - Územní vlivy	34 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: ROZHLEDNA HLA VATICE

Objekt: 01 - Rozhledna

Soupis: **SO-02 - VIKLAN**

Místo: MAŠOV U TURNOVA

Datum: 14.03.2025

Zadavatel: MĚSTO TURNOV, Antonína Dvořáka 335, Turnov

Projektant: AGRAL PLAST spol. s r.o., Chrastavská 46, Liberec

Uchazeč: STRIX Chomutov a.s.

Zpracovatel: ██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**249 963,55**

D HSV Práce a dodávky HSV

202 963,55

D 1 Zemní práce

28 421,00

1	K	111211201	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu přes 1:5	m2	20,000			CS ÚRS 2024 02
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/111211201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/111211201</a>								
2	K	112155311	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového porostu středně hustého	m2	20,000			CS ÚRS 2024 02
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112155311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112155311</a>								
3	K	121111201	Odstranění lesní hrabanky pro jakoukoliv tloušťku vrstvy	m2	40,000			CS ÚRS 2024 02
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121111201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121111201</a>								
4	K	155211112	Očištění skalních ploch horolezeckou technikou odstranění vegetace včetně stažení k zemi, odklizení na hromady na vzdálenost do 50 m nebo na naložení na dopravní prostředek keřů a stromů do průměru 10 cm	m2	22,100			CS ÚRS 2024 02
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/155211112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/155211112</a>								
	VV		"místo č.7" 20,00		20,000			
	VV		"místo č.9" 2,10		2,100			
	VV		Součet		22,100			
5	K	155211232	Vyčištění trhlin nebo dutin ve skalní stěně prováděné horolezeckou technikou při šířce dutin do 100 mm, hloubky přes 500 do 1000 mm	m3	0,185			CS ÚRS 2024 02
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/155211232">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/155211232</a>								
	VV		"místo č.8" 0,185		0,185			
6	K	155211411	Doplnění skalní stěny kamenem prováděné horolezeckou technikou do aktivované cementové malty	m3	0,185			CS ÚRS 2024 02
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/155211411">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/155211411</a>								
	VV		"místo č.8" 0,185		0,185			
7	K	182311123	Rozprostření a urovňování ornice ve svahu sklonu přes 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	40,000			CS ÚRS 2024 02
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/182311123">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/182311123</a>								
	VV		" zpětné rozprostření hrabanky " 40,00		40,000			

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

51 861,51

8	K	327211114	Zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů z lomového kamene štipaného nebo ručně vybíraného na maltu z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3, šířka spáry přes 20 do 50 mm	m3	5,631			CS ÚRS 2024 02
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/327211114">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/327211114</a>								
	P		Poznámka k položce: Použít stávající pískovcové bloky, doplněné o nové kameny menších rozměrů					
	VV		"místo č. 4" 1,00		1,000			
	VV		"místo č. 5" 0,495		0,495			
	VV		"místo č. 6" 4,136		4,136			
	VV		Součet		5,631			

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

10 710,00

9	K	628631211	Spárování zdiva opěrných zdí a valů cementovou maltou hloubky spárování do 30 mm, zdiva z lomového kamene	m2	17,000			CS ÚRS 2024 02
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/628631211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/628631211</a>								
	VV		"místo č. 4" 3,00		3,000			
	VV		"místo č. 5" 2,00		2,000			
	VV		"místo č. 6" 12,00		12,000			
	VV		Součet		17,000			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

77 227,64

10	K	941121111	Lešení řadové trubkové těžké pracovní s podlahami z fošen nebo dílců min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. W15 od 1,5 do 1,8 m výšky do 10 m montáž	m2	84,000			CS ÚRS 2024 02
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941121111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941121111</a>								
	P		Poznámka k položce: PRÁCE SE PROVÁDÍ V ZALESNĚNÉ SRMĚ STRÁNI, TĚŽKO PŘÍSTUPNÉ !!					
	VV		"místo č.6" 6,00*10,00		60,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"místo č.4+5" 6,00*4,00		24,000			
	VV		Součet		84,000			
11	K	941121211	Lešení řadové trubkové těžké pracovní s podlahami z fošen nebo dílců min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. W15 od 1,5 do 1,8 m výšky do 10 m příplatek za každý den použití	m2	7 560,000			CS ÚRS 2024 02
	Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941121211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941121211</a>							
	VV		"místo č.4,5,6" 84*90		7 560,000			
12	K	941121311	Odborná prohlídka lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. W15 od 1,5 do 1,8 m výšky do 25 m, celkové plochy do 500 m2 nezakrytého	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
	Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941121311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941121311</a>							
13	K	941121811	Lešení řadové trubkové těžké pracovní s podlahami z fošen nebo dílců min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. W15 od 1,5 do 1,8 m výšky do 10 m demontáž	m2	84,000			CS ÚRS 2024 02
	Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941121811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941121811</a>							
	P		Poznámka k položce: PRÁCE SE PROVÁDÍ V ZALESNĚNÉ SRMĚ STRÁNI, TĚŽKO PŘÍSTUPNÉ !!					
	VV		"místo č.4,5,6" 84,00		84,000			
14	K	94199-01	Příplatek za stabilizování lešení vzpěrami ve stráni a lesním porostu	kpl	1,000			
15	K	962022490	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na maltu cementovou, objemu do 1 m3	m3	2,995			CS ÚRS 2024 02
	Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962022490">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962022490</a>							
	VV		"místo č. 4" 1,00*0,50		0,500			
	VV		"místo č. 5" 0,495		0,495			
	VV		"místo č. 6" 2,00		2,000			
	VV		Součet		2,995			
16	K	985231112	Spárování zdiva hloubky do 40 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 6 do 12 m	m2	8,844			CS ÚRS 2024 02
	Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985231112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985231112</a>							
	VV		"místo č. 4" 2,00		2,000			
	VV		"místo č. 5" 1,43*0,59		0,844			
	VV		"místo č. 6" 6,00		6,000			
	VV		Součet		8,844			
17	K	985233121	Úprava spár po spárování zdiva kamenného nebo cihelného délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 6 do 12 m uhlazením	m2	8,844			CS ÚRS 2024 02
	Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985233121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985233121</a>							
	VV		"místo č. 4" 2,00		2,000			
	VV		"místo č. 5" 1,43*0,59		0,844			
	VV		"místo č. 6" 6,00		6,000			
	VV		Součet		8,844			
18	K	988-10-11	Vyčištění a úprava vodorovné zakládající spáry pro opětovné zdění z boku	kpl	1,000			
19	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km	m2	81,000			CS ÚRS 2024 02
	Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/993111111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/993111111</a>							
20	K	993111119	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 km přes 10 km	m2	729,000			CS ÚRS 2024 02
	Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/993111119">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/993111119</a>							
	VV		81,00*9		729,000			
	D	998	Přesun hmot				34 743,40	
21	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	15,580			CS ÚRS 2024 02
	Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998018002">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998018002</a>							
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				47 000,00	
	D	VRN3	Zařízení staveniště				13 000,00	
22	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000			CS ÚRS 2024 02
	Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/030001000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/030001000</a>							
23	K	034002000	Zabezpečení staveniště	Kč	1,000			CS ÚRS 2024 02
	Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/034002000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/034002000</a>							
	D	VRN6	Územní vlivy				34 000,00	
24	K	062002000	Ztížené dopravní podmínky	Kč	1,000			CS ÚRS 2024 02
	Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/062002000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/062002000</a>							
25	K	062303000	Použití nezvyklých dopravních prostředků	Kč	1,000			CS ÚRS 2024 02
	Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/062303000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/062303000</a>							
26	K	062503000	Složité terén staveniště	Kč	1,000			CS ÚRS 2024 02
	Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/062503000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/062503000</a>							
27	K	063002000	Práce na těžce přístupných místech	Kč	1,000			CS ÚRS 2024 02
	Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/063002000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/063002000</a>							
28	K	063603000	Omezený přístup těžké techniky	Kč	1,000			CS ÚRS 2024 02
	Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/063603000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/063603000</a>							

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ROZHLEDNA HLAVATICE

Objekt:

01 - Rozhledna

Soupis:

**SO-03 - OČIŠTĚNÍ A OPRAVA STÁVAJÍCÍCH OPĚRNÝCH STĚN V OKOLÍ  
VIKLANU**

KSO:

Místo:

MAŠOV U TURNOVA

CC-CZ:

Datum:

14.03.2025

Zadavatel:

MĚSTO TURNOV, Antonína Dvořáka 335, Turnov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STRIX Chomutov a.s.

IČ:

27274535

DIČ:

CZ27274535

Projektant:

AGRAL PLAST spol. s r.o., Chrastavská 46, Liberec

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**878 751,67**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	878 751,67	21,00%	184 537,85
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 063 289,52**

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ROZHLEDNA HLAVATICE  
Objekt: 01 - Rozhledna  
Soupis: **SO-03 - OČIŠTĚNÍ A OPRAVA STÁVAJÍCÍCH OPĚRNÝCH STĚN V OKOLÍ VIKLANU**

Místo: MAŠOV U TURNOVA

Datum: 14.03.2025

Zadavatel: MĚSTO TURNOV, Antonína Dvořáka 335, Turnov

Projektant: AGRAL PLAST spol.  
s r.o., Chrastavská  
46, Liberec

Uchazeč: STRIX Chomutov a.s.

Zpracovatel: ██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**878 751,67**

HSV - Práce a dodávky HSV	719 645,92
1 - Zemní práce	30 698,00
2 - Zakládání	10 795,20
3 - Svislé a kompletní konstrukce	210 080,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	11 203,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	366 556,00
997 - Přesun sutě	9 156,83
998 - Přesun hmot	81 156,39
PSV - Práce a dodávky PSV	114 105,75
712 - Povlakové krytiny	12 345,33
762 - Konstrukce tesařské	48 115,30
767 - Konstrukce zámečnické	50 533,44
783 - Dokončovací práce - nátěry	3 111,68
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	45 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	13 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	4 000,00
VRN6 - Územní vlivy	28 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: ROZHLEDNA HLAVATICE  
 Objekt: 01 - Rozhledna  
 Soupis: **SO-03 - OČIŠTĚNÍ A OPRAVA STÁVAJÍCÍCH OPĚRNÝCH STĚN V OKOLÍ VIKLANU**

Místo: MAŠOV U TURNOVA Datum: 14.03.2025  
 Zadavatel: MĚSTO TURNOV, Antonína Dvořáka 335, Turnov Projektant: AGRAL PLAST spol. s r.o., Chrastavská 46, Liberec  
 Uchazeč: STRIX Chomutov a.s. Zpracovatel: ██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem 878 751,67**

D HSV Práce a dodávky HSV 719 645,92

D 1 Zemní práce 30 698,00

1	K	111211201	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu přes 1:5	m2	20,000			CS ÚRS 2024 02
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/111211201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/111211201</a>								
2	K	112155311	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového porostu středně hustého	m2	20,000			CS ÚRS 2024 02
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112155311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112155311</a>								
3	K	121111201	Odstranění lesní hrabanky pro jakoukoliv tloušťku vrstvy	m2	60,000			CS ÚRS 2024 02
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121111201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121111201</a>								
4	K	132412131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 soudržných	m3	2,400			CS ÚRS 2024 02
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132412131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132412131</a>								
VV "pod opěrnou zeď" 1,00*8,00*0,30					2,400			
5	K	174111101-P	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně - Rezervní materiál - Předpoklad pískovcová drť se zeminou – propustná zemina.	m3	2,000			
VV "za opěrnou zeď viz. TZ" 2,00 2,000								
6	K	182311123	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	60,000			CS ÚRS 2024 02
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/182311123">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/182311123</a>								

D 2 Zakládání 10 795,20

7	K	274313611	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	2,400			CS ÚRS 2024 02
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274313611">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274313611</a>								
VV 1,00*8,00*0,30					2,400			
8	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	2,400			CS ÚRS 2024 02
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274351121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274351121</a>								
VV 8,00*0,30					2,400			
9	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	2,400			CS ÚRS 2024 02
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274351122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274351122</a>								

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 210 080,00

10	K	327211214	Zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z pravidelných kamenů (na vazbu) objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3, šířka spáry přes 20 do 50 mm	m3	10,400			S ÚRS 2024 02
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/327211214">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/327211214</a>								
P Poznámka k položce: Použít očištěné bloky z původní zdi včetně doplnění novými								
VV "A" 10,00*0,80					8,000			
VV "D" 4,00*0,60					2,400			
VV Součet					10,400			

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 11 203,50

11	K	628195001	Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započítáním oprav ručně	m2	72,750			CS ÚRS 2024 02
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/628195001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/628195001</a>								
VV "A" 10,00					10,000			
VV "B" 10,00					10,000			
VV "C" 50,00					50,000			
VV "D" 5,50*0,50					2,750			
VV Součet					72,750			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 366 556,00

12	K	941111111	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž	m2	26,000			S ÚRS 2024 02
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941111111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941111111</a>								
P Poznámka k položce: PRÁCE SE PROVÁDÍ V ZALESNĚNÉ SRMĚ STRÁNI, TĚŽKO PŘÍSTUPNÉ !!								
VV "C" 4,00*4,00					16,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"D" 10,00				10,000	
	VV		Součet				26,000	
13	K	941111211	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití	m2	2 340,000			CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941111211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941111211</a>					
	VV		"C+D" 26,00*90				2 340,000	
14	K	941111311	Odborná prohlídka lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 až W12 od 0,6 m do 1,5 m výšky do 25 m, celkové plochy do 500 m2 nezakrytého	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941111311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941111311</a>					
15	K	941111811	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž	m2	26,000			CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941111811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941111811</a>					
	P		Poznámka k položce: PRÁCE SE PROVÁDÍ V ZALESNĚNÉ SRMĚ STRÁNI, TĚŽKO PŘÍSTUPNÉ !!					
	VV		"C+D" 26,00				26,000	
16	K	94199-02	Příplatek za stabilizování lešení vzpěrami se srtání a lesním porostu	kpl	1,000			
17	K	943121121	Lešení prostorové trubkové těžké pracovní nebo podpěrné bez podlah s provozním zatížením tř. 5 přes 300 do 450 kg/m2 výšky do 20 m montáž	m3	96,000			CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/943121121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/943121121</a>					
	P		Poznámka k položce: PRÁCE SE PROVÁDÍ V ZALESNĚNÉ SRMĚ STRÁNI, TĚŽKO PŘÍSTUPNÉ !!					
	VV		"A" 8,00*4,00*3,00				96,000	
18	K	943121221	Lešení prostorové trubkové těžké pracovní nebo podpěrné bez podlah s provozním zatížením tř. 5 přes 300 do 450 kg/m2 výšky do 20 m příplatek k ceně za každý den použití	m3	8 640,000			CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/943121221">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/943121221</a>					
	VV		"A" 96,00*90				8 640,000	
19	K	943121311	Odborná prohlídka lešení prostorového trubkového těžkého pracovního s podlahami výšky do 30 m s provozním zatížením tř. 4 a 5 přes 200 do 450 kg/m2, celkového objemu do 1 000 m3 nezakrytého	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/943121311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/943121311</a>					
20	K	943121821	Lešení prostorové trubkové těžké pracovní nebo podpěrné bez podlah s provozním zatížením tř. 5 přes 300 do 450 kg/m2 výšky do 20 m demontáž	m3	96,000			CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/943121821">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/943121821</a>					
	P		Poznámka k položce: PRÁCE SE PROVÁDÍ V ZALESNĚNÉ SRMĚ STRÁNI, TĚŽKO PŘÍSTUPNÉ !!					
	VV		"A" 96,00				96,000	
21	K	94399-03	Příplatek za stabilizování lešení vzpěrami ve stráni a lesním porostu	kpl	1,000			
22	K	944111122	Zábradlí ochranné trubkové vnitřní na lešeňových konstrukcích dvoutýčové montáž	m	14,000			CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944111122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944111122</a>					
	VV		"A" 14,00				14,000	
23	K	944111222	Zábradlí ochranné trubkové vnitřní na lešeňových konstrukcích dvoutýčové příplatek k ceně za každý den použití	m	1 260,000			CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944111222">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944111222</a>					
	VV		"A" 14,00*90				1 260,000	
24	K	944111822	Zábradlí ochranné trubkové vnitřní na lešeňových konstrukcích dvoutýčové demontáž	m	14,000			CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944111822">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944111822</a>					
	VV		"A" 14,00				14,000	
25	K	949211111	Lešeňová podlaha pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešeňových dílců s příčníky nebo podélníky, ve výšce do 10 m montáž	m2	32,000			CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949211111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949211111</a>					
	P		Poznámka k položce: PRÁCE SE PROVÁDÍ V ZALESNĚNÉ SRMĚ STRÁNI, TĚŽKO PŘÍSTUPNÉ !!					
	VV		"A" 8,00*4,00				32,000	
26	K	949211211	Lešeňová podlaha pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešeňových dílců s příčníky nebo podélníky, ve výšce do 10 m příplatek k ceně za každý den použití	m2	2 880,000			CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949211211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949211211</a>					
	VV		"A" 32,00*90				2 880,000	
27	K	949211811	Lešeňová podlaha pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešeňových dílců s příčníky nebo podélníky, ve výšce do 10 m demontáž	m2	32,000			CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949211811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949211811</a>					
	P		Poznámka k položce: PRÁCE SE PROVÁDÍ V ZALESNĚNÉ SRMĚ STRÁNI, TĚŽKO PŘÍSTUPNÉ !!					
	VV		"A" 32,00				32,000	
28	K	94988-01	D + M Dočasné kotvení lešení do skály	kus	2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	953941211	Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekaných kapes nebo připravených otvorů konzol nebo kotev, např. pro schodišťová madla do zdí, radiátorové konzoly apod.	kus	5,000			CS ÚRS 2024 02
		Online PSC VV	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953941211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953941211</a> "zalití sloupků zábradlí" 5,00		5,000			
30	K	962022490-R	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC postupným rozebíráním - rozebrání opěrné stěny pro opětovné použití	m3	10,400			
		P VV VV VV	<i>Poznámka k položce:</i> Jednotlivé kamenné bloky budou očištěny uloženy na vhodném místě k opětovnému použití. "A" 10,00*0,80 "D" 4,00*0,60 Součet		8,000 2,400 10,400			
31	K	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm	m	2,500			CS ÚRS 2024 02
		Online PSC VV	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151125">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151125</a> 0,50*5		2,500			
32	K	9772711-R11	Řezání ocelových profilů na staveništi úhlovou bruskou - sloupky zábradlí + sloupky informační tabule	kus	9,000			
		VV	7,00+2,00		9,000			
33	K	978023251	Vyškrabání cementové malty ze spár zdiva kamenného režného z lomového kamene	m2	80,000			CS ÚRS 2024 02
		Online PSC VV VV VV VV	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978023251">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978023251</a> "B" 10,00 "C" 50,00 "D" 20,00 Součet		10,000 50,000 20,000 80,000			
34	K	985231111	Spárování zdiva hloubky do 40 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m	m2	90,000			CS ÚRS 2024 02
		Online PSC VV VV VV VV VV	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985231111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985231111</a> "A" 10,00 "B" 10,00 "C" 50,00 "D" 20,00 Součet		10,000 10,000 50,000 20,000 90,000			
35	K	985233111	Úprava spár po spárování zdiva kamenného nebo cihelného délky spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m uhlazením	m2	90,000			CS ÚRS 2024 02
		Online PSC VV VV VV VV VV	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985233111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985233111</a> "A" 10,00 "B" 10,00 "C" 50,00 "D" 20,00 Součet		10,000 10,000 50,000 20,000 90,000			
36	K	988-11	Začištění odříznutých drobných kotevnických míst pískovcovou kamannou výplní	kus	2,000			
		VV	"kotvení informační tabule" 2,00		2,000			
37	K	988-5-01	Odstranění stávajících náletů	kpl	1,000			
		VV	"B+C+D" 1,00		1,000			
38	K	988-5-11	Příplatek za montáž lešení v těžko přístupném terénu	kpl	1,000			
		VV	"B+C" 1,00		1,000			
39	K	993111111-R	Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení - Jedná se o odvoz po lesních cestách, technika nemůže být vytižena	m2	26,000			
40	K	993111119-R	Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového ZKD 10 km přes 10 km - Jedná se o odvoz po lesních cestách, technika nemůže být vytižena	m2	234,000			
		VV	26,00*9		234,000			
41	K	993121211-R	Dovoz a odvoz lešení prostorového těžkého do 10 km včetně naložení a složení - Jedná se o odvoz po lesních cestách, technika nemůže být vytižena	m3	128,000			
		VV VV VV	"A - lešení" 96,00 "A - podlahy" 32,00 Součet		96,000 32,000 128,000			
42	K	993121219-R	Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení prostorového těžkého ZKD 10 km přes 10 km - Jedná se o odvoz po lesních cestách, technika nemůže být vytižena	m3	1 152,000			
		VV	128,00*9		1 152,000			
	D	997	Přesun sutě				9 156,83	
43	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	2,129			CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013211</a>					
44	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,129			CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501</a>					
45	K	997013509-R	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - Jedná se o odvoz po lesních cestách, technika nemůže být vytižena	t	40,451			
		VV	2,129*19		40,451			
	D	998	Přesun hmot				81 156,39	



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	36,393			CS ÚRS 2024 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998018002">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998018002</a>					
<b>D PSV</b>			<b>Práce a dodávky PSV</b>			<b>114 105,75</b>		
<b>D 712</b>			<b>Povlakové krytiny</b>			<b>12 345,33</b>		
47	K	712341111	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás	m2	20,000			CS ÚRS 2024 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712341111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712341111</a>					
			VV "C" 5,00*4,00	20,000				
48	M	62852010	pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné rohože se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 2,5mm	m2	23,310			CS ÚRS 2024 02
			VV 20*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství	23,310				
49	K	712340832	Odstanění povlakové krytiny střeš plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plně ploše dvouvrstvé	m2	20,000			CS ÚRS 2024 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712340832">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712340832</a>					
			VV "C" 5,00*4,00	20,000				
50	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plně ploše	m2	20,000			CS ÚRS 2024 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712341559">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712341559</a>					
51	M	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 3,5mm	m2	23,310			CS ÚRS 2024 02
			VV 20*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství	23,310				
52	K	998712121	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,209			CS ÚRS 2024 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998712121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998712121</a>					
<b>D 762</b>			<b>Konstrukce tesařské</b>			<b>48 115,30</b>		
53	K	762083122	Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)	m3	0,600			CS ÚRS 2024 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762083122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762083122</a>					
54	K	762085103	Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) kotevnicích želez příložek, patek, táhel	kus	6,000			CS ÚRS 2024 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762085103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762085103</a>					
55	M	553-01	Kotvení pozednice	kus	6,000			
56	K	762332131	Montáž vazaných konstrukcí krovů střeš pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného pomocí tesařských spojů průřezové plochy přes 50 do 120 cm2	m	35,200			CS ÚRS 2024 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762332131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762332131</a>					
57	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,558			CS ÚRS 2024 02
			VV "C" (6,00*4,20 +2,00*5)*0,12*1,10	4,646				
			VV 4,646*0,12 'Přepočtené koeficientem množství	0,558				
58	K	762335811	Demontáž vazaných konstrukcí krovů sklónu do 60° krokví rovnoběžných s okapem (vlašských) na dřevěný podklad, průřezové plochy do 120 cm2	m	35,200			CS ÚRS 2024 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762335811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762335811</a>					
			VV "C" 6,00*4,20 +2,00*5	35,200				
59	K	762341016	Bednění střeš střeš rovných sklónu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na krokve na sraz, tloušťky desky 22 mm	m2	20,000			CS ÚRS 2024 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762341016">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762341016</a>					
60	K	762341811	Demontáž bednění a latování bednění střeš rovných, obloukových, sklónu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm	m2	20,000			CS ÚRS 2024 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762341811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762341811</a>					
			VV "C" 5,00*4,00	20,000				
61	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a latování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	0,600			CS ÚRS 2024 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762395000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762395000</a>					
62	K	998762121	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,622			CS ÚRS 2024 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998762121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998762121</a>					
<b>D 767</b>			<b>Konstrukce zámečnické</b>			<b>50 533,44</b>		
63	K	767-01	D + M Nové zábradlí na tížní stěně	kg	94,577			
			VV "D.1.3"					
			VV "1 TR.51x4" 4,64*1,60*5	37,120				
			VV "2 TR.51x4" 4,64*6,35	29,464				
			VV "3 TR.38x2,5" 2,19*6,35*2	27,813				
			VV "4 deska 4x51x51" 0,18	0,180				
			VV Součet	94,577				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
64	K	767161813	Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebiratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg	m	6,550			CS ÚRS 2024 02	
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767161813">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767161813</a>						
65	K	767-02	D + M Nerezová síť 50x50, drát 2mm, - výplň zábradlí	m2	6,000				
66	K	998767122	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,101			CS ÚRS 2024 02	
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998767122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998767122</a>						
D		783	Dokončovací práce - nátěry					3 111,68	
67	K	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	7,040			CS ÚRS 2024 02	
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783314201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783314201</a>						
VV			6,40*1,10			7,040			
68	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	7,040			CS ÚRS 2024 02	
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783315101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783315101</a>						
69	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	7,040			CS ÚRS 2024 02	
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783317101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783317101</a>						
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					45 000,00	
D		VRN3	Zařízení staveniště					13 000,00	
70	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000			CS ÚRS 2024 02	
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/030001000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/030001000</a>						
71	K	034002000	Zabezpečení staveniště	Kč	1,000			CS ÚRS 2024 02	
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/034002000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/034002000</a>						
D		VRN4	Inženýrská činnost					4 000,00	
72	K	041002000	Dozory - POŽÁRNÍ DOZOR při svářecích pracích, řezání ocelových konstrukcí	hod	16,000			CS ÚRS 2024 02	
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/041002000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/041002000</a>						
D		VRN6	Územní vlivy					28 000,00	
73	K	062002000	Ztížené dopravní podmínky	Kč	1,000			CS ÚRS 2024 02	
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/062002000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/062002000</a>						
74	K	062303000	Použití nezvyklých dopravních prostředků	Kč	1,000			CS ÚRS 2024 02	
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/062303000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/062303000</a>						
75	K	062503000	Složité terén staveniště	Kč	1,000			CS ÚRS 2024 02	
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/062503000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/062503000</a>						
76	K	063002000	Práce na těžce přístupných místech	Kč	1,000			CS ÚRS 2024 02	
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/063002000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/063002000</a>						

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ROZHLEDNA HLAVATICE

Objekt:

01 - Rozhledna

Soupis:

**SO-04 - NOVÉ SCHODIŠTĚ**

KSO:

Místo: MAŠOV U TURNOVA

CC-CZ:

Datum: 14.03.2025

Zadavatel:

MĚSTO TURNOV, Antonína Dvořáka 335, Turnov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STRIX Chomutov a.s.

IČ:

27274535

DIČ:

CZ27274535

Projektant:

AGRAL PLAST spol. s r.o., Chrastavská 46, Liberec

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**597 569,09**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	597 569,09	21,00%	125 489,51
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**723 058,60**

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ROZHLEDNA HLAVATICE

Objekt:

01 - Rozhledna

Soupis:

**SO-04 - NOVÉ SCHODIŠTĚ**

Místo:

MAŠOV U TURNOVA

Datum:

14.03.2025

Zadavatel:

MĚSTO TURNOV, Antonína Dvořáka 335, Turnov

Projektant:

AGRAL PLAST spol.  
s r.o., Chrastavská  
46, Liberec

Uchazeč:

STRIX Chomutov a.s.

Zpracovatel:

██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**597 569,09**

HSV - Práce a dodávky HSV	74 382,63
1 - Zemní práce	43 549,12
2 - Zakládání	82,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	30 356,00
998 - Přesun hmot	394,71
PSV - Práce a dodávky PSV	80 831,24
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	80 831,24
M - Práce a dodávky M	371 355,22
43-M - Montáž ocelových konstrukcí	371 355,22
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	71 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	13 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	10 000,00
VRN6 - Územní vlivy	48 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: ROZHLEDNA HLAVATICE

Objekt: 01 - Rozhledna

Soupis: **SO-04 - NOVÉ SCHODIŠTĚ**

Místo: MAŠOV U TURNOVA

Datum: 14.03.2025

Zadavatel: MĚSTO TURNOV, Antonína Dvořáka 335, Turnov

Projektant: AGRAL PLAST spol. s r.o., Chrastavská 46, Liberec

Uchazeč: STRIX Chomutov a.s.

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**597 569,09**

D		HSV	Práce a dodávky HSV				74 382,63	
D		1	Zemní práce				43 549,12	
1	K	133412811	Hloubení nezapažených šachet ručně v horninách třídy těžitelnosti II skupiny 5, půdorysná plocha výkopu do 4 m2	m3	0,288	[REDACTED]	[REDACTED]	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/133412811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/133412811</a>					
		VV	0,60*0,60*0,80		0,288			
2	K	155212216	Vrty do skalních stěn prováděné horolezeckou technikou hloubky do 5 m jádrové diamantovými korunkami průměru do 56 mm, v hornině tř. V a VI	m	10,000	[REDACTED]	[REDACTED]	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/155212216">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/155212216</a>					
D		2	Zakládání				82,80	
3	K	213311142	Polštáře zhuštěné pod základy ze šterkopisků netříděného	m3	0,072	[REDACTED]	[REDACTED]	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/213311142">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/213311142</a>					
		VV	0,60*0,60*0,20		0,072			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				30 356,00	
4	K	953-20	Kotva chemická M 20 hl 220 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru, nerezová	kus	4,000	[REDACTED]	[REDACTED]	
5	K	980-01	D + M Kotva 1-3 - stavební úprava kotvení do skály	kus	3,000	[REDACTED]	[REDACTED]	
6	K	980-21	D + M Kotvení nožiček vyhlídkové plošiny	kus	5,000	[REDACTED]	[REDACTED]	
D		998	Přesun hmot				394,71	
7	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,177	[REDACTED]	[REDACTED]	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998018002">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998018002</a>					
D		PSV	Práce a dodávky PSV				80 831,24	
D		789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				80 831,24	
8	K	789321210	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I dvousložkového základního, tloušťky do 40 µm	m2	113,335	[REDACTED]	[REDACTED]	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/789321210">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/789321210</a>					
		VV	"Iřída I - 84m2/l" 1349,23*0,001*84,00		113,335			
9	M	24629068	hmota nátěrová epoxidová základní antikorozi na ocelové konstrukce RAL 7035	kg	40,347	[REDACTED]	[REDACTED]	CS ÚRS 2024 02
		VV	"Iřída I - 84m2/l" 1349,23*0,001*84,00		113,335			
		VV	113,335*0,356 'Přepočtené koeficientem množství		40,347			
10	K	789321215	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I dvousložkového mezivrstvy, tloušťky do 40 µm	m2	113,335	[REDACTED]	[REDACTED]	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/789321215">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/789321215</a>					
11	M	24629089	hmota nátěrová epoxidová samozákladující na ocelové konstrukce RAL 7035	kg	19,380	[REDACTED]	[REDACTED]	CS ÚRS 2024 02
		VV	113,335*0,171 'Přepočtené koeficientem množství		19,380			
12	K	789321220	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I dvousložkového krycího (vrchního), tloušťky do 40 µm	m2	113,335	[REDACTED]	[REDACTED]	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/789321220">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/789321220</a>					
13	M	24629097	hmota nátěrová epoxidová krycí (email) na ocelové konstrukce RAL 7035	kg	19,947	[REDACTED]	[REDACTED]	CS ÚRS 2024 02
		VV	113,335*0,176 'Přepočtené koeficientem množství		19,947			
D		M	Práce a dodávky M				371 355,22	
D		43-M	Montáž ocelových konstrukcí				371 355,22	
14	K	430-01	D + M Ocelová konstrukce schodiště s plošinou-žárové zinkováno - montáž na místě	kg	1 349,230	[REDACTED]	[REDACTED]	
		VV	"Výpisy-materiál" 1349,23		1 349,230			
15	K	430-02	D + M Nerezová síť 50x50, drát 2mm, - výplň zábradlí	m2	18,360	[REDACTED]	[REDACTED]	
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				71 000,00	
D		VRN3	Zařízení staveniště				13 000,00	
16	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	[REDACTED]	[REDACTED]	S ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/030001000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/030001000</a>								
17	K	034002000	Zabezpečení staveniště	Kč	1,000			CS ÚRS 2024 02
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/034002000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/034002000</a>								
D VRN4 Inženýrská činnost							10 000,00	
18	K	041002000	Dozory - POŽÁRNÍ DOZOR při svářecích pracích, řezání ocelových konstrukcí	hod	40,000			CS ÚRS 2024 02
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/041002000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/041002000</a>								
D VRN6 Územní vlivy							48 000,00	
19	K	062002000	Ztížené dopravní podmínky	Kč	1,000			CS ÚRS 2024 02
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/062002000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/062002000</a>								
20	K	062303000	Použití nezvyklých dopravních prostředků	Kč	1,000			CS ÚRS 2024 02
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/062303000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/062303000</a>								
21	K	062503000	Složité terén staveniště	Kč	1,000			CS ÚRS 2024 02
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/062503000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/062503000</a>								
22	K	063002000	Práce na těžce přístupných místech	Kč	1,000			CS ÚRS 2024 02
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/063002000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/063002000</a>								
23	K	063603000	Omezený přístup těžké techniky	Kč	1,000			CS ÚRS 2024 02
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/063603000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/063603000</a>								
24	K	065203000	Mimostaveništní doprava strojů	Kč	1,000			CS ÚRS 2024 02
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/065203000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/065203000</a>								

# Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

## Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

**Rekapitulace stavby** obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

**Soupis prací** pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

**Krycí list soupisu** obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

**Rekapitulace členění soupisu prací** obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

**Soupis prací** obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

## Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

## Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

## Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	



## Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

## Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

## Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

## Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST