



akce

Městský park Turnov (park u letního kina)
Etapa 2 - Úprava stávajícího hřiště



místo stavby	Městský park Turnov, parc.č.: 622; 623/1; 623/4 k.ú. Turnov		
objednatel	Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov		
generální projektant	AND, spol.s r.o., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2, www.andarch.cz		
vedoucí projektant	Ing.arch. V. Danda		
autorský návrh	Ing.arch. J. Kosnar, Ing.arch. O. Smolík		
odpovědný projektant / vypracoval	Ing.arch. V. Danda / Ing.arch. O. Smolík, Ing. arch. Š. Zemanová		
stupeň	DPZ + DPS	příloha <i>IO 01 - Příprava území</i>	paré
datum	05 / 2025		č.přílohy <i>IO 01</i>

Údaje o stavbě

Název stavby: **Městský park Turnov (park u letního kina)**
Etapa 2 - Úprava stávajícího hřiště

Místo stavby: Turnov
Katastrální území: Turnov 771601, parcely č.: 622, 623/1, 623/4

Údaje o stavebníkovi: **Město Turnov**
Antonína Dvořáka 335
IČO: 00276227
DIČ: CZ00276227

Údaje o zpracovateli projektové dokumentace:

Generální projektant: **AND spol. s r.o., architektonický atelier**
Belgická 196/38, 120 00 Praha 2
IČ: 40767141
DIČ: CZ40767141
tel.: 222 366 940 - 949
email: andarch@andarch.cz
www.andarch.cz

Hlavní projektant: Ing. arch. Vratislav Danda
email: vratislav.danda@andarch.cz
Autorizace ČKA č.0000417
Typ autorizace: A

Autorský návrh: Ing. arch. Jaromír Kosnar, Ing. arch. Ondřej Smolík

Část projektové dokumentace:

Objekt: **IO 01 Příprava území**

Odpovědný projektant: Ing. arch. Vratislav Danda

Projektant části: Ing. arch. Ondřej Smolík
ondrej.smolik@andarch.cz

Technická zpráva

Tato část dokumentace (objekt IO 01) řeší přípravu území. V rámci tohoto objektu budou provedeny veškeré práce nezbytné před samotným zahájením stavebních prací. Celé řešené území bude vyklizeno, vzrostlá tráva bude posekána. Před zahájením bude provedena ochrana stávajících stromů. Stávající herní prvky určené k ponechání budou zajištěny a ochráněny dle instrukcí investora před samotným zahájením realizace.

A) - Skrývka ornice - (870 m²)

V místech plánovaných zpevněných ploch a nových úprav bude provedena skrývka ornice v mocnosti cca 20-25cm. Použitelná kvalitní ornice bude deponována během realizace v místě staveniště a bude použita pro finální dokončovací terénní úpravy v rámci objektu IO03 Komunikace a terénní úpravy. Deponie na staveništi musí být provedena tak, aby nebyla ornice znehodnocena!

Ornice bude sejmuta v ploše cca 350m². Při mocnosti 25cm se jedná o cca 90m³.

B) - Demontáž kamenné dlažby - (85 m²)

Stávající kamenná dlažba na pěšině u kamenné zídky bude odstraněna včetně podkladních vrstev. Vybouraný materiál bude odvezen na oficiální skládku, případně na místo určené investorem (kamenné prvky). Vhodný materiál z podkladních vrstev může být případně použit pro podkladní vrstvy nových dlážděných ploch.

Plocha odstraňované kamenné dlažby je 85 m².

C) - Demontáž kamenné zídky a terénních stupňů - (10 m³)

Stávající kamenná zídka a kamenný obklad stupňů budou odstraněny včetně základových konstrukcí. Původní základy mohou být ponechány na úrovni, kde nebudou překážet nově navržené úpravě u vodního prvku. Vybouraný materiál bude odvezen na oficiální skládku, případně na místo určené investorem (kamenné prvky).

Předpokládaný objem vybouraného materiálu (kámen+beton) je 10 m³.

Odstranění prvků

Veškeré prvky a objekty budou odstraněny včetně základových konstrukcí a navazujících zpevněných ploch. Demontované prvky budou odvezeny na oficiální skládku nebo budou uloženy na místo dle instrukcí investora. V závorkách je uveden předpokládaný rozsah. O přesném rozsahu si musí dodavatel udělat vlastní představu obhlídkou na místě. Viz také fotografie v příloze. Případně bude dočasně demontován původní zachovávaný herní prvek „pirátská loď“.

01 - Parková lavička - (2ks)

02 - Odpadkový koš - (1ks)

03 - Odfrézování kořenu - (3ks)

04 - Houpačky - (1 komplet), demontáž do skladu investora

05 - Houpačka - pružina - (1 ks), demontáž do skladu investora

Ochrana stávajících dřevin

Předpokládá se ochrana 7ks stromů v místech nejvíce exponovaných stavební činnosti (vodní prvek). Stromy budou ochráněny dřevěným bedněním dle ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Konkrétní rozsah a způsob ochrany budou před realizací odsouhlaseny investorem, respektive odborem ochrany prostředí. Viz. IO02 v této PD.

Poznámky:

- Před zahájením prací musí být vytyčeny stávající inženýrské sítě a učiněna všechna opatření a úkony dle požadavků jednotlivých správců sítí.
- Před zahájením prací musí dodavatel s investorem dohodnout konkrétní postup prací vzhledem k provozu návštěvníků parku a jeho okolí.
- Před zahájením prací musí dodavatel s investorem dohodnout místo kam budou demontované prvky a materiál určené pro další použití převezeny.
- V místech plánovaných zpevněných povrchů je možné zachovat stávající podkladní vrstvy stávajících zpevněných vrstev jen na základě zatěžovacích zkoušek a posouzení a určení geotechnika. Potřebné zkoušky a posudky geotechnika si zajistí dodavatel stavby v rámci své dodávky.

- Po dobu stavební činnosti budou v řešeném území zajištěny stávající herní prvky tak, aby na ně nemohly lézt děti (např. pevným mobilním oplocením).
- Tento objekt neřeší zařízení staveniště. To si dodavatel zajistí v rámci své standardní činnosti.

Řešené území







Kamenná zídka a stupně (navrženo k odstranění)





Kamenná dlažba

