


- * Z JIŽNÍ FASÁDY V MÍSTĚ BUDOUCÍ PŘÍSTAVBY BUDE DEMONTOVÁN STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÝ OBKLAD VČETNĚ DŘEVĚNÉ PODPŮRNÉ KONSTRUKCE. JEDNOTLIVÉ PRVKY OBKLADU BUDOU V RÁMCI MOŽNOSTI POUŽITY NA NOVÉ OBLOŽENÍ PROJEKTOVANÉ PŘÍSTAVBY.
- * PROVEDE SE DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH STOJANŮ PRO JÍZDNÍ KOLA S PŘEDPOKLADEM JEJICH DALŠÍHO VYUŽITÍ PODLE POTŘEB PROVOZOVATELE.
- * DEMONTUJE SE STÁVAJÍCÍ OPLOCENÍ Z PLOTOVÝCH SVAŘOVANÝCH PANELŮ V DÉLCE cca 12.5 m VČETNĚ PLOTOVÝCH SLOUPKŮ, PRVKY OPLOCENÍ BUDOU VYUŽITY PRO NOVOU ČÁST PLOTU.
- * PROVEDE SE ROZEBRÁNÍ BETONOVÉ DLAŽBY POJÍŽDĚNÉHO CHODNÍKU A CHODNÍKU VE VYZNAČENÝCH PLOCHÁCH VČETNĚ ODSTRANĚNÍ PODKLADNÍCH VRSTEV NA KÓTU –0.250.
- * V RÁMCI PROVÁDĚNÍ VÝKOPOVÝCH PRACÍ PRO NOVÉ ZÁKLADY SE VYBOURAJÍ 3 ks STÁVAJÍCÍCH ZÁKLADOVÝCH PATEK ø300/900 mm, KTERÉ JSOU UMÍSTĚNY POD DŘEVĚNÝMI SLOUPKY PERGOLY, KTERÉ SE BUDOU DEMONTOVAT.
- * DEMONTUJÍ SE HLINÍKOVÁ DVOUKŘÍDLOVÁ VRATA VČETNĚ OSAZOVACÍHO RÁMU, UMÍSTĚNÁ VE STÁVAJÍCÍ FASÁDĚ. PŘI JEJICH DEMONTÁŽI JE NUTNÉ POSTUPOVAT S OPATRNOSTÍ, ABY NEDOŠLO K POŠKOZENÍ TOHOTO VÝROBKU, PROTOŽE SE UVAŽUJE S JEHO OPĚTOVNÝM POUŽITÍM V NOVĚ BUDOVANÉ PŘÍSTAVBĚ.
- * VE STÁVAJÍCÍM ZDIVU BUDOU VYBOURÁNY NOVÉ DVEŘNÍ PROSTUPY S VYUŽITÍM OCELOVÝCH PŘEKLADŮ Z VÁLCOVANÝCH PROFILŮ V MÍSTECH NADPRAŽÍ NOVÝCH DVEŘNÍCH OTVORŮ.
- * V OZNAČENÝCH PLOCHÁCH V MÍSTNOSTI V16 SE VYBOURÁ KOMPLETNÍ KONSTRUKCE PODLAHY VČETNĚ PODKLADNÍHO BETONU V UVAŽOVANÉ TLOUŠŤCE 250 mm A PROVEDE SE VÝKOP (NA KÓTU –0.400) PRO ZESÍLENÍ PODKLADNÍ BETONOVÉ MAZANINY POD PŘÍČKOU A VÝKOP (NA KÓTU –0.650) PRO ULOŽENÍ KORUGOVANÉ PLASTOVÉ CHRÁNIČKY PRO ROZVODY PIVA. STÁVAJÍCÍ ZÁKLAD, KTERÝ SE NACHÁZÍ V TRASE CHRÁNIČKY, BUDE PROVRTÁN JÁDROVÝM VRTEM ø 120 mm, OSA VRTANÉHO OTVORU cca 350 mm POD HORNÍ HRANOU ZÁKLADOVÉHO PASU.
- * PO OBVODU TĚCHTO VYBOURANÝCH PLOCH SE ODSTRANÍ STÁVAJÍCÍ VRSTVY PODLAHOVÉ KONSTRUKCE DO ÚROVNĚ IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI V ŠÍŘCE cca 300 mm Z DŮVODU NAPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH A NOVÝCH IZOLACÍ.
- * V MÍSTNOSTI V16 BUDOU DEMONTOVÁNY STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ HÁKY, URČENÉ PRO ZAVĚŠENÍ PLAVECKÝCH DRAH. UŽIVATEL URČÍ MÍSTO PRO JEJICH NOVÉ UMÍSTĚNÍ.

**SKLADBA PODLAHY V MÍSTNOSTI V16**

- – AKRYLÁTOVÝ NÁTĚR NA BETON S PROTISKLUZNOU ÚPRAVOU
- – CEMENTOVÝ POTĚR tl.30 mm
- – BETONOVÁ MAZANINA tl.120 mm SE SÍTÍ DO BETONU (Sp 3.15/100 x 3.15/100 mm)
- – IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI – BITUMENOVÉ PÁSY CELOPLOŠNĚ NATAVENÉ
- – PENETRAČNÍ NÁTĚR
- – PODKLADNÍ BETONOVÁ MAZANINA tl.100 mm Z BETONU C 25/30 – XC2 – XF1 (CZ) S VÝZTUŽÍ Z KARI SÍTĚ ø#6 – 150/150 mm
- – ZHUTNĚNÁ VRSTVA ŠTĚRKOVÉHO NÁSYPU

**POJÍŽDĚNÝ CHODNÍK**

- – BETONOVÁ DLAŽBA tl.80 mm
- – LOŽE – DRCENÉ KAMENIVO fr. 4–8 mm tl.40 mm
- – ŠTĚRKODRŤ ŠD tl.180 mm
- – ŠTĚRKODRŤ ŠD tl.150 mm
- – ZHUTNĚNÉ PODLOŽÍ (Edef2= 45 MPa)

**CHODNÍK**

- – BETONOVÁ DLAŽBA tl.60 mm
- – LOŽE – DRCENÉ KAMENIVO fr. 0–4 mm tl.30 mm
- – ŠTĚRKODRŤ ŠD tl.210 mm
- – ZHUTNĚNÉ PODLOŽÍ (Edef2= 30 MPa)

PLOCHA PODLAHY, KDE BUDE PROVEDENO JEJÍ VYBOURÁNÍ VČETNĚ PODKLADNÍ BETONOVÉ MAZANINY

PLOCHA PODLAHY S VYBOURANOU KONSTRUKCÍ PODLAHY DO ÚROVNĚ IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI

VYBOURÁNÍ NOVÉHO PROSTUPU VE STÁVAJÍCÍCH STĚNÁCH

ROZEBRÁNÍ STÁVAJÍCÍ ZÁMKOVÉ DLAŽBY CHODNÍKU VČETNĚ PODKLADNÍCH VRSTEV NA KÓTU –0.250 V PLOŠE cca 76.5 m2

ROZEBRÁNÍ STÁVAJÍCÍ ZÁMKOVÉ DLAŽBY POJÍŽDĚNÉHO CHODNÍKU VČETNĚ PODKLADNÍCH VRSTEV NA KÓTU –0.250 V PLOŠE cca 8.1 m2

## REV 00

| REVIZE | POPIS REVIZE | DATUM | POZNÁMKA |
|---|---|---|---|
| 00 | JEDNOSTUPŇOVÁ DOKUMENTACE | 03. 2017 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH | BFB studio s.r.o.; Ing. arch. M. Mlejnek, Ing. arch. A. Buchta | | | Komunardů 3, Praha 7, tel. 604 179 973 | |
| Zpracovatel části: CODE, s.r.o. Computer Design IČO 492 86 960 | PARDUBICE Pardubice, Na Vrtálně 84 tel. 466 053 111, fax 466 053 125 | | | Generální projektant: CODE, s.r.o. Pardubice, Na Vrtálně 84 IČO 492 86 960 tel. 466 053 111 | |
| PROJEKTANT | VYPRACOVAL | VYPRACOVAL | KONTROLOVAL | ČÍSLO ZAKÁZKY | 2017/003/600 |
| Ing. P. Šebková | Ing. J. Koutník | ... | Ing. V. Meduna | POČET FORM. | 8 A 4 |
| | | | | DATUM | 03. 2017 |
| OBJEDNATEL | Městská sportovní Turnov s.r.o., J. Palacha 804, Turnov | | | MĚŘÍTKO | 1 : 50 |
| **SPORTOVNÍ A REKREAČNÍ AREÁL Maškova zahrada Turnov** ROZŠÍŘENÍ OBJEKTU SO 02 (ROZŠÍŘENÍ VSTUPNÍHO OBJEKTU KOUPALIŠTĚ) | | | | JMÉNO SOUBORU: TUM10_02-10-(satny_1npS-01).dwg | |
| 1.000 - ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ | | | | STUPEŇ PROJ. | JP |
| **PŮDORYS 1.NP - BOURACÍ PRÁCE** | | | | ČÍS.KOPIE / ČÁST / ČÍS.PŘÍL. | D1.02 / 1.002 |