




SITUACE 1:500




DETAIL A 1:100



DETAIL B 1:100



DETAIL C 1:100




LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ OBJEKTY
- OBJEKT SO-01
- NOVÉ OBJEKTY
- OZELENĚNÍ; KEŘE
- NOVÁ OPĚRNÁ ZĚď
- HRANICE POZEMKŮ
- STÁVAJÍCÍ STROMY
- NOVÉ STROMY

Pokud tato projektová dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména nebo označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitého podnikatele za příznačné, je možno tyto výrobky a materiály nahradit obdobnými s technicky a kvalitativně srovnatelnými parametry. V tom případě uchazeč v nabídce uvede obchodní názvy a výrobce těchto výrobků a materiálů, příp. údaje prokazující dodržení funkčních a kvalitativních parametrů min. v úrovni stanovené dokumentací.

	Poř.číslo	Taxon	V ýs.velikost	Počet kusů	Počet kusů na m ²
Stromy	1	Acer cappadocicum	14 - 16 cm	1 ks	
	2	Abies koreana	175/200 cm	3 ks	
	3	Sophora japonica	14 - 16 cm	2 ks	
	4	Fagus sylvatica 'Rohanii'	250/300 cm	1 ks	
	5	Pinus leucodermis	80/100 cm	3 ks	
	6	Fagus sylvatica 'Black Swan'	250/300 cm	1 ks	
Detail A	7	Abies lasiocarpa 'Compacta'	60/80 cm	1 ks	
	8	Caryopteris x clandonensis	20/30 cm	11 ks	1 ks
	9	Rudbeckia maxima	K 9	30 ks	5 ks
Detail B	10	Rhododendron impeditum 'Azurika'	20/30 cm	2 ks	vřesovištní
	11	Japonská azalka ve 3 barvách	20/30 cm	3 ks	vřesovištní
	12	Hydrangea paniculata 'Grandiflora'	30/40 cm	3 ks	vřesovištní
	13	Pinus mugo 'Wintergold'	20/30 cm	3 ks	
	14	Hypericum calycinum	20/30 cm	15 ks	4 ks
	15	Alchemilla mollis	K 9	20 ks	7 ks
	16	Gaultheria procumbens	K 9	30 ks	9 ks, vřesovištní
	17	Omphalodes verna	K 9	30 ks	9 ks
	18	Hosta tardiana 'Halcyon'	K 9	20 ks	5 ks
	19	Hosta 'Yellow Splash'	K 9	20 ks	5 ks
	20	Hemerocallis 'Rainbow Gold'	K 9	10 ks	5 ks
	21	Anemone hupehensis var. Japonica	K 9	15 ks	7 ks
Detail C		Lonicera japonica 'Halliana'	50/70 cm	6 ks	
	22	Hydrangea serrata 'Bluebird'	30/40 cm	3 ks	vřesovištní
	23	Pinus mugo 'Mops'	20/30 cm	3 ks	
	24	Pulmonaria saccharata 'Frühlingshimmel'	K 9	15 ks	7 ks
	25	Brunnera macrophylla	K 9	20 ks	5 ks
	26	Astilbe japonica 'Rheinland'	K 9	15 ks	5 ks
	27	Hemerocallis 'Corky'	K 9	15 ks	5 ks
Ostatní	28	Rodgersia podophylla	K 9	10 ks	2 ks
	29	Pokryvné růže (Heidetraum, Celina, Sommerabend)	min. 4 výhony	65 ks	3 ks

Zodpovědný projektant	Vypracoval	Kontroloval	 PROFES PROJEKT spol. s r. o. stavební a projektční firma Vejřichova 272 TURNOV tel. 481319831 fax 481319832 e-mail : profeprojekt@profeprojekt.cz www.profeprojekt.cz
Ing. Richard Müller	Ing. Petr Malý	Rudolf Hördler	

Místo:	Turnov	Stavební úřad:	Turnov	Stupeň	DSR
Objednatel:	Město Turnov			Datum	03.2010
Akce:	REKONSTRUKCE č.p.466, SKÁLOVA UL., TURNOV IO-02 VENKOVNÍ ÚPRAVY			Číslo zakázky	10039
Příloha:	SADOVNICKÉ ÚPRAVY			Měřítko 1:500(100)	Výtisk č.
				Příloha č. F.2.2.02-7	