


PŮDORYS 3. NADZEMNÍHO PODLAŽÍ



TABULKA MÍSTNOSTÍ

Č.	MÍSTNOST	m ²
3.01	CHODBA	40,3
3.02	SCHODIŠTĚ	23,8
3.03	VÝTAH.SAČHTA	3,0
3.04	CHODBA	18,0
3.05	KANCELÁŘ-EVIDENCE VOZDEL	24,3
3.06	KANCELÁŘ-EVIDENCE ŘIDIČŮ	49,4
3.07	KANCELÁŘ-RADAR	30,6
3.08	KANCELÁŘ-RADA	34,0
3.09	KANCELÁŘ-VEDOUcí ODBORU	22,0
3.10	KANCELÁŘ-VÝKON ROZHODNUTÍ	12,9
3.11	KANCELÁŘ-PŘESTUPKY	14,3
3.12	PŘEDSÍŇ WC	4,9
3.13	WC MUŽI	1,9
3.14	WC MUŽI	1,7
3.15	PŘEDSÍŇ WC	6,2
3.16	WC ŽENY	1,5
3.17	WC ŽENY	1,5
3.18	WC ŽENY	1,5
3.19	ÚKLIDOVÁ KOMORA	7,7
3.20	KUCHYŇKA	8,6
3.21	KANCELÁŘ-PŘESTUPKY	14,4
3.22	KANCELÁŘ-PŘESTUPKY	12,5
3.23	KANCELÁŘ-POZEMNÍ KOMUNIKACE	23,9
3.24	SKLAD REG.ZNAČEK	58,9
3.25	KANCELÁŘ-PŘESTAVBY	40,5
3.26	CHODBA	16,9

LEGENDA – KOMPONENTY VYVOLÁVACHO SYSTÉMU:

	LCD/LED PANEL S NÁPÍSEM VSTUPTE/OBSAŽENO		ŘÍDÍČ JEDNOTKA PRO ŘÍZENÍ HODIN
	TLAČÍTKO PRO PŘEPÍNÁNÍ VSTUPNÍHO PANELU		DIGITÁLNÍ HODINY JEDNOSTRANNE, VÝŠKA ČÍSLIC 57mm
	PROPOJOVACÍ KRABICE		DIGITÁLNÍ HODINY DVOUSTRANNE, VÝŠKA ČÍSLIC 57mm
	JEDNOZÁŘOVKA 230V		EXTERIÉROVÉ AUTONOMNÍ HODINY, Ø100cm, KULATÉ
	DATOVÁ LINKA RS485 PRO ŘÍZENÍ HODIN • UTP 5e		PŘÍJÍMAČ RADIOSIGNÁLU DCF
	PŘÍVOD NAPÁJENÍ 230V • CTKY-J 3x2,5		

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A NORMY:

- INSTALACE SLABOPROUDÝCH SYSTÉMŮ BUDE V SOULADU S PROJEKTEM A DLE PLATNÉ NORMY ČSN 33 2000-1 ed.2 A JEJÍ ČÁSTE:
 - ČSN 33 2000-1 ed.2 (STANOVENÍ ZÁKLADNÍCH CHARAKTERISTIK)
 - ČSN 33 2000-4-41 ed.2 (OCHRANNA OPATŘENÍ PRO ZAJISTĚNÍ BEZPEČNOSTI OCHRANA PŘED GRIZEM EL. PROUDEM)
 - ČSN 33 2000-5-51 ed.2 (VÝBĚR A STAVBA ELEKTROKOVÝCH ZAŘÍZENÍ – VŠEOBECNÉ PŘEDPISY)
 - ČSN 33 2000-5-52 ed.2 (VÝBĚR A STAVBA EL. ZAŘÍZENÍ – ZPŮSOBY KLADENI VEDENÍ)
- A DĚLE DLE NORM:
 - ČSN 34 2300 ed.2 (PŘEDPISY PRO VNITŘNÍ SÍŤOVACÍ VEDENÍ)
- PŘI PROVÁDĚNÍ INSTALACE SLABOPROUDÝCH SYSTÉMŮ BUDDU DODRŽENY VŠECKY PLATNÉ NORMY A BPI

POKYNY PRO MONTÁŽ:

- KABELY BUDDU ULOŽENY SKRYTĚ POD OMÍTKOU V PVC TRUBKÁCH, VYKÁČENÝ NAD PODHLÍDEM NEBO ULOŽENÝ V KABELOVÝCH ŽLABECH A ROSTECH.
- UMÍSTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH PŘÍVODŮ JE POUZE SCHEMATICKÉ, PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ PŘÍVODŮ JE DÁNO VÝROBCEM ZAŘÍZENÍ POKUD NENÍ PROJEKTEM URČENO JINAK.
- KABELOVÉ TRASY JSOU NAZNAČENY POMOCÍ ZNAČEK PRO KABELOVÉ ŽLABY A PODPAPRTPENÍ KANÁLY.
- PŘI MONTÁŽI BUDE DODRŽENA VZDÁLENOST SOUBĚŽNÝCH SLABOPROUDÝCH A SILNOPROUDÝCH VEDENÍ.
- PO SKONČENÍ MONTÁŽI KABELOVÝCH ROZVODŮ BUDDU PROVĚZENY POŽÁRNÍ UČPAVKY VŠECH PŘÍRADOŮ, KTERÉ PROCHÁZÍ POŽÁRNÍMI OSEKY.

POŽADAVKY NA STAVBNÍ PŘÍPRAVENOST:

PROFESSE ELEKTRO:

- PŘÍVOD 230V PRO VYVOLÁVACÍ SYSTÉM /V5/ BUDE PROVEDEN KABLEM CTKY-J 3x2,5 JAKO ZÁŠUKOVÝ OBVOD A UKONČEN V SILNOPROUDÉ ZÁSLAVCE NAD PODHLÍDEM DLE PD, SAMOSTATNÉ UŠETŘENÍ V RAMCI VS PRO DANÉ PODLAŽÍ, JISTIČ B16A-V5
- PŘÍVOD 230V PRO SYSTÉM JEDNOTNÉHO ČASU /JC/ BUDE PROVEDEN KABLEM CTKY-J 3x1,5 A UKONČEN V ROZBOČOVACÍ KRABICI NAD PODHLÍDEM DLE PD, JISTIČ B10A-JC

STAVBA:

- STAVBA PROVEDE ZÁKLADNÍ STOUPAKCI TRASY MEZI PODLAŽNÍMI. POŽADOVANÝ PROSTUP JE MIN. 150x150mm

Pokud tato projektová dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména nebo označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitého podnikatele za příznivé, je možno tyto výrobky a materiály nahradit obdobnými s technicky a kvalitativně srovnatelnými parametry. V tom případě uchozeč v nabídce uvede obchodní názvy a výrobce těchto výrobků a materiálů, příp. údaje prokazující dodržení funkčních a kvalitativních parametrů min. v úrovni stanovené dokumentací.

Zodpovědný projektant Ing. Richard Müller	Kontroloval Rudolf Hördler		 PROFES PROJEKT s.p.a. s r. o. stavební a projektová firma Větrná 272, TURNOV tel. 461 518 531 fax 461 518 532 e-mail: profeprojekt@profeprojekt.cz www.profeprojekt.cz
Zodpovědný projektant části Tomáš Kunst	Část vypracoval Tomáš Kunst	Část kontroloval Václav Bajer	 EFG elektronika a kabeľové systémy s.r.o. PROJEKTOVÁ 1524 211 01 Turnov www.efg.cz
Místo: Objednatel: Akce: Příloha:	Turnov Město Turnov REKONSTRUKCE č.p.466, SKÁLOVA UL., TURNOV SO-01 OBJEKT MĚSTSKÉHO ÚŘADU JEDNOTNÝ ČAS, VYVOLÁVACÍ SYSTÉM	Stavební úřad: Datum: Číslo zakázky: Měřítka: Výlisk č.:	Turnov 02.2017 10039 1 / 50 F.1.4.2.h.01-6.3