



DETAIL KOTVENÍ

M 1:10




PRINCIP ŘEŠENÍ

M 1:10




PŘÍPOJ ZÁBRADLÍ

M 1:10
POLOHA STÝČNÍKŮ PRO SLOUPKY DLE ČÁSTI D.1.1.



ŘEZ 1-1

M 1:10




VÝKAZ MATERIÁLU – OK SCHODIŠTĚ

VALCOVANÁ OCEĽ S235, DÉLKY PRVKŮ JSOU OSOŤE
POVRCHOVÁ ÚPRAVA – VRSTVENÝ SYNTETICKÝ NÁTER
KONSTRUKCE JE SVAROVANÁ NA MONTÁŽI Z DILENSKÝ SESTAVENÝCH KUSŮ

PRVEK	PROFIL	CELKEM DÉLKA [m]	[kg/m]	HMOTNOST [kg]
SCHODNICE	2xU140	2,50+1,14+0,78+2,22+1,14+0,70+0,67+0,38+1,44+2,22+1,23+0,38=14,80	32,00	474,0
STUPNE	P5x1000	24x1,1x0,18+10,40x1,1=16,20	39,25	636,0
VÝZTUHY	P5x1000	2,83+1,96+1,30=6,09	39,25	239,0
PŘÍRAŽKA 15% NA SVARY, PROŘEZ, STÝČNÍKY				1349,0
				201,0
				1550,0

NAVRŽENO DLE ČSN EN 1090-2+A1
TRÍDA PROVEDENÍ OK – EXC 2, ÚPRAVA POVRCHU STUPŇŮ – P2
STUPŇŮ PŘÍPRAVY POVRCHU SA 2 (VRSTVENÝ SYNTETICKÝ NÁTER)
VÝROBNÍ TOLERANCE DLE ČSN EN 1090, PÁLENÍ DLE ČSN EN 9013
KRITÉRIA PŘÍPUSTNOSTI DLE ČSN EN ISO 5817 "C"
PŘÍPRAVA POVRCHU SVAROVÝCH SPOJŮ DLE ČSN EN ISO 9692-1

GP:	 <div>PROJEKTOVÝ KANCELAR BEJČEK BIZNIS DVOŘÁK ROZTOČOVÁ 30 PRAHA 3, 130 00 TEL: 271 772 639 FAX: 222 990 945 EMAIL: info@bbd.cz WWW: www.bbd.cz IČO: 26149788 DIČ: CZ-26149788</div>	KOOPERANT:	ING. MIROSLAV ŠMEJKAL STATIKA POZEMNÍCH STAVEB NÁRODNÍ OBRANY 574/38 PRAHA 6, 160 00 TEL: 777 623 442, IČO: 694 24 969 EMAIL: STATIKA.SMEJKAL@VOLNY.CZ	AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:
INVESTOR:	MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ TURNOV, s.r.o. JANA PALACHA 804, TURNOV			
AKCE:	MĚSTSKÝ FOTBALOVÝ STADION TURNOV STAVEBNÍ ÚPRAVY ŠATNOVÉHO OBJEKTU parc.č. 1839/5, 1839/12, k.ú. Turnov			
PROJEKTOVÝ STUPEŇ:	DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A VÝBĚR ZHOTOVITELE			
HIP:	ING. PAVEL BEJČEK	DATUM:	03 / 2017	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. MIROSLAV ŠMEJKAL	ZAKÁZKA Č.	23 – 2016	
VYPRACOVAL:	ING. MIROSLAV ŠMEJKAL	MĚŘÍTKO:	M 1:25	
PROFESE:	STAVEBNĚ-KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ		ČÁST:	ČÍSLO PŘE:
VÝKRES:	PŮDORYSY, ŘEZY, DETAILS SCHODIŠTĚ		D.1.2	
D.1.2.2				