

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 403/2017

Stavba: 10039_03_2017 - Rekonstrukce objektu čp.466, Skálova , Turnov (zadání)

JKSO:

Místo: Turnov

CC-CZ:

Datum: 23.3.2018

Objednatel:

Město Turnov

IČ:

00276227

DIČ:

Zhotovitel:

TERMIL s.r.o.

IČ:

25490885

DIČ:

CZ25490885

Projektant:

PROFES PROJEKT spol. s.r.o., Turnov

IČ:

46506942

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Vladimír Sochor

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	1 787 141
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0

Cena bez DPH	1 787 141
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	1 787 140,76	375 300
snížená	15,00%	ze	0,00	0

Cena s DPH	v	CZK	2 162 440
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

TERMIL
STAVEBNÍ SPOLEČNOST
04
TERMIL s.r.o.
M. Švabinského 141/30, 466 05 Jablonec n. N.
tel: 483 323 007, www.termil.cz
IČ: 25490885, DIČ: CZ25490885

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 403/2017
Stavba: 10039_03_2017 - Rekonstrukce objektu čp.466, Skálova , Turnov
 (zadání)
 Místo: Turnov Datum: 23.3.2018
 Objednatel: Město Turnov Projektant: PROFES PROJEKT spol. s.r.o.,
 Zhotovitel: TERMIL s.r.o. Zpracovatel: Ing. Vladimír Sochor

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		1 787 141	2 162 440
Změnový list 2	Dodatek 2 - více a méně práce listopad 2017 až březen 2018	1 787 141	2 162 440
Zm.list 2_1-	Úspora záměnou štěrků v zásypech sanací	-381 317	-461 393
Úspora Zm.list 2_2	Úspora sanací 10039-SO-01-ST-III - SO-01-III Stavební část	-239 626	-289 947
Zm.list 2_3	Úspora v podlahách 1.PP -bourání menší výměry	-262 625	-317 776
Zm. list 2_4	Pochycení krovu pro bourání části vnějšího zdiva	439 622	531 943
Zm.list 2_5	Změny stavby	429 009	519 101
Zm.list2_6	Podchytávka západní štítové zdi	141 861	171 652
Zm-list2_7	Vyrovnání podlah - anhydrit	301 388	364 679
Zm.list2_8	Sanační omítka stěn 1.PP - doplněn sanační podhoz	111 635	135 079
Zm.list2_9	Změny VZT	173 637	210 101
Zm.list2_10	chlazení Změny - chlazení	204 465	247 403
Zm.list2_11	Změna výtahu - blokáce jízdy do 1.PP	5 005	6 056
Zm.list2_12	Změna MaR dle nového zadání	102 727	124 299
Zm.list2_13	úspora-ST-II - SO-01-II Stavební část	-78 162	-94 576
Zm.list214	ST-I - SO-01-I Bourání, podchytávání	-34 524	-41 773
Změnový list ZTI	Změny ZTI - zařizovací předměty	41 545	50 269
Změnový list UT	Změny UT - zrušení vytápění VZT	-133 179	-161 146
Změna Velux	Změna v konstrukci střechy - zasílení tepelné izolace a změna oken Velux	127 936	154 802
Ovládání žaluzií	Centrální ovládání žaluzií	837 741	1 013 667
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0	0
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 787 141	2 162 440

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 10039_03_2017 - Rekonstrukce objektu čp.466, Skálova , Turnov (zadání)
Objekt: Změnový list 2 - Dodatek 2 - více a méně práce listopad 2017 až březen 2018
Část: Zm.list 2_1- úspora - Úspora záměnou štěrků v zásypech sanací

JKSO:		CC-CZ:	
Místo:	Turnov	Datum:	23.03.2018
Objednatel:		IČ:	00276227
Město Turnov		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	25490885
TERMIL s.r.o.		DIČ:	CZ25490885
Projektant:		IČ:	46506942
PROFES PROJEKT spol. s.r.o., Turnov		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
Ing. Vladimír Sochor		DIČ:	
Poznámka:			

Náklady z rozpočtu	-381 316,50
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	-381 316,50
---------------------	--------------------

DPH základní	21,00%	ze	-381 316,50	-80 076,47
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-461 392,97
-------------------	----------	------------	--------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 10039_03_2017 - Rekonstrukce objektu čp.466, Skálova , Turnov (zadání)

Objekt: Změnový list 2 - Dodatek 2 - více a méně práce listopad 2017 až březen 2018

Část: Zm.list 2_1- úspora - Úspora záměnou štěrků v zásypech sanací

Místo: Turnov

Datum: 23.03.2018

Objednatel: Město Turnov

Projektant: PROFES PROJEKT spol. s.r.o., Ti

Zhotovitel: TERMIL s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Vladimír Sochor

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu -381 316,50

HSV - Práce a dodávky HSV -381 316,50

1 - Zemní práce -381 316,50

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) -381 316,50

ROZPOČET

Stavba: 10039_03_2017 - Rekonstrukce objektu čp.466, Skálava , Turnov (zadání)

Objekt: Změnový list 2 - Dodatek 2 - více a méně práce listopad 2017 až březen 2018

Část: Zm.list 2_1- úspora - Úspora záměnou štěrků v zásypech sanací

Místo: Turnov Datum: 23.03.2018
Objednatel: Město Turnov Projektant: PROFES PROJEKT spol. s.r.o., Tl
Zhotovitel: TERMIL s.r.o. Zpracovatel: Ing. Vladimír Sochor

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-381 316,50

HSV - Práce a dodávky HSV

-381 316,50

1 - Zemní práce

-381 316,50

17	K	162201102změna	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 výkopek	m3	654,966	33,40	21 875,86
18	K	162301101změna	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 výkopek	m3	654,966	57,40	37 595,05
1	K	162701105.1	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 (resp. skládku zhotovitele)	m3	654,966	-230,00	-150 642,18
19	K	162701105.1změna	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 (resp. skládku zhotovitele) výkopek-štěrk_1/1,6	m3	385,305	230,00	88 620,15
20	K	167101101změna	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 výkopek	m3	654,966	160,00	104 794,56
2	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	654,966	-15,00	-9 824,49
3	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1 113,442	-252,00	-280 587,38
			654,966*1,7		1 113,442		
			Mezisoučet		1 113,442		
4	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním (0,6*0,6)*23,8	m3	620,641	-120,00	-74 476,92
			Mezisoučet mělký odkop		8,568		
			(8+14,6+24+8+6,1+6)*(3,6*0,8+1,15*3,6)		468,234		
			Mezisoučet systém 1		468,234		
			(16,1+8,5+2)*(3,6*0,8+1,15*3,6)		186,732		
			Mezisoučet systém 2		186,732		
			-29,076		-29,076		
			Mezisoučet štěrk		-29,076		
			-(0,6*0,3)*23,8		-4,284		
			Mezisoučet štěrk		-4,284		
			-0,3*0,25*127,1		-9,533		
			Mezisoučet drenáž		-9,533		
			Součet		620,641		
5	M	M-M-1-A.00-01	Dodávka zhutnitelného nenamrzavého materiálu	t	993,027	-455,00	-451 827,29
			620,642*1,6		993,027		
			Mezisoučet		993,027		
22	K	174101101změna	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním výkopek	m3	654,966	120,00	78 595,92
			Součet		654,966		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	M	M-M-1-A.00-01změn	Dodávka zhutnitelného nenamrzavého materiálu	t	431,458	455,00	196 313,39
			29,076*1,6		46,522		
			127*0,9*0,6 *1,6		109,728		
			(1*3,8*(10,1+9,9+7,7)+1*1,9*(17+3,8+1,5))*1,6		236,208		
			3*13 "dle stavbyvedoucího 3 auta á 13 tun		39,000		
		šterk_1	Součet		431,458		
24	K	998011003změna	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m-oprava přesunu ze soutěžního rozpočtu	t	431,458	135,00	58 246,83

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 10039_03_2017 - Rekonstrukce objektu čp.466, Skálova , Turnov (zadání)

Objekt: Změnový list 2 - Dodatek 2 - více a méně práce listopad 2017 až březen 2018

Část: Zm.list 2_2 - Úspora sanací 10039-SO-01-ST-III - SO-01-III Stavební část

JKSO:

Místo: Turnov

CC-CZ:

Datum: 23.03.2018

Objednatel:

Město Turnov

IČ:

00276227

DIČ:

Zhotovitel:

TERMIL s.r.o.

IČ:

25490885

DIČ:

CZ25490885

Projektant:

PROFES PROJEKT spol. s.r.o., Turnov

IČ:

46506942

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Vladimír Sochor

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

-239 625,65

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

-239 625,65

DPH základní

21,00%

ze

-239 625,65

-50 321,39

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

-289 947,04

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 10039_03_2017 - Rekonstrukce objektu čp.466, Skálova , Turnov (zadání)

Objekt: Změnový list 2 - Dodatek 2 - více a méně práce listopad 2017 až březen 2018

Část: Zm.list 2_2 - Úspora sanací 10039-SO-01-ST-III - SO-01-III Stavební část

Místo: Turnov

Datum: 23.03.2018

Objednatel: Město Turnov

Projektant: PROFES PROJEKT spol. s.r.o., Ti

Zhotovitel: TERMIL s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Vladimír Sochor

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	-239 625,65
HSV - Práce a dodávky HSV	-197 570,00
6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení	-187 842,81
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	-12 023,00
998 - Přesun hmot	2 295,81
PSV - Práce a dodávky PSV	-42 055,65
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	-42 055,65
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-239 625,65

ROZPOČET

Stavba: 10039_03_2017 - Rekonstrukce objektu čp.466, Skálova , Turnov (zadání)

Objekt: Změnový list 2 - Dodatek 2 - více a méně práce listopad 2017 až březen 2018

Část: Zm.list 2_2 - Úspora sanací 10039-SO-01-ST-III - SO-01-III Stavební část

Místo: Turnov

Datum: 23.03.2018

Objednatel: Město Turnov

Projektant: PROFES PROJEKT spol. s.r.o., T

Zhotovitel: TERMIL s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Vladimír Sochor

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-239 625,65

HSV - Práce a dodávky HSV

-197 570,00

6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení

-187 842,81

1	K	612821013-CZ	Odpočet - Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně - pod obklady - kompletní systémové řešení	m2	-13,593	650,00	-8 835,45
			Odpočet ze soutěžního výkazu				
			-2,3*(1,26+4,65)		-13,593		
			Mezisoučet		-13,593		
6	K	622821031Náhrada	Nahrazeno - Cementová vnější vyrovnávací omítka prováděná ručně tl. 30 mm	m2	324,960	235,00	76 365,60
			(16,1+8,5)*3,6		88,560		
			Mezisoučet detail II		88,560		
			(24+14,6+6,1+8+8+1)*3,6		222,120		
			Mezisoučet detail I		222,120		
			(0,6)*23,8		14,280		
			Mezisoučet mělký odkop		14,280		
			Součet		324,960		
10	K	632481213.1	Odpočet - Separční vrstva z PE fólie - oddělení stávkací od nových příček	m2	-7,770	75,00	-582,75
			(0,4*2,5*2)+(0,1*2,54*2,5*2)+(12*2,5*0,15)		7,770		
			Mezisoučet		7,770		
2	K	612821013-Náhrada1	Nahrazeno cementová omítka tl. 30 mm zdiva prováděná ručně - pod obklady	m2	13,593	235,00	3 194,36
			výměra ze soutěžního výkazu				
			2,3*(1,26+4,65)		13,593		
			Mezisoučet		13,593		
3	K	622331191	Příplatek k cementové omítce vnějších stěn za každých dalších 10 mm tloušťky ručně	m2	13,593	71,20	967,82
			výměra ze soutěžního výkazu				
			2,3*(1,26+4,65)		13,593		
			Mezisoučet		13,593		
8	K	622331191	Příplatek k cementové omítce vnějších stěn za každých dalších 10 mm tloušťky ručně	m2	974,880	71,20	69 411,46
			(16,1+8,5)*3,6		88,560		
			Mezisoučet detail II		88,560		
			(24+14,6+6,1+8+8+1)*3,6		222,120		
			Mezisoučet detail I		222,120		
			(0,6)*23,8		14,280		
			Mezisoučet mělký odkop		14,280		
			Součet		324,960		
4	K	622821002	Odpočet - Vnější sanační štuková omítka pro vlhké zdivo prováděná ručně vč. postříku	m2	-324,960	550,00	-178 728,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(16,1+8,5)*3,6		88,560		
			Mezisoučet detail II		88,560		
			(24+14,6+6,1+8+8+1)*3,6		222,120		
			Mezisoučet detail I		222,120		
			(0,6)*23,8		14,280		
			Mezisoučet mělký odkop		14,280		
			Součet		324,960		
5	K	622821031	Odpočít - Vnější vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně	m2	-324,960	280,00	-90 988,80
			(16,1+8,5)*3,6		88,560		
			Mezisoučet detail II		88,560		
			(24+14,6+6,1+8+8+1)*3,6		222,120		
			Mezisoučet detail I		222,120		
			(0,6)*23,8		14,280		
			Mezisoučet mělký odkop		14,280		
			Součet		324,960		
7	K	622821081	Odpočít Příplatek k vnější vyrovnávací sanační omítce ZKD 10 mm omítky prováděné ručně ve více vrstvách	m2	-649,920	90,00	-58 492,80
			324,96*2		649,920		
			Mezisoučet		649,920		
9	K	629995101	Odpočít - Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	-146,030	25,00	-3 650,75
			(16,1+8,5)*3,6		88,560		
			Mezisoučet detail II		88,560		
			(24+14,6+6,1+8+8+1)*0,7		43,190		
			Mezisoučet detail I		43,190		
			(0,6)*23,8		14,280		
			Mezisoučet mělký odkop		14,280		
			Součet		146,030		
11	K	632481213.1Náhrada	Nahrazeno weber. tec 933 - oddělení stáv.kcí od nových příček	m2	7,770	450,00	3 496,50
			(0,4*2,5*2)+(0,1*2,54*2,5*2)+(12*2,5*0,15)		7,770		
			Mezisoučet		7,770		
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							-12 023,00
12	K	978015391	Odpočít - Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 100%	m2	-146,030	58,00	-8 469,74
			(16,1+8,5)*3,6		88,560		
			Mezisoučet detail II		88,560		
			(24+14,6+6,1+8+8+1)*0,7		43,190		
			Mezisoučet detail I		43,190		
			(0,6)*23,8		14,280		
			Mezisoučet mělký odkop		14,280		
			Součet		146,030		
13	K	978015391Náhrada	Ruční očištění vnějších stěn včetně proškrabání spár	m2	146,030	58,00	8 469,74
			(16,1+8,5)*3,6		88,560		
			Mezisoučet detail II		88,560		
			(24+14,6+6,1+8+8+1)*0,7		43,190		
			Mezisoučet detail I		43,190		
			(0,6)*23,8		14,280		
			Mezisoučet mělký odkop		14,280		
			Součet		146,030		
16	K	R-9-A.00-1004	Odpočít - D+M zřízení betonového klínu (izolačního fabionu) 0,12 x 0,12 viz v.č. 3 - sanace detaily exteriér	m	-109,300	75,00	-8 197,50
17	K	R-9-A.00-1005	Odpočít - D+M zřízení betonového klínu (izolačního fabionu) 0,03x0,03 viz v.č. 4 - sanace detaily interiéru	m	-109,300	35,00	-3 825,50

998 - Přesun hmot

2 295,81

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	17,006	135,00	2 295,81

PSV - Práce a dodávky PSV

-42 055,65

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

-42 055,65

14	K	R-711-003	Odpočet - D+M Stěrka hydroizolační těsnící hmotou např. Bornit Profidicht 1K FIX tl.3,5mm, napojení na injektážní vrtý	m2	-106,470	395,00	-42 055,65
(3,4+38,3+40,2)*1,3					106,470		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 10039_03_2017 - Rekonstrukce objektu čp.466, Skálova , Turnov (zadání)

Objekt: Změnový list 2 - Dodatek 2 - více a méně práce listopad 2017 až březen 2018

Část: Zm.list 2_3 - Úspora v podlahách 1.PP -bourání menší výměry

JKSO:

Místo: Turnov

CC-CZ:

Datum: 23.03.2018

Objednatel:

Město Turnov

IČ:

00276227

DIČ:

Zhotovitel:

TERMIL s.r.o.

IČ:

25490885

DIČ:

CZ25490885

Projektant:

PROFES PROJEKT spol. s.r.o., Turnov

IČ:

46506942

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Vladimír Sochor

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

-262 624,60

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

-262 624,60

DPH základní

21,00%

ze

-262 624,60

-55 151,17

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

-317 775,77

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 10039_03_2017 - Rekonstrukce objektu čp.466, Skálova , Turnov (zadání)

Objekt: Změnový list 2 - Dodatek 2 - více a méně práce listopad 2017 až březen 2018

Část: Zm.list 2_3 - Úspora v podlahách 1.PP -bourání menší výměry

Místo: Turnov

Datum: 23.03.2018

Objednatel: Město Turnov

Projektant: PROFES PROJEKT spol. s.r.o., Tl

Zhotovitel: TERMIL s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Vladimír Sochor

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu -262 624,60

OST - Celkem změny v podlahách 1. PP -262 624,60

001 - Odpočty - ST II -307 278,83

002 - Odpočty ST I -153 912,00

P-1 - Přípočty 44 654,23

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) -262 624,60

ROZPOČET

Stavba: 10039_03_2017 - Rekonstrukce objektu čp.466, Skálava , Turnov (zadání)

Objekt: Změnový list 2 - Dodatek 2 - více a méně práce listopad 2017 až březen 2018

Část: Zm.list 2_3 - Úspora v podlahách 1.PP -bourání menší výměry

Místo: Turnov

Datum: 23.03.2018

Objednatel: Město Turnov

Projektant: PROFES PROJEKT spol. s.r.o., Tl

Zhotovitel: TERMIL s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Vladimír Sochor

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-262 624,60

OST - Celkem změny v podlahách 1. PP

-262 624,60

001 - Odpočty - ST II

-307 278,83

1	K	R-711-003	D+M Stěrka hydroizolační těsnící hmotou např. Bornit Profidicht 1K FIX tl.3,5mm, napojení na injektážní vrt	m2	-106,470	395,00	-42 055,65
2	K	631311114.2	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	-12,208	2 995,00	-36 562,96
-152,6*0,08 "skladba P3					-12,208		
3	K	631311123.2	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	-7,510	2 750,00	-20 652,50
-75,1*0,1 " skladba P1 a P2					-7,510		
4	K	631319171.2	Příplatek k mazanině tl 80 mmk za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	-12,208	115,00	-1 403,92
5	K	631319173.2	Příplatek k mazanině tl 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	-7,510	55,00	-413,05
6	K	631319173.2	Příplatek k mazanině tl 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	-7,510	55,00	-413,05
7	K	631362021.2	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	-0,683	22 015,00	-15 036,25
-0,6831					-0,683		
"Skladba P1,P2,P3 - 3kg/m2 - KARI 150/150/6							
8	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	-152,600	25,00	-3 815,00
-152,6					-152,600		
"skladba P3							
9	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	-75,100	50,00	-3 755,00
-75,1					-75,100		
"skladba P1 a P2							
10	M	283763660.3	polystyren extrudovaný XPS III - HR-L (S,G,NF,) - 1250 x 600 x 50 mm	m2	-227,700	128,50	-29 259,45
-227,7					-227,700		
"Skladba P1,P2,P3							

002 - Odpočty ST I

-153 912,00

11	K	139711101	Výkopávky v uzavřených prostorech v hornině tř. 1 až 4-snížení podlah	m3	-60,000	1 800,00	-108 000,00
12	K	161101102.2	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	-60,000	61,50	-3 690,00
13	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	-60,000	33,40	-2 004,00
14	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 (resp. skládku zhotovitele	m3	-60,000	227,00	-13 620,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-60,000	14,90	-894,00
16	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-102,000	252,00	-25 704,00
			-60*1,7		-102,000		

P-1 - Přípočty

44 654,23

17	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	75,100	8,00	600,80
			75,1		75,100		
			"skladba P1 a P2				
18	M	111631500.2	lak asfaltový PENETRAL ALP sudy	t	0,027	38 960,00	1 051,92
19	K	711141559.2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně	m2	75,100	81,00	6 083,10
			75,1		75,100		
			"skladba P1 a P2				
20	M	628322800	pás těžký asfaltovaný BITUBITAGIT PE S35 (V60 S35)	m2	86,365	97,90	8 455,13
			75,1*1,15		86,365		
			"skladba P1 a P2 PROŘEZ 15%				
21	K	998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m	t	1,727	933,00	1 611,29
22	M	632451441.1	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl do 40 mm	m2	22,000	282,00	6 204,00
23	K	631311114.2	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	3,672	2 995,00	10 997,64
			45,9*0,08		3,672		
24	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	75,100	25,00	1 877,50
			75,1		75,100		
			"skladba P1 a P2				
25	M	283763660.4	polystyren EPS 100S tl. 50mm	m2	86,365	90,00	7 772,85
			75,1*1,15		86,365		
			"Skladba P1,P2 prořez 15%				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 10039_03_2017 - Rekonstrukce objektu čp.466, Skálova , Turnov (zadání)
Objekt: Změnový list 2 - Dodatek 2 - více a méně práce listopad 2017 až březen 2018
Část: Zm. list 2_4 - Pochycení krovu pro bourání části vnějšího zdiva

JKSO:		CC-CZ:	
Místo:	Turnov	Datum:	23.03.2018
Objednatel:		IČ:	00276227
	Město Turnov	DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	25490885
	TERMIL s.r.o.	DIČ:	CZ25490885
Projektant:		IČ:	46506942
	PROFES PROJEKT spol. s.r.o., Turnov	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Ing. Vladimír Sochor	DIČ:	
Poznámka:			

Náklady z rozpočtu	439 622,01
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	439 622,01
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	439 622,01	92 320,62
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	531 942,63
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 10039_03_2017 - Rekonstrukce objektu čp.466, Skálava , Turnov (zadání)

Objekt: Změnový list 2 - Dodatek 2 - více a méně práce listopad 2017 až březen 2018

Část: Zm. list 2_4 - Pochycení krovu pro bourání části vnějšího zdiva

Místo: Turnov

Datum: 23.03.2018

Objednatel: Město Turnov

Projektant: PROFES PROJEKT spol. s.r.o., Tl

Zhotovitel: TERMIL s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Vladimír Sochor

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 439 622,01

HSV - Práce a dodávky HSV 330 479,56

3 - Svislé a kompletní konstrukce 132 447,50

4 - Vodorovné konstrukce 11 245,15

6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení 1 922,92

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 90 475,04

99 - Přesun hmot 13 967,64

997 - Přesun sutě 80 421,31

PSV - Práce a dodávky PSV 109 142,45

712 - Povlakové krytiny 6 810,52

762 - Konstrukce tesařské 50 717,18

764 - Konstrukce klempířské 13 649,60

767 - Konstrukce zámečnické 36 551,42

783 - Dokončovací práce - nátěry ocelových nosníků 1 413,73

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 439 622,01

ROZPOČET

Stavba: 10039_03_2017 - Rekonstrukce objektu čp.466, Skálava , Turnov (zadání)

Objekt: Změnový list 2 - Dodatek 2 - více a méně práce listopad 2017 až březen 2018

Část: Zm. list 2_4 - Pochycení krovu pro bourání části vnějšího zdiva

Místo: Turnov

Datum: 23.03.2018

Objednatel: Město Turnov

Projektant: PROFES PROJEKT spol. s.r.o., Ti

Zhotovitel: TERMIL s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Vladimír Sochor

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

439 622,01

HSV - Práce a dodávky HSV

330 479,56

3 - Svislé a kompletní konstrukce

132 447,50

1	K	31794112R	Osazování ocelových válcovaných nosníků - podchytávka krovu IPE 240 - doprava materiálu jeřábem	ks	2,000	8 850,00	17 700,00
2	M	134827250	tyč ocelová IPE , jakost 11375 označení průřezu 240	t	0,583	20 000,00	11 660,00
			30,7*9,5*2*0,001		0,583		
69	K	31794112R2	Demontáž 3 ks IPE 240 - 5,85 m pro zpětné využití snesení materiálu jeřábem	ks	3,000	2 800,00	8 400,00
3	K	328234113	Zdivo tl. 40 z cihel pevnosti P 15 na MC	m3	25,250	3 750,00	94 687,50
			0,45*0,6*0,55+2*0,6*0,6*0,55 "pro uložení průvlaku		0,545		
			9*0,95*0,6 " bourání římsy		5,130		
			9*0,55*0,9 " pod římsou a mezi pozednicemi		4,455		
			14*2,7*0,4 "nové zdivo za zbouranou stěnu		15,120		
			Součet		25,250		

4 - Vodorovné konstrukce

11 245,15

64	K	411354235	Bednění stropů zabudované z hraněných trapézových vln TR 50/262,5S/0,75 vč. přistřelení	m2	2,480	450,00	1 116,00
			0,2*3,1*4		2,480		
19	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,006	25 900,00	155,40
			26,64/6*2*3*0,3*0,8*0,001		0,006		
22	K	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	1,301	2 910,00	3 785,91
			3*0,5*0,55*0,2 "lůžka pod IPE 240		0,165		
			(3,1+0,45)*0,4*0,2*4 "věnce 2/V		1,136		
			Součet		1,301		
23	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	4,280	350,00	1 498,00
			2*3*0,3*0,8 "lůžka IPE 240		1,440		
			(3,1+0,45)*0,2*4 "věnce 2/V		2,840		
			Součet		4,280		
24	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	4,280	60,00	256,80
					0,000		
			2*3*0,3*0,8 "lůžka IPE 240		1,440		
			(3,1+0,45)*0,2*4 "věnce 2/V		2,840		
			Součet		4,280		
25	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,131	33 840,00	4 433,04
			(3*0,5*0,55*0,2)*0,1 "lůžka pod IPE 240		0,017		
			((3,1+0,45)*0,4*0,2*4)*0,1"věnce 2/V		0,114		
			Součet		0,131		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení							1 922,92
4	K	615481111	Potažení válcovaných nosníků rabičovým pletivem s postříkem MC 0,24*9,5*2 Součet	m2	4,560 4,560 4,560	175,00	798,00
65	K	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 0,2*3,1*0,12*4 "dobetonování stropů k obdové zdi tl. 400 mm	m3	0,298 0,298	2 995,00	892,51
66	K	631319171	Příplatek k mazanině tl 80 mmk za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže mazanina	m3	0,298 0,298	115,00	34,27
67	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari 3,8* 0,2*3,1*4*0,001	t	0,009 0,009	22 015,00	198,14
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							90 475,04
46	K	941211112	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m 2*8*14 "vnější + vnitřní lešení Součet	m2	224,000 224,000 224,000	50,00	11 200,00
47	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití - listopad 2017 2*8*14 "vnější lešení + vnitřní lešení Součet	m2	6 720,000 224,000 224,000	1,00	6 720,00
55	K	941211211-1	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití - prosinec 2017 8*14 "vnější lešení Součet	m2	3 360,000 112,000 112,000	1,00	3 360,00
48	K	941211812	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m 0,000 2* 8*14 " vnitřní lešení Součet	m2	224,000 224,000 224,000	40,00	8 960,00
70	K	945411111R	Nájem -výšuvná šplhací plošina elektrická s jedním stožárem listopad a prosinec 60 "listopad+prosinec	den	60,000 60,000	400,00	24 000,00
51	K	961021311	Bourání základů ze zdiva kamenného 1*3,11*1,5	m3	4,665 4,665	641,70	2 993,53
5	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC 0,45*0,6*0,55+2*0,6*0,6*0,55 "pro uložení průvlaku 9*0,95*0,6 " bourání římsy 9*0,55*0,9 " pod římsou a mezi pozednicemi 14*2,7*0,75 "bourání zdiva původního Součet	m3	38,480 0,545 5,130 4,455 28,350 38,480	578,00	22 241,44
6	K	963011511	Bourání stropů z tvárnic pálených do nosníků ocelových tl do 120 mm 1,2*1,85+2*2,1+3,98*1,1 "m.č. 4.03, 4.05 a 4.24	m2	10,798 10,798	171,00	1 846,46
53	K	96302371R	Vybourání a odřezání části spodní pozednice obezděné CP 9	m	9,000 9,000	480,00	4 320,00
68	K	964011211	Vybourání železobetonový RZP 149/7/24P 1,79*0,14*0,14*4*8	m3	1,123 1,123	3 500,00	3 930,50
52	K	964072331	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva smíšeného dl do 6 m hmotnosti do 35 kg/m "vybourání ocelových nosníků IPE 240	t	0,393	2 298,00	903,11

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			22,4*5,85*3*0,001	0,393			
99 - Přesun hmot							13 967,64
14	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	103,464	135,00	13 967,64
997 - Přesun sutě							80 421,31
7	K	997013115	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s použitím mechanizace	t	93,216	250,00	23 304,00
8	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	93,216	210,00	19 575,36
9	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km (resp. skládku zhotovitele)	t	1 864,320	10,00	18 643,20
10	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	93,216	200,00	18 643,20
44	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,231	50,00	61,55
45	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)	t	0,388	500,00	194,00
PSV - Práce a dodávky PSV							109 142,45
712 - Povlakové krytiny							6 810,52
31	K	71243110R	Provedení povlakové krytiny střeš do 30° pásy na sucho AIP nebo NAIP- horolezecky z lana	m2	18,000	268,00	4 824,00
6*3					18,000		
32	M	628362000	pás asfaltový PARABIT	m2	20,000	95,00	1 900,00
41	K	998712103	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m	t	0,084	1 030,00	86,52
762 - Konstrukce tesařské							50 717,18
39	K	15521111R	Demontáž krytiny vč. bednění horolezeckou technikou - z lana	m2	18,000	360,00	6 480,00
6*3					18,000		
40	K	15521122R	Demontáž krokve 130/160 - 5 m prováděné horolecky z lana	m	5,000	580,00	2 900,00
33	K	76213112R	Montáž bednění střeš z hrubých prken na sraz horolezecka z lana	m2	15,000	390,00	5 850,00
15					15,000		
34	M	605151110-1	řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm	m3	0,360	4 394,10	1 581,88
15*0,024					0,360		
59	K	7623000 - R	Pomocný spojovací materiál k zajištění krovu - kramle, svorníky, ocelové spojky	kč	1,000	2 130,00	2 130,00
35	K	76233192R	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy do 224 cm2 délky do 5 m - horolezecky z lana	m	5,000	580,00	2 900,00
36	K	76233292R	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 horolezdky z lana	m	7,000	608,00	4 256,00
2+5					7,000		
43	M	605120010	Řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2	m3	0,188	6 084,00	1 143,79
0,1*0,14*2+0,06*0,14*4+0,06*0,14*3*5					0,188		
30	K	76234181- R	Demontáž bednění střeš z prken - prováděno horolezecky z lana	m2	18,000	276,00	4 968,00
6*3					18,000		
58	K	7623811 - R	Podklínování vazných trámů	kpl	2,000	730,00	1 460,00
60	K	76238112 - R	Podhycení vazných trámů tesařsky sloupky vč. příložkování	ks	6,000	1 350,00	8 100,00
38	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	0,548	657,60	360,36
15*0,024 "prkna					0,360		
0,1*0,14*2+0,06*0,14*4+0,06*0,14*3*5 "hranoly					0,188		
Součet					0,548		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
57	K	76275122- R	Montáž atypické prostorové vázané kce s ocelovými spojkami z hraněného řeziva - doprava materiálu jeřábem	m	32,000	230,00	7 360,00
			5 "provizorní krokev		5,000		
			3*5 " hranol		15,000		
			4*3 "hranol		12,000		
			Součet		32,000		
42	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	t	0,909	1 350,00	1 227,15
764 - Konstrukce klempířské							13 649,60
15	K	76400184R	Demontáž krytiny ze šablon do suti -horolezecky z lana	m2	18,000	310,00	5 580,00
			6*3		18,000		
56	K	76450110-R	Dodávka a montáž provizorního dešťového svodu	m	84,000	95,00	7 980,00
16	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	0,056	1 600,00	89,60
767 - Konstrukce zámečnické							36 551,42
28	K	76799511R	Montáž atypických zámečnických konstrukcí - statické zajištění zdiva	kg	165,140	120,00	19 816,80
			4,47*2		8,940		
			14,2*5,5*2		156,200		
			Součet		165,140		
61	M	130102200	tyč ocelová plochá, v jakosti 11 375, 50 x 6 mm	t	0,005	19 080,00	95,40
			2,36*2*0,001		0,005		
27	M	130109160	ocel profilová UE, v jakosti 11 375, h=160 mm	t	0,498	22 800,00	11 354,40
			14,24*6 * 4 *0,001 "dodávka na stavbu		0,342		
			14,2*5,5*2*0,001		0,156		
			Součet		0,498		
62	M	130109100	ocel profilová UE, v jakosti 11 375, h=100 mm	t	0,206	22 500,00	4 635,00
			8,6*6*4 *0,001"dodávka na stavbu		0,206		
29	K	998767203	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	359,016	1,81	649,82
783 - Dokončovací práce - nátěry ocelových nosníků							1 413,73
49	K	789321110	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 1složkového základního tl do 40 µm	m2	17,518	66,70	1 168,45
			"IPE 240				
			9,5*2*0,922		17,518		
			Součet		17,518		
			nátěr				
50	M	246215810	barva syntetická základní rychleschnoucí 0840 červenohnědá S 2035 SYNOREX bal. 10 kg	kg	1,752	140,00	245,28
			nátěr*0,1		1,752		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 10039_03_2017 - Rekonstrukce objektu čp.466, Skálova , Turnov (zadání)
Objekt: Změnový list 2 - Dodatek 2 - více a méně práce listopad 2017 až březen 2018
Část: Zm.list 2_5 - Změny stavby

JKSO:
Místo: Turnov

CC-CZ:
Datum: 23.03.2018

Objednatel:
Město Turnov

IČ: 00276227
DIČ:

Zhotovitel:
TERMIL s.r.o.

IČ: 25490885
DIČ: CZ25490885

Projektant:
PROFES PROJEKT spol. s.r.o., Turnov

IČ: 46506942
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Vladimír Sochor

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	429 009,03
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	429 009,03
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	429 009,03	90 091,90
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	519 100,93
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 10039_03_2017 - Rekonstrukce objektu čp.466, Skálova , Turnov (zadání)

Objekt: Změnový list 2 - Dodatek 2 - více a méně práce listopad 2017 až březen 2018

Část: Zm.list 2_5 - Změny stavby

Místo: Turnov

Datum: 23.03.2018

Objednatel: Město Turnov

Projektant: PROFES PROJEKT spol. s.r.o., Tl

Zhotovitel: TERMIL s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Vladimír Sochor

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	429 009,03
0 - HSV práce nad rámec výkazu výměr - z průběhu bouracích prací a změn	275 615,22
3 - Svislé a kompletní konstrukce	69 782,63
1 - Zemní práce- likvidace nákladního výtahu	31 314,59
4 - Vodorovné konstrukce	22 201,90
6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení	2 803,34
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	149 512,76
99 - Přesun hmot	7 696,49
997 - Přesun sutě	115 592,30
HSV - Práce a dodávky HSV	27 828,80
2 - Zakládání	22 836,80
8 - Trubní vedení	4 992,00
PSV - Práce a dodávky PSV	2 276,22
783 - Dokončovací práce - nátěry ocelových nosníků	2 276,22
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	429 009,03

ROZPOČET

Stavba: 10039_03_2017 - Rekonstrukce objektu čp.466, Skálava , Turnov (zadání)
 Objekt: Změnový list 2 - Dodatek 2 - více a méně práce listopad 2017 až březen 2018

Část: Zm.list 2_5 - Změny stavby

Místo: Turnov Datum: 23.03.2018
 Objednatel: Město Turnov Projektant: PROFES PROJEKT spol. s.r.o., Ti
 Zhotovitel: TERMIL s.r.o. Zpracovatel: Ing. Vladimír Sochor

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **429 009,03**

0 - HSV práce nad rámec výkazu výměr - z průběhu bouracích prací a změn 275 615,22

3 - Svislé a kompletní konstrukce 69 782,63

1	K	310238211	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	6,044	4 190,00	25 324,36
			"Deník víceprací 17.11. 2017				
			3*0,8*1,1*0,44		1,162		
			"Deník VCP 21.11. 2017				
			8*0,05		0,400		
			"Deník víceprací 29.11. 2017				
			1,3*0,45*2,3		1,346		
			"Deník víceprací 1. 12. 2017				
			0,35*0,15*2,9 "mč. 3.02		0,152		
			2,6*0,15*1,3 "mč. 3.05		0,507		
			0,75*0,3*1,8		0,405		
			"Deník víceprací 3. 12. 2017				
			2,9*0,35*0,15		0,152		
			2*0,45*0,15*2,9		0,392		
			6,2*0,54*0,2		0,670		
			"Deník VCP 9.12. 2017				
			4*0,3*0,9*0,6		0,648		
			"vytrhání "l"ček z podlah				
			0,7*0,5*0,3*2		0,210		
			Součet		6,044		
20	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,065	4 790,00	311,35
			"Deník VCP 14.11. 2017				
			1,8*0,12*0,3		0,065		
21	K	317941123.R	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22	t	1,848	7 120,00	13 157,76
			"Deník VCP 14.11. 2017				
			I120		0,040		
			"Deník VCP 3.2. 2018				
			"I180				
			21,9*4,6*0,001		0,101		
			"IPE180				
			18,8*3,5*2*0,001		0,132		
			"U160 stávající				
			18,8*4*2*0,01		1,504		
			"I160stávající				
			17,7*4*0,001		0,071		
			Součet		1,848		
22	M	130107440	ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=120 mm	t	0,040	18 900,00	756,00
			"Deník VCP 14.11. 2017				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		I120	11,1*2*1,8*0,001		0,040		
69	M	130107500	ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=180 mm	t	0,132	19 170,00	2 530,44
			"IPE180				
			18,8*3,5*2*0,001		0,132		
			Součet		0,132		
23	K	319201311	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	2,745	230,00	631,35
			"Deník VCP 14.11. 2017				
			6,1*0,45		2,745		
26	K	328234113	Zdivo tl. 40 z cihel pevnosti P 15 na MC	m3	5,927	3 750,00	22 226,25
			"Deník VCP 14.11. 2017				
			0,3*0,45*(2,75+0,5)		0,439		
			"Deník víceprací 16.11. 2017				
			0,7*0,35*2,1		0,515		
			"Deník VCP 20.12. 2017				
			0,45*1,2*1,7		0,918		
			2*0,15*0,45*3		0,405		
			"Deník VCP 3.2. 2018				
			2,3*0,45*0,9		0,932		
			1,1*0,9*1,8		1,782		
			0,15*(0,8*1,2+0,4*3,3+0,3*3,3+0,45*3,3+0,45*3,3)		0,936		
			Součet		5,927		
11	K	331231116	Zdivo pilířů z cihel dl 290 mm pevnosti P 15 na MC 10	m3	1,291	3 753,00	4 845,12
			"Deník VCP 14.11. 2017				
			0,3*0,3*2,9		0,261		
			"Deník víceprací 16.11. 2017				
			0,7*0,35*2,1		0,515		
			"Deník víceprací 29.11. 2017				
			0,45*0,52*2,2		0,515		
			Součet		1,291		
1 - Zemní práce- likvidace nákladního výtahu							31 314,59
81	K	120901113	Bourání zdiva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na maltu cementovou ručně	m3	0,500	1 485,00	742,50
			"Deník VCP 3.2. 2018				
			0,5		0,500		
16	K	132201401	Hloubená vykopávka pod základy v hornině tř. 3	m3	16,100	1 430,00	23 023,00
			"Deník VCP 21.11. 2017				
		výkop_výtah	3,5*1*4,6		16,100		
75	K	15120110R	Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m	8,000	230,00	1 840,00
			"Deník VCP 3.2. 2018				
			8		8,000		
76	K	15120111R	Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	8,000	46,60	372,80
			"Deník VCP 3.2. 2018				
			8		8,000		
17	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	16,100	61,50	990,15
			výkop_výtah		16,100		
19	K	16110160R	Vytažení konstrukce výtahu z šachty strojně	kpl	1,000	1 850,00	1 850,00
18	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	16,100	33,40	537,74
			výkop_výtah		16,100		
47	K	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	7,200	272,00	1 958,40
			"Deník VCP 20.12. 2017				
			4*1,2*1*1,5		7,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
4 - Vodorovné konstrukce							22 201,90
51	K	41123721R	Zazdívká otvorů pl do 0,25 m2 v klenbách cihlami tl do 150 mm "Deník VCP 20.12. 2017 10	kus	10,000	428,00	4 280,00
78	K	411321313	Stropy deskové ze ŽB tř. C 16/20 "Deník VCP 3.2. 2018 3,6*1,3*0,08	m3	0,374	2 760,00	1 032,24
79	K	411354235	Bednění stropů zabudované z hraněných trapézových vln TR 50/262,5S/0,75 vč. přístřešení "Deník VCP 3.2. 2018 3,6*1,3	m2	4,680	450,00	2 106,00
80	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari 6/150/150 18,2*3,6*1,3*1,1*0,001	t	0,094	25 900,00	2 434,60
56	K	413232231	Zazdívká zhlaví válcovaných nosníků v přes 300 mm "vytrhání "I"ček z podlah 8	kus	8,000	288,90	2 311,20
31	K	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 "Deník VCP 14.11. 2017 8,61*0,15*0,44 "Deník víceprací 3. 12. 2017 6,2*0,54*0,2 Součet	m3	1,238	2 910,00	3 602,58
32	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců "Deník VCP 14.11. 2017 8,61*0,2*2 "Deník víceprací 3. 12. 2017 6,2*0,2*2 Součet	m2	5,924	350,00	2 073,40
33	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců "Deník VCP 14.11. 2017 8,61*0,2*2 "Deník víceprací 3. 12. 2017 6,2*0,2*2 Součet	m2	5,924	60,00	355,44
34	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 "Deník VCP 14.11. 2017 (35,6*0,4+33,71*0,22)*0,001 "Deník víceprací 3. 12. 2017 6,2*0,54*0,2*0,1 Součet	t	0,089	33 840,00	3 011,76
24	K	974031669	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 450 mm "Deník VCP 14.11. 2017 2*1,8 Součet	m	3,600	276,30	994,68

6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení

2 803,34

25	K	615481111	Potažení válcovaných nosníků rabcovým pletivem s postříkem MC "Deník VCP 14.11. 2017 1,8*0,12*2 Součet "Deník VCP 3.2. 2018 "I180	m2	5,476	175,00	958,30
----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			4,6*0,18*2		1,656		
			"IPE180				
			3,5*0,18*2		1,260		
			"U160 stávající				
			4*0,16*2		1,280		
			"I160stávající				
			4*0,16*2		1,280		
			Součet		5,476		
48	K	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,480	2 995,00	1 437,60
			"Deník VCP 20.12. 2017				
			4*1,2*1*0,1		0,480		
49	K	631319171	Příplatek k mazanině tl 80 mmk za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,480	115,00	55,20
			"Deník VCP 20.12. 2017				
			4*1,2*1*0,1		0,480		
50	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,016	22 015,00	352,24
			"Deník VCP 20.12. 2017				
			(18,2/6)*4*1,2*1*1,1*0,001		0,016		
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							149 512,76
61	K	941211211-2	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití - leden + únor 2018	m2	6 720,000	1,00	6 720,00
			8*14 "vnější lešení		112,000		
			Součet		112,000		
58	K	94541111R	Nájem -výsuvná šplhací plošina elektrická s jedním stožárem leden + únor	den	60,000	400,00	24 000,00
			60 "leden+ únor		60,000		
29	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	9,000	40,00	360,00
			"Deník VCP 14.11. 2017				
			9		9,000		
53	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	69,000	55,10	3 801,90
			"Deník VCP 26.12. 2017				
			6*8		48,000		
			"Deník VCP 3.2. 2018				
			3,5*6		21,000		
			Součet		69,000		
64	K	95394611R	Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti do 1 t z profilů U 100 hmotnosti do 13 kg/m	t	0,036	27 500,00	990,00
			"Deník VCP 3.2. 2018				
			U100				
			10,6*(0,75*3+1,1)*0,001		0,036		
82	K	961021311	Bourání základů ze zdiva kamenného	m3	10,080	641,70	6 468,34
			"Deník VCP 3.2. 2018				
			0,9*3,2*3,5		10,080		
35	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	8,064	1 512,00	12 192,77
			6*0,8*0,8*2,1 "betonové základy předního přístavku		8,064		
41	K	962022491	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC přes 1 m3	m3	0,515	1 275,00	656,63
			"Deník víceprací 29.11. 2017				
			0,45*0,52*2,2		0,515		
52	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	20,853	93,10	1 941,41
			"Deník VCP 26.12. 2017				
			3,15*6,62		20,853		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
4	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC "Deník víceprací 16.11. 2017 0,7*0,35*2,1 "Deník víceprací 1. 12. 2017 2,8*0,15*1,3 "mč. 3.05 "Deník VCP 9.12. 2017 4*0,065*0,9*0,06 "Deník VCP 20.12. 2017 0,15*1,2*1,7 0,45*1,7*2 "Deník VCP 3.2. 2018 0,15*(1,1*2,4+0,8*1,2+0,6*0,9) Součet	m3	3,532	578,00	2 041,50
43	K	962032631	Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MV nebo MVC "Deník víceprací 1. 12. 2017 0,75*0,3*1,8 "mč. 3.09	m3	0,405	678,00	274,59
63	K	963011511	Bourání stropů z tvárnic pálených do nosníků ocelových tl do 120 mm "Deník VCP 3.2. 2018 4,2	m2	4,200	171,00	718,20
73	K	963031434	Bourání cihelných kleneb na MV nebo MVC tl do 300 mm 3,1*1,5	m2	4,650	169,00	785,85
15	K	96305111R	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm "Deník VCP 21.11. 2017 1,3*2,1*0,01 "Deník VCP 20.12. 2017 2,2*3*0,2 "1.PP strojovna VZT Součet	m3	1,347	2 380,00	3 205,86
44	K	964011211	Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 3 m hmotnosti do 50 kg/m "Deník víceprací 2. 12. 2017 4,9*0,12 "strop chladicího boxu "Deník VCP 3.2. 2018 2*0,3*0,9*0,1 Součet	m3	0,642	3 500,00	2 247,00
55	K	96406134R	Uvolnění zhlaví trámů ze zdiva cihelného průřezu zhlaví přes 0,05 m2 "vytrhání "I"ček z podlah 8	kus	8,000	587,00	4 696,00
27	K	964072331	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva smíšeného dl do 6 m hmotnosti do 35 kg/m "Deník VCP 14.11. 2017 11,1*2*1,8*0,001 "Deník víceprací 2. 12. 2017 14,3*4*2,4*0,001 "I140 "Deník VCP 20.12. 2017 26,2*2,5*5*0,001 "vytrhání "I"ček z podlah 41,9*7,3*4 *0,001 "I260 Součet	t	1,728	2 298,00	3 970,94
13	K	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2 "Deník VCP 14.11. 2017 8,6*0,45 "Deník víceprací 20.11. 2017 0,18*63 "vytrhání "I"ček z podlah	m3	15,908	1 386,00	22 048,49

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			6,8*0,3*0,08*2		0,326		
			"Deník VCP 3.2. 2018				
			0,08*3,1*1,5		0,372		
			Součet		15,908		
14	K	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	15,210	1 080,00	16 426,80
			"Deník VCP 14.11. 2017				
			8,6*0,45		3,870		
			"Deník víceprací 20.11. 2017				
			0,18*63		11,340		
			Součet		15,210		
28	K	965082923	Odstranění násypů pod podlahy tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	2,789	287,70	802,40
			"Deník VCP 14.11. 2017				
			3,85*0,15		0,578		
			"vytrhání "I"ček z podlah				
			6,8*0,3*0,2*2		0,816		
			"Deník VCP 3.2. 2018				
			3,1*1,5*0,3		1,395		
			Součet		2,789		
3	K	967031733	Přísekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 150 mm	m2	2,930	262,00	767,66
			"Deník VCP 14.11. 2017				
			2,9*0,45+0,5*0,45		1,530		
			"Deník víceprací 16.11. 2017				
			0,7*2		1,400		
					0,000		
			Součet		2,930		
45	K	96806235R	Vybourání dřevěných rámců zazděných ve zdivu	m2	4,000	267,00	1 068,00
			"Deník VCP 9.12. 2017				
			4		4,000		
			Součet		4,000		
54	K	971033561	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	0,210	1 440,00	302,40
			"vytrhání "I"ček z podlah				
			0,7*0,5*0,3*2		0,210		
46	K	973031336	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m2 hl do 450 mm	kus	26,000	243,90	6 341,40
			"Deník VCP 9.12. 2017				
			8		8,000		
			"Deník VCP 20.12. 2017				
			4		4,000		
			"Deník VCP 3.2. 2018				
			6+4+4		14,000		
			Součet		26,000		
62	K	975011421	Podpěrné dřevění při podezdívání základů tl do 900 mm vyzdívka v do 2 m dl podchycení do 1 m	m	8,000	2 200,00	17 600,00
			"Deník VCP 3.2. 2018				
			8		8,000		
30	K	975043121	Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 1000 kg/m	m	11,500	401,00	4 611,50
			"Deník VCP 14.11. 2017				
			4*2,5+3*0,5		11,500		
12	K	978013191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	2,640	58,00	153,12
			"Deník víceprací 17.11. 2017 - bourání šikmin sklepních oken				
			3*0,8*1,1		2,640		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
59	K	99701332R	Příplatek k shozu sutí v do 10 m za první a ZKD den použití 3*30	m	90,000	48,00	4 320,00
					90,000		

99 - Přesun hmot

7 696,49

10	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	57,011	135,00	7 696,49
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

997 - Přesun sutě

115 592,30

6	K	997013115	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s použitím mechanizace	t	115,110	250,00	28 777,50
7	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	115,110	210,00	24 173,10
8	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km (resp. skládku zhotovitele)	t	2 302,200	10,00	23 022,00
9	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	115,110	200,00	23 022,00
38	K	997013115	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s použitím mechanizace	t	14,770	250,00	3 692,50
			"vážní listy listopad 2017 - dřevěný 1,19		1,190		
			"vážní listy listopad 2017 - směsný 13,58		13,580		
		sut'_změna	Součet		14,770		
39	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	14,770	210,00	3 101,70
			sut'_změna		14,770		
40	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km (resp. skládku zhotovitele)	t	295,400	10,00	2 954,00
			sut'_změna		14,770		
37	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,190	50,00	59,50
			"vážní listy listopad 2017 1,19		1,190		
36	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)	t	13,580	500,00	6 790,00
			"vážní listy listopad 2017 13,58		13,580		

HSV - Práce a dodávky HSV

27 828,80

2 - Zakládání

22 836,80

85	K	272361821	Výztuž základových kleneb betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,112	37 500,00	4 200,00
			"Deník VCP 3.2. 2018 3,2*3,5*0,4*0,025		0,112		
84	K	R-2-001	D+M základ ze ztraceného bednění vč. výplň betonu, tvárnic, výztuže	m3	4,480	4 160,00	18 636,80
			"Deník VCP 3.2. 2018 3,2*3,5*0,4		4,480		

8 - Trubní vedení

4 992,00

74	K	87726521R	Demontáž a zpětná montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-systém KG včetně zajistění ve výkopu pro dobu pokladní kanaliční přípojky- přeložení kanalizace od buněk Městské Policie Turnov	m	16,000	312,00	4 992,00
			"Deník VCP 3.2. 2018 8*2		16,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

PSV - Práce a dodávky PSV

2 276,22

783 - Dokončovací práce - nátěry ocelových nosníků

2 276,22

68	K	783306801	Očištění zámečnických konstrukcí obroušením	m2	4,190	56,20	235,48
			"Deník VCP 3.2. 2018				
			"U100				
			0,372*(0,75*3+1,1)		1,246		
			"I180				
			0,64*4,6		2,944		
čištění_nátěr			Součet		4,190		
66	K	789321110	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 1složkového základního tl do 40 µm	m2	27,292	66,70	1 820,38
67	M	246215810	barva syntetická základní rychleschnoucí 0840 červenohnědá S 2035 SYNOREX bal. 10 kg	kg	1,574	140,00	220,36
			nátěr*0,1		1,574		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 10039_03_2017 - Rekonstrukce objektu čp.466, Skálova , Turnov (zadání)
Objekt: Změnový list 2 - Dodatek 2 - více a méně práce listopad 2017 až březen 2018
Část: Zm.list2_6 - Podchytávka západní štítové zdi

JKSO:
Místo: Turnov

CC-CZ:
Datum: 23.03.2018

Objednatel:
Město Turnov

IČ: 00276227
DIČ:

Zhotovitel:
TERMIL s.r.o.

IČ: 25490885
DIČ: CZ25490885

Projektant:
PROFES PROJEKT spol. s.r.o., Turnov

IČ: 46506942
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Vladimír Sochor

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	141 861,33
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	141 861,33
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	141 861,33	29 790,88
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	171 652,21
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 10039_03_2017 - Rekonstrukce objektu čp.466, Skálova , Turnov (zadání)
Objekt: Změnový list 2 - Dodatek 2 - více a méně práce listopad 2017 až březen 2018

Část: Zm.list2_6 - Podchytávka západní štítové zdi

Místo:	Turnov	Datum:	23.03.2018
Objednatel:	Město Turnov	Projektant:	PROFES PROJEKT spol. s.r.o., Ti
Zhotovitel:	TERMIL s.r.o.	Zpracovatel:	Ing. Vladimír Sochor

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	141 861,33
HSV - Práce a dodávky HSV	53 479,18
5 - Komunikace pozemní	11 500,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	36 411,95
99 - Přesun hmot	5 426,19
997 - Přesun sutě	141,04
PSV - Práce a dodávky PSV	88 382,15
762 - Konstrukce tesařské	11 959,50
767 - Konstrukce zámečnické - vč. povrchové úpravy popis v.č. F.1.1.2.01-22	75 259,50
783 - Dokončovací práce - nátěry ocelových nosníků	1 163,15
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	141 861,33

ROZPOČET

Stavba: 10039_03_2017 - Rekonstrukce objektu čp.466, Skálava , Turnov (zadání)

Objekt: Změnový list 2 - Dodatek 2 - více a méně práce listopad 2017 až březen 2018

Část: Zm.list2_6 - Podchytávka západní štítové zdi

Místo: Turnov

Datum: 23.03.2018

Objednatel: Město Turnov

Projektant: PROFES PROJEKT spol. s.r.o., T

Zhotovitel: TERMIL s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Vladimír Sochor

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

141 861,33

HSV - Práce a dodávky HSV

53 479,18

5 - Komunikace pozemní

11 500,00

2	K	03240300R	Provizorní komunikace pro příjezd plošiny k západní štítové zdi - urovnání terénu, navezení, rozhrnutí a hutnění cihelné suti	m2	50,000	230,00	11 500,00
			20*2,5		50,000		

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

36 411,95

1	K	94541111R	Plošina motorová pro montáž táhel v západním štítu	den	5,000	4 500,00	22 500,00
4	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	260,000	40,00	10 400,00
			4*5*13		260,000		
3	K	97713111R	Vrty příklepovými vrtáky D do 25 mm do cihelného zdiva	m	12,000	251,00	3 012,00
			0,6*20		12,000		
20	K	978011191	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů pro navaření táhel	m2	2,250	82,20	184,95
			0,3*0,125*3*20 "navazování táhel ke stropním nosníkům I		2,250		
21	K	985132311	Ruční dočištění ploch ocelových nosníků kartáči pro svařování	m2	2,250	140,00	315,00
			0,3*0,125*3*20 "očistění stropních nosníků I pro navaření táhel		2,250		

99 - Přesun hmot

5 426,19

10	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	40,194	135,00	5 426,19
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

997 - Přesun sutě

141,04

23	K	997013115	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s použitím mechanizace	t	0,164	250,00	41,00
24	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,164	210,00	34,44
25	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km (resp. skládku zhotovitele	t	3,280	10,00	32,80
26	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,164	200,00	32,80

PSV - Práce a dodávky PSV

88 382,15

762 - Konstrukce tesařské

11 959,50

19	K	76233210R	Montáž a demontáž dřevěné opěrné konstrukce západní štítové stěny vč. pomocného lešení, řeziva ze stavby	m	56,950	210,00	11 959,50
			14,75+6*1,7+4*2+4*6		56,950		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
767 - Konstrukce zámečnické - vč. povrchové úpravy popis v.č. F.1.1.2.01-22							75 259,50
27	K	54813211R	Vrtání otvoru kotevních desek D 27 mm	kus	20,000	55,00	1 100,00
			20		20,000		
22	K	7679919-R	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné svařování	m	5,000	460,00	2 300,00
			0,125*2*20 "navaření R30 ke stropním I nosníkům		5,000		
13	K	76799511-R	Montáž atypických zámečnických konstrukcí - navařování závitových tyčí, příložek ke stropním nosníkům	kg	739,500	75,00	55 462,50
			(10*3,5+5*10,5)"závitová M24		87,500		
			(P10+P15+R25)*1000		652,000		
			Součet		739,500		
5	M	311971240	tyč závitová zinek bílý DIN 975 8.8 M24 x 1000 mm	kus	10,000	163,80	1 638,00
6	M	311971241	tyč závitová zinek bílý DIN 975 8.8 M24 x 3000 mm	kus	4,000	363,60	1 454,40
7	M	130210190	tyč ocelová žebírková, výztuž do betonu, zn. oceli BSt 500S, v tyčích, D 25 mm	t	0,462	18 180,00	8 399,16
		R25	3,85*6*20*0,001		0,462		
8	M	136112280	plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 10x1000x2000 mm	t	0,144	16 650,00	2 397,60
		P10	80*0,3*0,3*20*0,001		0,144		
9	M	136112380	plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 15x2000x6000 mm	t	0,046	17 910,00	823,86
		P15	120*0,08*0,08*60*0,001		0,046		
14	M	311111360	matice přesná šestihranná ČSN 021401 DIN 934 - 8, M 24	ks	20,000	12,60	252,00
15	M	311205280	podložka DIN 125-A ZB D 24 mm, otvor 25 mm	kus	20,000	4,70	94,00
16	K	998767203	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	739,215	1,81	1 337,98
783 - Dokončovací práce - nátěry ocelových nosníků							1 163,15
17	K	789321110	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 1složkového základního tl do 40 µm	m2	14,414	66,70	961,41
			((0,3*0,3*2)+(0,01*0,3*4))*20		3,840		
			(2*PI*0,012*0,012+2*PI*0,012*7)*20		10,574		
			Součet		14,414		
18	M	246215810	barva syntetická základní rychleschnoucí 0840 červenohnědá S 2035 SYNOREX bal. 10 kg	kg	1,441	140,00	201,74

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 10039_03_2017 - Rekonstrukce objektu čp.466, Skálova , Turnov (zadání)
Objekt: Změnový list 2 - Dodatek 2 - více a méně práce listopad 2017 až březen 2018
Část: Zm-list2_7 - Vyrovnání podlah - anhydrit

JKSO:
Místo: Turnov

CC-CZ:
Datum: 23.03.2018

Objednatel:
Město Turnov

IČ: 00276227
DIČ:

Zhotovitel:
TERMIL s.r.o.

IČ: 25490885
DIČ: CZ25490885

Projektant:
PROFES PROJEKT spol. s.r.o., Turnov

IČ: 46506942
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Vladimír Sochor

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	301 387,80
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	301 387,80
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	301 387,80	63 291,44
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	364 679,24
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 10039_03_2017 - Rekonstrukce objektu čp.466, Skálava , Turnov (zadání)

Objekt: Změnový list 2 - Dodatek 2 - více a méně práce listopad 2017 až březen 2018

Část: Zm-list2_7 - Vyrovnání podlah - anhydrit

Místo: Turnov

Datum: 23.03.2018

Objednatel: Město Turnov

Projektant: PROFES PROJEKT spol. s.r.o., Tl

Zhotovitel: TERMIL s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Vladimír Sochor

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	301 387,80
4 - Vodorovné konstrukce	301 387,80
4.1 - Anhydritové vyrovnávky 4NP - pr. Tl. 40mm --- 290 m2	132 180,99
4.2 - Anhydritové vyrovnávky 3NP pr. Tl. 40mm--- 80 m2	61 279,44
4.3 - Anhydritové vyrovnávky 2NP pr. Tl. 55mm ---80 m2	107 927,37
4.4 - Vyrovnávky rýh všeobecně	38 429,13
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	301 387,80

ROZPOČET

Stavba: 10039_03_2017 - Rekonstrukce objektu čp.466, Skálava , Turnov (zadání)

Objekt: Změnový list 2 - Dodatek 2 - více a méně práce listopad 2017 až březen 2018

Část: Zm-list2_7 - Vyrovnání podlah - anhydrit

Místo: Turnov

Datum: 23.03.2018

Objednatel: Město Turnov

Projektant: PROFES PROJEKT spol. s.r.o., Ti

Zhotovitel: TERMIL s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Vladimír Sochor

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

301 387,80

4 - Vodorovné konstrukce

301 387,80

4.1 - Anhydritové vyrovnávky 4NP - pr. Tl. 40mm --- 290 m2

132 180,99

2	K	K054	Směs anhydritu CA C20 F4 (odhad množství na základě měření) 290*0,04	m3	11,600	4 390,00	50 924,00
					11,600		
3	K	K059	Dopočet směsi ke skutečnému množství anhydritové směsi, bude účtováno dle skutečnosti	m3	0,000	4 390,00	0,00
4	K	K067	Zimní opatření 290*0,04	m3	11,600	150,00	1 740,00
					11,600		
5	K	K068	Náklady na čerpání (přívaz, odvoz, pronájem čerpadla)	kpl	1,000	16 450,00	16 450,00
6	K	K069	Vylití včetně přebroušení šlemu a prořezání dilatací ve dveřích	den	1,000	15 000,00	15 000,00
7	K	K070	Dilatace stěnové pěnový pásek tl. 5mm	mb	295,000	39,00	11 505,00
8	K	K071	Tenká folie s přelepením spojů (bude účtováno dle skutečnosti)	m2	145,000	15,00	2 175,00
9	K	K072	Penetrace akrylátová (odhad bude účtováno dle skutečnosti)	m2	72,500	42,00	3 045,00
10	K	K073	Penetrace disperzní např. HAFT nebo Floor (očekávaná spotřeba 0,3l/m2)	m2	72,500	82,00	5 945,00
11	K	K074	Vysátí a zametení podkladu	m2	290,000	35,00	10 150,00
12	K	K075	Přesun hmot	t	24,360	372,00	9 061,92
13	K	K076	VRN	kpl	0,050	123 701,40	6 185,07

4.2 - Anhydritové vyrovnávky 3NP pr. Tl. 40mm--- 80 m2

61 279,44

15	K	K054	Směs anhydritu CA C20 F4 (odhad množství na základě měření) 80*0,04	m3	3,200	4 390,00	14 048,00
					3,200		
16	K	K059	Dopočet směsi ke skutečnému množství anhydritové směsi, bude účtováno dle skutečnosti	m3	0,000	4 390,00	0,00
17	K	K067	Zimní opatření 3,2	m3	3,200	150,00	480,00
					3,200		
18	K	K068	Náklady na čerpání (přívaz, odvoz, pronájem čerpadla)	kpl	1,000	16 450,00	16 450,00
19	K	K069	Vylití včetně přebroušení šlemu a prořezání dilatací ve dveřích	den	1,000	15 000,00	15 000,00
20	K	K070	Dilatace stěnové pěnový pásek tl. 5mm	mb	103,670	39,00	4 043,13
21	K	K071	Tenká folie s přelepením spojů (bude účtováno dle skutečnosti)	m2	40,150	15,00	602,25
22	K	K072	Penetrace akrylátová (odhad bude účtováno dle skutečnosti)	m2	20,075	42,00	843,15
23	K	K073	Penetrace disperzní např. HAFT nebo Floor (očekávaná spotřeba 0,3l/m2)	m2	20,075	82,00	1 646,15
24	K	K074	Vysátí a zametení podkladu	m2	80,300	35,00	2 810,50
25	K	K075	Přesun hmot	t	6,720	372,00	2 499,84
26	K	K078	VRN	kpl	0,050	57 128,40	2 856,42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
4.3 - Anhydritové vyrovnávky 2NP pr. Tl. 55mm ---80 m2							107 927,37
28	K	K054	Směs anhydritu CA C20 F4 (odhad množství na základě měření)	m3	4,400	4 390,00	19 316,00
			80*0,055		4,400		
29	K	K059	Dopčet směsi ke skutečnému množství anhydritové směsi, bude účtováno dle skutečnosti	m3	0,000	4 390,00	0,00
30	K	K067	Zimní opatření	m3	4,400	150,00	660,00
31	K	K068	Náklady na čerpání (přívaz, odvoz, pronájem čerpadla)	kpl	1,000	16 450,00	16 450,00
32	K	K069	Vylití včetně přebroušení šlepu a prořezání dilatací ve dveřích	den	1,000	15 000,00	15 000,00
33	K	K070	Dilatace stěnové pěnový pásek tl. 5mm	mb	112,000	39,00	4 368,00
34	K	K071	Tenká folie s přelepením spojů (bude účtováno dle skutečnosti)	m2	40,150	15,00	602,25
35	K	K072	Penetrace akrylátová (odhad bude účtováno dle skutečnosti)	m2	20,075	42,00	843,15
36	K	K073	Penetrace disperzní např. HAFT nebo Floor (očekávaná spotřeba 0,3l/m2)	m2	20,075	82,00	1 646,15
37	K	K074	Vysátí a zametení podkladu	m2	80,300	35,00	2 810,50
38	K	K075	Přesun hmot	t	12,408	372,00	4 615,78
39	K	K080	VRN	kpl	0,050	63 728,20	3 186,41
4.4 - Vyrovnávky rýh všeobecně							38 429,13
41	K	K082	Rýhy vyplněné mazaninou hl. vyšší jak 50mm bez výztuže	m3	1,224	3 740,00	4 577,76
42	K	K083	Vysprávký plošné potěrem s vláknem tl. 20-40mm	m2	22,000	1 000,00	22 000,00
43	K	K084	Vysprávký nivelační stěrkou tl. 10-20mm	m2	32,000	230,00	7 360,00
44	K	K085	D+M EPS	m3	1,000	1 500,00	1 500,00
45	K	K075	Přesun hmot	t	3,168	372,00	1 178,50
46	K	K086	VRN	kpl	0,050	36 257,40	1 812,87

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 10039_03_2017 - Rekonstrukce objektu čp.466, Skálova , Turnov (zadání)
Objekt: Změnový list 2 - Dodatek 2 - více a méně práce listopad 2017 až březen 2018
Část: Zm.list2_8 - Šanační omítka stěn 1.PP - doplněn sanační podhoz

JKSO:		CC-CZ:	
Místo:	Turnov	Datum:	23.03.2018
Objednatel:		IČ:	00276227
	Město Turnov	DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	25490885
	TERMIL s.r.o.	DIČ:	CZ25490885
Projektant:		IČ:	46506942
	PROFES PROJEKT spol. s.r.o., Turnov	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Ing. Vladimír Sochor	DIČ:	
Poznámka:			

Náklady z rozpočtu	111 635,44
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	111 635,44
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	111 635,44	23 443,44
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	135 078,88
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 10039_03_2017 - Rekonstrukce objektu čp.466, Skálova , Turnov (zadání)

Objekt: Změnový list 2 - Dodatek 2 - více a méně práce listopad 2017 až březen 2018

Část: Zm.list2_8 - Šanační omítka stěn 1.PP - doplněn sanační podhoz

Místo: Turnov

Datum: 23.03.2018

Objednatel: Město Turnov

Projektant: PROFES PROJEKT spol. s.r.o., Ti

Zhotovitel: TERMIL s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Vladimír Sochor

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	111 635,44
6 - Úpravy povrchu - sanační omítka	245 321,98
6-1 - Úpravy povrchů - vápenocementová omítka	-133 686,54
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	111 635,44

ROZPOČET

Stavba: 10039_03_2017 - Rekonstrukce objektu čp.466, Skálava , Turnov (zadání)

Objekt: Změnový list 2 - Dodatek 2 - více a méně práce listopad 2017 až březen 2018

Část: Zm.list2_8 - Šanační omítka stěn 1.PP - doplněn sanační podhoz

Místo: Turnov

Datum: 23.03.2018

Objednatel: Město Turnov

Projektant: PROFES PROJEKT spol. s.r.o., Ti

Zhotovitel: TERMIL s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Vladimír Sochor

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

111 635,44

6 - Úpravy povrchu - sanační omítka

245 321,98

6	K	612821031	Vnitřní vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně WTA	m2	516,739	227,70	117 661,47
			2,05*(6,13*2+2,57*2)+0,4*2,6*1,2		36,918		
			Mezisoučet 006		36,918		
			2,05*(6,13*2+2,57*2)+0,4*2,6*1,2		36,918		
			2,05*(0,9*2+1,22)		6,191		
			Mezisoučet 005; 007		43,109		
			2,48*(6,16+6,16+4,6+4,6)		53,370		
			Mezisoučet 008		53,370		
			2,02*(6,16*2+4,07*2)		41,329		
			-0,9*2,1		-1,890		
			Mezisoučet 009		39,439		
			2,4*(6,16*2+7,68*2)		66,432		
			Mezisoučet 010		66,432		
			2,15*(1,79*2+7,4*2)		39,517		
			Mezisoučet 012-014		39,517		
			2,15*(8*2+2,9*2)		46,870		
			Mezisoučet 011		46,870		
			2,3*(23,6*2+1,48*2)+0,3*1,48*1,4		115,990		
			-1,6-1,6-1,6-1,4*2		-7,600		
			Mezisoučet 002		108,390		
			1,95*(6,7*2+2,2*2)		34,710		
			Mezisoučet 003		34,710		
			1,94*(2,15*4)		16,684		
			Mezisoučet 019		16,684		
			2*(3,55*2+2*2)		22,200		
			2*(0,7*2)		2,800		
			-1,6		-1,600		
			Mezisoučet 018		23,400		
			3,16*2,5		7,900		
			Mezisoučet 001		7,900		
		sanační	Součet		516,739		
7	K	612821081	Příplatek k vnitřní vyrovnávací sanační omítce ZKD 10 mm omítky prováděné ručně ve více vrstvách	m2	775,109	161,10	124 870,06
			sanační*1,5		775,109		
8	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	20,670	135,00	2 790,45

6-1 - Úpravy povrchů - vápenocementová omítka

-133 686,54

2	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	516,739	-161,10	-83 246,65
---	---	-----------	---	----	---------	---------	------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
3	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	1 033,478	-46,70	-48 263,42
516,739					516,739		
4	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	16,122	-135,00	-2 176,47

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 10039_03_2017 - Rekonstrukce objektu čp.466, Skálova , Turnov (zadání)
Objekt: Změnový list 2 - Dodatek 2 - více a méně práce listopad 2017 až březen 2018
Část: Zm.list2_9 VZT - Změny VZT

JKSO:
Místo: Turnov

CC-CZ:
Datum: 23.03.2018

Objednatel:
Město Turnov

IČ: 00276227
DIČ:

Zhotovitel:
TERMIL s.r.o.

IČ: 25490885
DIČ: CZ25490885

Projektant:
PROFES PROJEKT spol. s.r.o., Turnov

IČ: 46506942
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Vladimír Sochor

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	173 637,20
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	173 637,20
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	173 637,20	36 463,81
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	210 101,01
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 10039_03_2017 - Rekonstrukce objektu čp.466, Skálova , Turnov (zadání)

Objekt: Změnový list 2 - Dodatek 2 - více a méně práce listopad 2017 až březen 2018

Část: Zm.list2_9 VZT - Změny VZT

Místo: Turnov

Datum: 23.03.2018

Objednatel: Město Turnov

Projektant: PROFES PROJEKT spol. s.r.o., Ti

Zhotovitel: TERMIL s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Vladimír Sochor

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	173 637,20
001 - Zařízení č.1- POLICIE	47 714,00
002 - Zařízení č.5-ADMINISTRATIVA 1NP-5NP	53 939,00
004 - Zařízení č.8-CHÚC	365,90
005 - Zařízení č.9-SUTERÉN	34 025,10
OST - Ostatní	25 500,00
006 - Zařízení č.10-KOTELNA	6 113,00
003 - Zařízení č.6-SERVER m.č.4.23	31 480,20
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	173 637,20

ROZPOČET

Stavba: 10039_03_2017 - Rekonstrukce objektu čp.466, Skálova , Turnov (zadání)

Objekt: Změnový list 2 - Dodatek 2 - více a méně práce listopad 2017 až březen 2018

Část: Zm.list2_9 VZT - Změny VZT

Místo: Turnov

Datum: 23.03.2018

Objednatel: Město Turnov

Projektant: PROFES PROJEKT spol. s.r.o., Ti

Zhotovitel: TERMIL s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Vladimír Sochor

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

173 637,20

001 - Zařízení č.1- POLICIE

47 714,00

70	K	1.1 - odpočet	VĚTRACÍ JEDNOTKA ATREA - DUPLEX-BT-CHW 4000 / 10/0 PARAPETNÍ (dle nabídky č.N05546 / Z00172 / D)Plastový křížový rekuperační výměník z materiálu hPS s účinností min. 75%. Jednotka je vybavena radiálními ventilátory, filtry G4 na straně přívodu a odtahu.	kpl	-1,000	190 000,00	-190 000,00
2	K	1.1 změna jednotky	VĚTRACÍ JEDNOTKA ATREA - DUPLEX 2500 Multi / 10/0 (dle nabídky č.N78295 / Z00172 / 2 / D) ze dne 08.12.2017; Kompaktní větrací jednotka s rekuperací tepla v parapetním provedení. Protiproudý rekuperační výměník z materiálu s účinností max. 96%. Jednotka	kpl	1,000	206 642,00	206 642,00
71	K	1,16	Ohebná hlukově izolovaná hadice SONOFLEX MI 315; ELEKTRODESIGN	m	-8,000	400,00	-3 200,00
72	K	1,16 změna	Ohebná hlukově izolovaná hadice SONOFLEX MI 315; ELEKTRODESIGN	m	4,000	400,00	1 600,00
73	K	1.17 - odpočet	Ohebná hlukově izolovaná hadice SONOFLEX MI 203; ELEKTRODESIGN	m	-5,000	263,00	-1 315,00
74	K	1.18	Ohebná hlukově izolovaná hadice SONOFLEX MI 160; ELEKTRODESIGN	bm	-12,000	223,00	-2 676,00
75	K	1.18 změna	Ohebná hlukově izolovaná hadice SONOFLEX MI 160; ELEKTRODESIGN	bm	4,000	223,00	892,00
76	K	1.19 - odpočet	Ohebná hlukově izolovaná hadice SONOFLEX MI 127; ELEKTRODESIGN	bm	-10,000	182,00	-1 820,00
77	K	1.19 změna	Ohebná hlukově izolovaná hadice SONOFLEX MI 127; ELEKTRODESIGN	bm	5,000	182,00	910,00
78	K	1.20 - odpočet	Ohebná hlukově izolovaná hadice SONOFLEX MI 102; ELEKTRODESIGN	bm	-30,000	159,00	-4 770,00
79	K	1.20 změna	Ohebná hlukově izolovaná hadice SONOFLEX MI 102; ELEKTRODESIGN	bm	10,000	159,00	1 590,00
80	K	1.22 - odpočet	tepelná izolace 40mm miner. vaty s AL-polepem	bm	-42,000	159,00	-6 678,00
81	K	1.22 změna	tepelná izolace 40mm miner. vaty s AL-polepem	bm	32,000	159,00	5 088,00
3	K	1.32	Přechodová komora stropní - ATREA - PKS 100/100	ks	8,000	896,40	7 171,20
4	K	1.33.1	Přechodová komora stropní - ATREA - PKS 100/100	ks	2,000	896,40	1 792,80
5	K	1.34	Přechodová komora stropní - ATREA - PKS 160/160	ks	5,000	896,40	4 482,00
6	K	1.35	Tlumič hluku buňkový Greif GH250*500*1000.1 [80°C ITS103-01]	ks	2,000	677,30	1 354,60
7	K	1.36	tepelná izolace Armaflex 25mm	m2	17,000	926,20	15 745,40
8	K	1.36.1	tepelná izolace Armaflex 13mm	m2	15,000	727,00	10 905,00

002 - Zařízení č.5-ADMINISTRATIVA 1NP-5NP

53 939,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
82	K	5.1 - odpočet	VĚTRACÍ JEDNOTKA ATREA - DUPLEX-BT-CHF 6000 / 10/0 PARAPETNÍ (dle nabídky č.N05546 / Z00172 / D) Plastový křížový rekuperační výměník z materiálu hPS s účinností min. 74%.Jednotka je vybavena radiálními ventilátory, filtry G4 na straně při. Jednotka je	kpl	-1,000	250 000,00	-250 000,00
19	K	5.1 změna jednotky	VĚTRACÍ JEDNOTKA ATREA - DUPLEX 4500 Multi Eco / 10/0 PARAPETNÍ (dle nabídky č.N78295 / Z00172 / 2 / D ze dne 08.12.2017); Kompaktní větrací jednotka s rekuperací tepla v parapetním provedení. Protiproudý rekuperátor s účinností 94%. Jednotka je vybave	kpl	1,000	265 126,60	265 126,60
20	K	5.2 - odpočet	Kulisy BUNKOVÝ TLUMIČ GREIF GH 250x500-1500	ks	-3,000	890,00	-2 670,00
83	K	5.2 změna	Kulisy BUNKOVÝ TLUMIČ GREIF GH 250x500-1501	ks	3,000	890,00	2 670,00
22	K	5.28 - odpočet	akustická izolace 65mm miner.vaty, pozink.plech	m2	-54,000	1 000,00	-54 000,00
23	K	5.28 změna	akustická izolace 65mm miner.vaty, pozink.plech	m2	65,000	1 000,00	65 000,00
24	K	5.37	Kulisy BUNKOVÝ TLUMIČ GREIF GH 250x500-2000	ks	6,000	1 222,60	7 335,60
25	K	5.38	Kulisy BUNKOVÝ TLUMIČ GREIF GH 250x500-1000	ks	6,000	677,30	4 063,80
26	K	5.39	UP-PRP-204x60/100 přechod na kruh. potrubí horiz. 100 mm	ks	6,000	102,50	615,00
27	K	5.40	UP-TVSP-204x60/100 přechod na kruh. potr. vertik. 100 mm	ks	6,000	171,60	1 029,60
28	K	5.41	UP-PKP-204x60/1000 plochý kanál plastový 1 m	ks	8,000	230,50	1 844,00
29	K	5.42	UP-TVSP-204x60/125 přechod na kruh. potr. vertik. 125 mm	ks	2,000	171,60	343,20
30	K	5.43	UP-PRP-204x60/125 přechod na kruh. potrubí horiz. 125 mm	ks	2,000	140,90	281,80
31	K	5.44	tepelná izolace Armaflex 25mm	m2	7,000	926,20	6 483,40
32	K	5.45	tepelná izolace Armaflex 13mm	m2	8,000	727,00	5 816,00

004 - Zařízení č.8-CHÚC

365,90

85	K	8.1 - odpočet	Ventilátor pro čtyřhranné potrubí SYSTEMAIR RS 100-50 L3, (dle nabídky č. 180-E-10-MR)	kpl	-1,000	60 000,00	-60 000,00
86	K	8.1 změna	Ventilátor pro čtyřhranné potrubí SYSTEMAIR RS 100-50L3sileo, (dle nabídky č.č: 4788-B-17-MR)	kpl	1,000	60 115,90	60 115,90
87	K	8.4 - odpočet	Protidešťová žaluzie s rámem do potrubí a sítím IMOS-PZAL-710x1000-R1S, SYSTEMAIR, (v barvě obkladu fasády)	ks	-1,000	3 000,00	-3 000,00
43	K	8.4 změna žaluzie	Protidešťová žaluzie s rámem do potrubí a sítím IMOS-PZAL-710x1250-R1S, SYSTEMAIR, (v barvě obkladu fasády)	ks	1,000	3 000,00	3 000,00
44	K	8.5 - odpočet	protipožární izolace Pyrorock tl.40mm	m2	-10,000	250,00	-2 500,00
67	K	8.5 změna	protipožární izolace Pyrorock tl.40mm	m2	11,000	250,00	2 750,00

005 - Zařízení č.9-SUTERÉN

34 025,10

64	K	48	Hygrostat, on/off, IP21	ks	3,000	2 341,70	7 025,10
65	K	9.7 - odpočet	Dveřní mřížka průhledná oboustranná IMOS DMPO-525x225-20 HLINÍKOVÁ RAL 9006 NEBO ELOX.HLINÍK; SYSTEMAIR	ks	-4,000	750,00	-3 000,00
47	K	9.7 změna	Dveřní mřížka průhledná oboustranná IMOS DMPO-525x225-20 HLINÍKOVÁ RAL 9006 NEBO ELOX.HLINÍK; SYSTEMAIR	ks	6,000	750,00	4 500,00
6				6,000			

OST - Ostatní

25 500,00

89	K	001000001.1	Sekání, průrazy	%	17 000,000	1,50	25 500,00
17000				17 000,000			

006 - Zařízení č.10-KOTELNA

6 113,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
55	K	10.2	Protidešťová žaluzie plastová -PRG-160W; ELEKTRODESIGN (ODSTÍN DLE BARVY FASÁDY)	ks	1,000	2 328,00	2 328,00
58	K	10.5	Krycí mřížka na kruhové potrubí DN150	ks	1,000	360,00	360,00
60	K	10.7	Montážní a závěsový materiál	kg	1,000	710,00	710,00
61	K	10.8	Spojovací a těsnící materiál	kg	1,000	715,00	715,00
62	K	10.9	Montáž	hodu	1,000	2 000,00	2 000,00

003 - Zařízení č.6-SERVER m.č.4.23

31 480,20

84	K	7.1 odpočet	VĚTRACÍ JEDNOTKA ATREA - DUPLEX-BT-CHF 3000 / 11/0 PARAPETNÍ (dle nabídky č.N05546 / Z00172 / D)Kompaktní větrací jednotka s rekuperací tepla v parapetním provedení. Plastový křížový rekuperační výměník z materiálu hPS s účinností min. 59%. Jednotka je	kpl	-1,000	210 000,00	-210 000,00
34	K	7.1 změna jednotky	VĚTRACÍ JEDNOTKA ATREA - DUPLEX 2500 Multi / 11/0 PARAPETNÍ (dle nabídky č.N78295 / Z00172 / 2 / D ze dne 08.12.2017); Deskový rekuperační výměník, účinností 95%. Jednotka je vybavena EC ventilátory, filtry G4 na straně přívodu a odtahu. Elektrický ohří	kpl	1,000	222 189,60	222 189,60
35	K	7.9 - odpočet	tepelná izolace 40mm miner. vaty s AL-polepem	m2	-83,000	200,00	-16 600,00
36	K	7.9 změna	tepelná izolace 40mm miner. vaty s AL-polepem	m2	94,000	200,00	18 800,00
37	K	7.18	Kulisy BUŇKOVÝ TLUMIČ GREIF GH 250x500- 1000	ks	4,000	677,30	2 709,20
38	K	7.19	Kulisy BUŇKOVÝ TLUMIČ GREIF GH 250x500- 1500	ks	2,000	941,40	1 882,80
39	K	7.20	tepelná izolace Armaflex 25mm	m2	8,000	926,20	7 409,60
40	K	7.21	tepelná izolace Armaflex 13mm	m2	7,000	727,00	5 089,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 10039_03_2017 - Rekonstrukce objektu čp.466, Skálova , Turnov (zadání)
Objekt: Změnový list 2 - Dodatek 2 - více a méně práce listopad 2017 až březen 2018
Část: Zm.list2_10_chlazení - Změny - chlazení

JKSO:		CC-CZ:	
Místo:	Turnov	Datum:	23.03.2018
Objednatel:		IČ:	00276227
Město Turnov		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	25490885
TERMIL s.r.o.		DIČ:	CZ25490885
Projektant:		IČ:	46506942
PROFES PROJEKT spol. s.r.o., Turnov		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
Ing. Vladimír Sochor		DIČ:	
Poznámka:			

Náklady z rozpočtu	204 465,10
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	204 465,10
DPH základní 21,00% ze 204 465,10	42 937,67
snížená 15,00% ze 0,00	0,00
Cena s DPH v CZK	247 402,77

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 10039_03_2017 - Rekonstrukce objektu čp.466, Skálava , Turnov (zadání)

Objekt: Změnový list 2 - Dodatek 2 - více a méně práce listopad 2017 až březen 2018

Část: Zm.list2_10_chlazení - Změny - chlazení

Místo: Turnov

Datum: 23.03.2018

Objednatel: Město Turnov

Projektant: PROFES PROJEKT spol. s.r.o., Ti

Zhotovitel: TERMIL s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Vladimír Sochor

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	204 465,10
001 - Zařízení č.2-SERVER POLICIE	-9 254,30
002 - Zařízení č.3+4 - Klimatizace adninistrativní budovy, výroba chladiva	188 574,30
003 - Zařízení č.6-SERVER m.č.4.23	25 145,10
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	204 465,10

ROZPOČET

Stavba: 10039_03_2017 - Rekonstrukce objektu čp.466, Skálava , Turnov (zadání)

Objekt: Změnový list 2 - Dodatek 2 - více a méně práce listopad 2017 až březen 2018

Část: Zm.list2_10_chlazení - Změny - chlazení

Místo: Turnov Datum: 23.03.2018
Objednatel: Město Turnov Projektant: PROFES PROJEKT spol. s.r.o., T
Zhotovitel: TERMIL s.r.o. Zpracovatel: Ing. Vladimír Sochor

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

204 465,10

001 - Zařízení č.2-SERVER POLICIE

-9 254,30

19	K	2.1 - odpočet	Vnitřní jednotka AIRWELL ST PNX 21 (nástěnná)	ks	-1,000	11 000,00	-11 000,00
2	K	2.1 změna	Vnitřní jednotka SAMSUNG CAC AC071MNADKH/EU(nástěnná)	ks	1,000	10 665,90	10 665,90
20	K	2.2 - odpočet	Venkovní jednotka AIRWELL GC 21 N	ks	-1,000	27 000,00	-27 000,00
3	K	2.2 změna	Venkovní jednotka SAMSUNG CAC AC071MXADKH/EU	ks	1,000	22 183,40	22 183,40
21	K	2.4 - odpočet	nástěnný ovladač RCW2	ks	-1,000	1 538,50	-1 538,50
4	K	2.4 změna	MWR-SH00N, Kabelový dálkový ovladač DVM S	ks	1,000	1 280,90	1 280,90
22	K	2.6 - odpočet	Potrubí chladiva včetně tepelné izolace: - dvojitě mědění potrubí s izolací DN 6,35/15,88 - celkovou délku upřesnit dle konečné polohy venkovní jednotky	bm	-20,000	384,60	-7 692,00
23	K	2.6 změna	Potrubí chladiva včetně tepelné izolace: - dvojitě mědění potrubí s izolací DN 6,35/15,88 - celkovou délku upřesnit dle konečné polohy venkovní jednotky	bm	10,000	384,60	3 846,00

002 - Zařízení č.3+4 - Klimatizace administrativní budovy, výroba chladiva

188 574,30

24	K	34.1 - odpočet	VENKOVNÍ JEDNOTKA VRV SAMSUNG CMPACT380HP		-1,000	590 000,00	-590 000,00
25	K	34.1 změna	VENKOVNÍ JEDNOTKA VRV SAMSUNG AM380KXVAGH/ET		1,000	599 961,50	599 961,50
26	K	3+4.6 - odpočet	Nástěnný ovladač do místnosti MWR-TH01	ks	-39,000	2 650,00	-103 350,00
27	K	3+4.6 změna	Nástěnný ovladač do místnosti MWR-TH01	ks	36,000	2 650,00	95 400,00
28	K	3+4.7 - odpočet	Propojovací potrubí dle průměru:- 6,35 mm	bm	-105,000	150,00	-15 750,00
29	K	-změna	Propojovací potrubí dle průměru:- 6,35 mm	bm	110,300	150,00	16 545,00
30	K	odpočet.1	Propojovací potrubí dle průměru:- 9,52 mm	bm	-144,000	200,00	-28 800,00
31	K	změna	Propojovací potrubí dle průměru:- 9,52 mm	bm	14,400	200,00	2 880,00
32	K	odpočet.2	Propojovací potrubí dle průměru:- 12,7 mm	bm	-110,000	250,00	-27 500,00
33	K	změna.1	Propojovací potrubí dle průměru:- 12,7 mm	bm	266,100	250,00	66 525,00
34	K	odpočet.3	Propojovací potrubí dle průměru:- 15,88	bm	-70,000	300,00	-21 000,00
35	K	změna.2	Propojovací potrubí dle průměru:- 15,88	bm	37,700	300,00	11 310,00
36	K	odpočet.4	Propojovací potrubí dle průměru:- 19,05	bm	-71,000	350,00	-24 850,00
37	K	změna.3	Propojovací potrubí dle průměru:- 19,05	bm	120,000	350,00	42 000,00
38	K	odpočet.5	Propojovací potrubí dle průměru:- 22,23	bm	-25,000	400,00	-10 000,00
39	K	změna.4	Propojovací potrubí dle průměru:- 22,23	bm	53,000	400,00	21 200,00
40	K	odpočet.6	Propojovací potrubí dle průměru:- 25,4	bm	-5,200	500,00	-2 600,00
41	K	změna.5	Propojovací potrubí dle průměru:- 25,4	bm	22,200	500,00	11 100,00
42	K	odpočet.7	Propojovací potrubí dle průměru:- 28,58	bm	-3,000	700,00	-2 100,00
43	K	změna.6	Propojovací potrubí dle průměru:- 28,58	bm	25,100	700,00	17 570,00
44	K	odpočet.8	Propojovací potrubí dle průměru:- 31,75	bm	-4,100	1 000,00	-4 100,00
45	K	změna.7	Propojovací potrubí dle průměru:- 31,75	bm	3,000	1 000,00	3 000,00
46	K	odpočet.9	Propojovací potrubí dle průměru:- 38,1	bm	-15,000	1 500,00	-22 500,00
47	K	změna.8	Propojovací potrubí dle průměru:- 38,1	bm	3,000	1 500,00	4 500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
48	K	změna.9	Propojovací potrubí dle průměru:- 41,28	bm	35,800	1 500,00	53 700,00
7	K	3+4.10	MXD-K025AN, AHU Kits	ks	1,000	16 445,10	16 445,10
8	K	3+4.11	MXJ-YA2815M, refnet 46,4-69,6kW, DVM S	ks	1,000	3 082,40	3 082,40
9	K	3+4.12	MXJ-YA2512M, refnet 15 - 40,6kW, DVM S	ks	8,000	2 504,80	20 038,40
10	K	3+4.13	MXJ-YA1509M, refnet <15kW, DVM S	ks	29,000	1 366,00	39 614,00
11	K	3+4.14	MXJ-YA3419M, refnet 69,6-98,6kW, DVM S	ks	1,000	3 800,60	3 800,60
12	K	3+4.15	MXJ-TA3419M, refnet venkovní pro DVM S 24/26HP (<135,2kW),	ks	1,000	3 625,50	3 625,50
13	K	3+4.16	MXJ-YA4119M, refnet 98,6-139,2kW, DVM S	ks	2,000	4 413,40	8 826,80

003 - Zařízení č.6-SERVER m.č.4.23

25 145,10

49	K	6.1 -odpočet	VENKOVNÍ JEDNOTKA AIRWELL DUO 18.18 N RC	ks	-1,000	50 000,00	-50 000,00
50	K	6.1 -změna	VENKOVNÍ JEDNOTKA SAMSUNG CAC AC120MXADNH/EU	ks	1,000	53 307,20	53 307,20
51	K	6.2 - odpočet	VNITŘNÍ JEDNOTKA AIRWELL ST CK 21 DCI	ks	-2,000	14 130,00	-28 260,00
52	K	6.2 změna	VNITŘNÍ JEDNOTKA SAMSUNG CAC AC060MNNDKH/EU	ks	2,000	11 642,70	23 285,40
53	K	6.3 - odpočet	dekorační panel 625x625x40 (rastrový strop)	ks	-2,000	3 500,00	-7 000,00
54	K	6.3 - změna	dekorační panel PC4SUSMBN	ks	2,000	3 421,00	6 842,00
55	K	6.5 - odpočet	Potrubí chladiva včetně tepelné izolace: kapalina6,35 mm	bm	-50,000	150,00	-7 500,00
56	K	6.5 -změna t	Potrubí chladiva včetně tepelné izolace: kapalina6,35 mm	bm	5,000	150,00	750,00
57	K	- odpočet	Potrubí chladiva včetně tepelné izolace: plyn	bm	-50,000	250,00	-12 500,00
58	K	změna.10	Potrubí chladiva včetně tepelné izolace: plyn	bm	5,000	250,00	1 250,00
14	K	6.5	Potrubí chladiva včetně tepelné izolace:- kapalina 9,52mm	bm	25,000	147,10	3 677,50
15	K	6.5.1	Potrubí chladiva včetně tepelné izolace:- plyn 15,88mm	bm	25,000	187,30	4 682,50
16	K	6.10	MWR-SH00N, Kabelový dálkový ovladač DVM S	ks	1,000	1 280,90	1 280,90
17	K	6.11	MXJ-2D2509K, Refnet pro CAC - 2 IDU	ks	1,000	2 329,60	2 329,60
18	K	001000001	Sekání, průrazy	%	22 000,000	1,50	33 000,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 10039_03_2017 - Rekonstrukce objektu čp.466, Skálova , Turnov (zadání)
Objekt: Změnový list 2 - Dodatek 2 - více a méně práce listopad 2017 až březen 2018
Část: Zm.list2_11 - Změna výtahu - blokace jízdy do 1.PP

JKSO:
Místo: Turnov

CC-CZ:
Datum: 23.03.2018

Objednatel:
Město Turnov

IČ: 00276227
DIČ:

Zhotovitel:
TERMIL s.r.o.

IČ: 25490885
DIČ: CZ25490885

Projektant:
PROFES PROJEKT spol. s.r.o., Turnov

IČ: 46506942
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Vladimír Sochor

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	5 005,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	5 005,00
---------------------	-----------------

DPH základní	21,00%	ze	5 005,00	1 051,05
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	6 056,05
-------------------	----------	------------	-----------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 10039_03_2017 - Rekonstrukce objektu čp.466, Skálova , Turnov (zadání)

Objekt: Změnový list 2 - Dodatek 2 - více a méně práce listopad 2017 až březen 2018

Část: Zm.list2_11 - Změna výtahu - blokace jízdy do 1.PP

Místo: Turnov

Datum: 23.03.2018

Objednatel: Město Turnov

Projektant: PROFES PROJEKT spol. s.r.o., Ti

Zhotovitel: TERMIL s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Vladimír Sochor

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 5 005,00

M - Práce a dodávky M 5 005,00

33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 5 005,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 5 005,00

ROZPOČET

Stavba: 10039_03_2017 - Rekonstrukce objektu čp.466, Skálova , Turnov (zadání)

Objekt: Změnový list 2 - Dodatek 2 - více a méně práce listopad 2017 až březen 2018

Část: Zm.list2_11 - Změna výtahu - blokace jízdy do 1.PP

Místo: Turnov

Datum: 23.03.2018

Objednatel: Město Turnov

Projektant: PROFES PROJEKT spol. s.r.o., Ti

Zhotovitel: TERMIL s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Vladimír Sochor

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 005,00

M - Práce a dodávky M

5 005,00

33-M - Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh

5 005,00

1	K	330530288	Úprava ovládání osobního výtahu - blokace jízdy dfo 1. PP pro vyhrazenou obsluhu	kus	1,000	5 005,00	5 005,00
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 10039_03_2017 - Rekonstrukce objektu čp.466, Skálava , Turnov (zadání)
Objekt: Změnový list 2 - Dodatek 2 - více a méně práce listopad 2017 až březen 2018
Část: Zm.list2_12 - Změna MaR dle nového zadání

JKSO:
Místo: Turnov

CC-CZ:
Datum: 23.03.2018

Objednatel:
Město Turnov

IČ: 00276227
DIČ:

Zhotovitel:
TERMIL s.r.o.

IČ: 25490885
DIČ: CZ25490885

Projektant:
PROFES PROJEKT spol. s.r.o., Turnov

IČ: 46506942
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Vladimír Sochor

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	102 726,60
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	102 726,60
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	102 726,60	21 572,59
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	124 299,19
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 10039_03_2017 - Rekonstrukce objektu čp.466, Skálova , Turnov (zadání)

Objekt: Změnový list 2 - Dodatek 2 - více a méně práce listopad 2017 až březen 2018

Část: Zm.list2_12 - Změna MaR dle nového zadání

Místo: Turnov

Datum: 23.03.2018

Objednatel: Město Turnov

Projektant: PROFES PROJEKT spol. s.r.o., Ti

Zhotovitel: TERMIL s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Vladimír Sochor

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	102 726,60
001 - Kotelna	46 596,40
003 - VZT1 - MĚSTSKÁ POLICIE	56 130,20
05 - VZT5,7 - STROJOVNA PODKROVÍ	36 749,60
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	102 726,60

ROZPOČET

Stavba: 10039_03_2017 - Rekonstrukce objektu čp.466, Skálava , Turnov (zadání)

Objekt: Změnový list 2 - Dodatek 2 - více a méně práce listopad 2017 až březen 2018

Část: Zm.list2_12 - Změna MaR dle nového zadání

Místo: Turnov

Datum: 23.03.2018

Objednatel: Město Turnov

Projektant: PROFES PROJEKT spol. s.r.o., Ti

Zhotovitel: TERMIL s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Vladimír Sochor

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

102 726,60

001 - Kotelna

46 596,40

176	K	001	Čidla		0,000	0,00	0,00
268	K	BP	Snímač tlaku 0 až 600kPa, výstup 0...10V	ks	1,000	5 187,60	5 187,60
269	K	dP10.1-2	Dif. Snímač tlaku 50-500Pa s přípojovací sadou	ks	2,000	1 446,00	2 892,00
270	K	dPF10	Dif. Snímač tlaku 20-300Pa s přípojovací sadou	ks	1,000	1 446,00	1 446,00
193	K	K010	Regulátor AMIT	ks	0,000	0,00	0,00
194	K	AMIRIS99	Kompaktní řídicí systém 8AI, 4AO, 16DI, 16DO + 9RO včetně konektorů	ks	-1,000	22 230,00	-22 230,00
195	K	AM-RS485.1	Komunikační modul linky RS485	ks	-1,000	2 492,00	-2 492,00
196	K	AM-AO2U	Modul analogových napěťových výstupů	ks	-2,000	2 280,00	-4 560,00
197	K	APT130	Průmyslový terminál s paralelním rozhraním	ks	-1,000	7 389,00	-7 389,00
271	K	AMiNi4W2/G	Kompaktní řídicí systém 8AI, 4AO, 8DI, 8DO včetně konektorů, GSM, 1x ETHERNET, 1xRS485	ks	1,000	20 100,00	20 100,00
272	K	DM-UI8DO8	Rozšiřující modul 8x univerzální vstup, 8x digitální výstup, komunikace RS485/ARION	ks	1,000	7 920,00	7 920,00
273	K	DM-UI8AO8U	Rozšiřující modul 8x univerzální vstup, 8x analogových výstup, komunikace RS485/ARION	ks	1,000	9 000,00	9 000,00
274	K	AMR-OP87/G	Grafický terminál s rozhraním ETHERNET	ks	1,000	14 100,00	14 100,00
275	K	SW	Switch 4. portový	ks	1,000	2 230,80	2 230,80
276	K	změna.76	Externí anténa ke GSM	ks	1,000	420,00	420,00
200	K	- odpočet.20	Kabely a montážní materiál	m	0,000	0,00	0,00
201	K	- odpočet.3	Kabel CYKY 3x1,5-J pevně uložený	m	-200,000	32,00	-6 400,00
277	K	změna	Kabel CYKY 3x1,5-J pevně uložený	m	220,000	32,00	7 040,00
202	K	- odpočet.21	Kabel JYTY 2x1 pevně uložený	m	-240,000	27,00	-6 480,00
278	K	změna.21	Kabel JYTY 2x1 pevně uložený	m	264,000	27,00	7 128,00
203	K	K012	Kabel JYTY 4x1 pevně uložený	m	-40,000	31,00	-1 240,00
279	K	K012 změna	Kabel JYTY 4x1 pevně uložený	m	45,000	31,00	1 395,00
204	K	K061	Kabel JYTY 7x1 pevně uložený	m	-60,000	38,00	-2 280,00
280	K	K061 změna	Kabel JYTY 7x1 pevně uložený	m	66,000	38,00	2 508,00
281	M	M039 změna	Kabel J-HStH 2x2x0,8	m	35,000	24,00	840,00
205	K	K013	Kabel R 2x1 pevně uložený	m	-30,000	39,00	-1 170,00
206	K	- odpočet.7	Kabel R 7x1 pevně uložený	m	-45,000	56,00	-2 520,00
315	K	změna .7	Kabel R 7x1 pevně uložený	m	66,000	56,00	3 696,00
207	K	K062	Kabel J-HStH 4x2x0,8	m	-100,000	36,00	-3 600,00
282	K	K062 změna	Kabel J-HStH 4x2x0,8	m	50,000	36,00	1 800,00
208	K	Typ	Popis	m	0,000	0,00	0,00
209	K	- odpočet.8	Žlab včetně kolen, vík a podpěr 125x50	m	-10,000	171,00	-1 710,00
283	K	změna.8	Žlab včetně kolen, vík a podpěr 125x50	m	12,000	171,00	2 052,00
210	K	- odpočet.9	Žlab včetně kolen, vík a podpěr 62x50	m	-5,000	156,00	-780,00
284	K	změna.9	Žlab včetně kolen, vík a podpěr 62x50	m	7,000	156,00	1 092,00
211	K	- odpočet.10	Trubka PH8016 s komponenty	m	-15,000	47,00	-705,00
285	K	změna .10	Trubka PH8016 s komponenty	m	30,000	47,00	1 410,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
212	K	- odpočet.11	Trubka PH50 s komponenty	m	-20,000	99,00	-1 980,00
286	K	změna.11	Trubka PH50 s komponenty	m	25,000	99,00	2 475,00
287	K	změna.91	Montáž nových položek	ks	1,000	17 400,00	17 400,00

003 - VZT1 - MĚSTSKÁ POLICIE

56 130,20

62	K	0	Čidla		0,000	0,00	0,00
54	K	P12S240 - odpočet	Snímač teploty kanálový délka 240mm	ks	-3,000	836,00	-2 508,00
290	K	P12S240 změna	Snímač teploty kanálový délka 240mm	ks	4,000	836,00	3 344,00
60	K	604 změna	Dif. Snímač tlaku 50-500Pa s přípojovací sadou	ks	2,000	1 446,00	2 892,00
55	K	P14S - odpočet	Snímač teploty příložený	ks	-1,000	655,00	-655,00
57	K	604 - odpočet	Dif. Snímač tlaku 20-300Pa s přípojovací sadou	ks	-4,000	1 912,00	-7 648,00
291	K	604 změna	Dif. Snímač tlaku 50-500Pa s přípojovací sadou	ks	2,000	1 205,00	2 410,00
58	K	- odpočet.2	Talčítkový ovladač+1x kontrolka zelená+1x kontrolka žlutá montáž pod omítku	ks	-1,000	826,00	-826,00
65	K	01	Servopohony a ventily		0,000	0,00	0,00
63	K	COMARDN15/3-0.63/T	Třícestný regulační ventil DN15, Kvs=0.63, PN16	ks	-1,000	1 672,00	-1 672,00
64	K	SSC61 - odpočet	Servopohon 24VAC 0-10V	ks	-1,000	3 752,00	-3 752,00
66	K	02	Regulátor AMIT		0,000	0,00	0,00
69	K	AMR-OP60 změna	Volně programovatelný nástěnný ovladač disponující grafickým modrobílým LCD displejem. Uživatelé ovládání jednotky zajišťují 4 tlačítka přímo pod displejem.	ks	1,000	3 540,00	3 540,00
70	K	03	Náplň rozváděče DT2		0,000	0,00	0,00
73	K	změna.17	Regulátor výkonu elektrického ohřívače 400V/4,2kW, ovládání 0...10V	ks	1,000	11 228,40	11 228,40
74	K	04	Kabely a montážní materiál		0,000	0,00	0,00
75	K	- odpočet.3	Kabel CYKY 3x1,5-J pevně uložený	m	-10,000	32,00	-320,00
292	K	změna .3	Kabel CYKY 3x1,5-J pevně uložený	m	12,000	32,00	384,00
76	K	- odpočet.4	Kabel CYKY 4x1,5-J pevně uložený	m	-20,000	37,00	-740,00
293	K	změna .4	Kabel CYKY 4x1,5-J pevně uložený	m	24,000	37,00	888,00
77	K	- odpočet.5	Kabel JYTY 2x1 pevně uložený	m	-110,000	27,00	-2 970,00
294	K	změna .5	Kabel JYTY 2x1 pevně uložený	m	121,000	27,00	3 267,00
78	K	- odpočet.6	Kabel JYTY 4x1 pevně uložený	m	-60,000	31,00	-1 860,00
296	K	změna .6	Kabel JYTY 4x1 pevně uložený	m	66,000	31,00	2 046,00
79	K	- odpočet.7	Kabel R 7x1 pevně uložený	m	-35,000	56,00	-1 960,00
295	K	změna.12	Kabel CYKY 4x2,5-J pevně uložený	m	12,000	50,40	604,80
85	K	změna.23	Kabel JYTY 7x1 pevně uložený	m	66,000	50,40	3 326,40
86	K	změna.24	Kabel J-HStH 4x2x0,8	m	39,000	30,00	1 170,00
87	K	- odpočet.8	Žlab včetně kolen, vík a podpěr 125x50	m	-5,000	171,00	-855,00
297	K	změna .8	Žlab včetně kolen, vík a podpěr 125x50	m	7,000	171,00	1 197,00
88	K	- odpočet.9	Žlab včetně kolen, vík a podpěr 62x50	m	-2,000	156,00	-312,00
298	K	změna .9	Žlab včetně kolen, vík a podpěr 62x50	m	3,000	156,00	468,00
89	K	- odpočet.10	Trubka PH8016 s komponenty	m	-10,000	47,00	-470,00
299	K	změna .10	Trubka PH8016 s komponenty	m	20,000	47,00	940,00
90	K	- odpočet.11	Trubka PH50 s komponenty	m	-5,000	99,00	-495,00
300	K	změna..11	Trubka PH50 s komponenty	m	10,000	99,00	990,00
100	K	změna.29	Trubka 16 s komponenty R	m	45,000	38,40	1 728,00
102	K	změna.31	Montáž nových položek	ks	1,000	6 000,00	6 000,00

05 - VZT5,7 - STROJOVNA PODKROVÍ

36 749,60

109	K	K001	Čidla		0,000	0,00	0,00
110	K	P12S240 - odpočet	Snímač teploty kanálový délka 240mm	ks	-6,000	838,00	-5 028,00
301	K	P12S240 změna	Snímač teploty kanálový délka 240mm	ks	8,000	838,00	6 704,00
111	K	P14S - odpočet	Snímač teploty příložený	ks	-2,000	655,00	-1 310,00
302	K	P14S - změna	Dif. Snímač tlaku 50-500Pa s přípojovací sadou	ks	4,000	1 446,00	5 784,00
113	K	604 - odpočet	Dif. Snímač tlaku 20-300Pa s přípojovací sadou	ks	-8,000	1 912,00	-15 296,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
313	K	604 -změna	Dif. Snímač tlaku 20-300Pa s přípojovací sadou	ks	4,000	1 912,00	7 648,00
114	K	- odpočet.2	Talčítkový ovladač+1x kontrolka zelená+1x kontrolka žlutá montáž pod omítku	ks	-2,000	826,00	-1 652,00
115	K	- odpočet.17	Servopohony a ventily		0,000	0,00	0,00
116	K	COMARDN15/3-2.5/T	Třícestný regulační ventil DN15, Kvs=2.5, PN16	ks	-1,000	1 992,00	-1 992,00
117	K	COMARDN15/3-1.6/T	Třícestný regulační ventil DN15, Kvs=1.6, PN16	ks	-1,000	1 672,00	-1 672,00
118	K	SSC61	Servopohon 24VAC 0-10V	ks	-2,000	3 752,00	-7 504,00
119	K	- odpočet.18	Regulátor AMIT		0,000	0,00	0,00
120	K	AMAP99	Kompaktní řídicí systém 16AI, 6AO, 24DI, 19DO + 4DO včetně konektorů	ks	-1,000	27 228,00	-27 228,00
121	K	AM-RS485	Komunikační modul linky RS485	ks	-1,000	2 292,00	-2 292,00
122	K	AM-AO2U	Modul analogových napětových výstupů	ks	-3,000	2 180,00	-6 540,00
123	K	APT130	Průmyslový terminál s paralelním rozhraním	ks	-1,000	7 389,00	-7 389,00
303	K	ACOS200	Kompaktní řídicí systém 16AI, 8AO, 32DI, 32DO včetně konektorů	ks	1,000	34 800,00	34 800,00
304	K	AMR-OP87/G	Grafický terminál s rozhraním ETHERNET	ks	1,000	14 100,00	14 100,00
305	K	SW	Switch 4. portový	ks	1,000	2 230,80	2 230,80
306	K	AMR-OP60	Volně programovatelný nástěnný ovladač disponující grafickým modrobílým LCD displejem. Uživateléské ovládání jednotky zajišťují 4 tlačítka přímo pod displejem.	ks	1,000	3 480,00	3 480,00
124	K	- odpočet.19	Náplň rozváděče DT3		0,000	0,00	0,00
152	K	změna.41	Regulátor výkonu elektrického ohřevače 400V/7,5kW, ovládání 0...10V	ks	2,000	11 228,40	22 456,80
126	K	- odpočet.20	Kabely a montážní materiál	m	0,000	0,00	0,00
127	K	- odpočet.3	Kabel CYKY 3x1,5-J pevně uložený	m	-25,000	32,00	-800,00
307	K	změna 3	Kabel CYKY 3x1,5-J pevně uložený	m	30,000	32,00	960,00
128	K	- odpočet.4	Kabel CYKY 4x1,5-J pevně uložený	m	-50,000	37,00	-1 850,00
308	K	změna .4	Kabel CYKY 4x1,5-J pevně uložený	m	55,000	37,00	2 035,00
156	K	změna.45	Kabel CYKY 4x2,5-J pevně uložený	m	55,000	50,40	2 772,00
131	K	- odpočet.23	Kabel R 2x1 pevně uložený	m	-200,000	39,00	-7 800,00
132	K	- odpočet.7	Kabel R 7x1 pevně uložený	m	-50,000	56,00	-2 800,00
312	K	změna .7	Kabel R 7x1 pevně uložený	m	95,000	56,00	5 320,00
160	K	změna.49	Kabel J-HStH 2x2x0,8	m	220,000	24,00	5 280,00
161	K	změna.50	Kabel J-HStH 4x2x0,8	m	55,000	30,00	1 650,00
133	K	- odpočet.8	Žlab včetně kolen, vík a podpěr 125x50	m	-10,000	171,00	-1 710,00
309	K	změna .8	Žlab včetně kolen, vík a podpěr 125x50	m	12,000	171,00	2 052,00
134	K	- odpočet.9	Žlab včetně kolen, vík a podpěr 62x50	m	-5,000	156,00	-780,00
310	K	změna .9	Žlab včetně kolen, vík a podpěr 62x50	m	7,000	156,00	1 092,00
135	K	- odpočet.10	Trubka PH8016 s komponenty	m	-25,000	47,00	-1 175,00
311	K	změnaq .10	Trubka PH8016 s komponenty	m	45,000	47,00	2 115,00
167	K	změna.56	Trubka 16 s komponenty R	m	45,000	38,40	1 728,00
169	K	změna.58	Montáž nových položek	ks	1,000	9 360,00	9 360,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 10039_03_2017 - Rekonstrukce objektu čp.466, Skálova , Turnov (zadání)
Objekt: Změnový list 2 - Dodatek 2 - více a méně práce listopad 2017 až březen 2018
Část: Zm.list2_13 - úspora-ST-II - SO-01-II Stavební část

JKSO:
Místo: Turnov

CC-CZ:
Datum: 23.03.2018

Objednatel:
Město Turnov

IČ: 00276227
DIČ:

Zhotovitel:
TERMIL s.r.o.

IČ: 25490885
DIČ: CZ25490885

Projektant:
PROFES PROJEKT spol. s.r.o., Turnov

IČ: 46506942
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Vladimír Sochor

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-78 161,80
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	-78 161,80
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	-78 161,80	-16 413,98
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	-94 575,78
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 10039_03_2017 - Rekonstrukce objektu čp.466, Skálava , Turnov (zadání)

Objekt: Změnový list 2 - Dodatek 2 - více a méně práce listopad 2017 až březen 2018

Část: Zm.list2_13 - úspora-ST-II - SO-01-II Stavební část

Místo: Turnov

Datum: 23.03.2018

Objednatel: Město Turnov

Projektant: PROFES PROJEKT spol. s.r.o., Ti

Zhotovitel: TERMIL s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Vladimír Sochor

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu -78 161,80

HSV - Práce a dodávky HSV -78 161,80

6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení -70 264,75

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání -7 897,05

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) -78 161,80

ROZPOČET

Stavba: 10039_03_2017 - Rekonstrukce objektu čp.466, Skálova , Turnov (zadání)

Objekt: Změnový list 2 - Dodatek 2 - více a méně práce listopad 2017 až březen 2018

Část: Zm.list2_13 - úspora-ST-II - SO-01-II Stavební část

Místo: Turnov

Datum: 23.03.2018

Objednatel: Město Turnov

Projektant: PROFES PROJEKT spol. s.r.o., Tl

Zhotovitel: TERMIL s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Vladimír Sochor

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-78 161,80

HSV - Práce a dodávky HSV

-78 161,80

6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení

-70 264,75

1	K	635111232 - odpočet	Násyp pod podlahy z drobného kameniva 0-4 se zhutněním	m3	-19,153	750,00	-14 364,75
			0,1*152,6		15,260		
			(38,3+40,2)*0,035		2,748		
			26,3*0,035		0,921		
			14,9*0,015		0,224		
			Součet		19,153		
3	K	R-6-202	Pol. V2 - montovaná příčka 3600/2850 vč. dveří; vč.nosné a neprůzvučné kce nad podhledem podrobný popis viz v.č.	kpl	-1,000	55 900,00	-55 900,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

-7 897,05

2	K	919726122 - odpočet	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	-175,490	45,00	-7 897,05
---	---	------------------------	--	----	----------	-------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 10039_03_2017 - Rekonstrukce objektu čp.466, Skálova , Turnov (zadání)
Objekt: Změnový list 2 - Dodatek 2 - více a méně práce listopad 2017 až březen 2018
Část: Zm.list214 - ST-I - SO-01-I Bourání, podchytávání

JKSO:
Místo: Turnov

CC-CZ:
Datum: 23.03.2018

Objednatel:
Město Turnov

IČ: 00276227
DIČ:

Zhotovitel:
TERMIL s.r.o.

IČ: 25490885
DIČ: CZ25490885

Projektant:
PROFES PROJEKT spol. s.r.o., Turnov

IČ: 46506942
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Vladimír Sochor

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-34 523,53
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	-34 523,53
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	-34 523,53	-7 249,94
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	-41 773,47
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 10039_03_2017 - Rekonstrukce objektu čp.466, Skálova , Turnov (zadání)

Objekt: Změnový list 2 - Dodatek 2 - více a méně práce listopad 2017 až březen 2018

Část: Zm.list214 - ST-I - SO-01-I Bourání, podchytávání

Místo: Turnov

Datum: 23.03.2018

Objednatel: Město Turnov

Projektant: PROFES PROJEKT spol. s.r.o., Ti

Zhotovitel: TERMIL s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Vladimír Sochor

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu -34 523,53

HSV - Práce a dodávky HSV -34 523,53

1 - Zemní práce -5 876,56

2 - Zakládání -12 090,75

6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení -15 105,34

99 - Přesun hmot -1 450,88

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) -34 523,53

ROZPOČET

Stavba: 10039_03_2017 - Rekonstrukce objektu čp.466, Skálava , Turnov (zadání)

Objekt: Změnový list 2 - Dodatek 2 - více a méně práce listopad 2017 až březen 2018

Část: Zm.list214 - ST-I - SO-01-I Bourání, podchytávání

Místo: Turnov

Datum: 23.03.2018

Objednatel: Město Turnov

Projektant: PROFES PROJEKT spol. s.r.o., Ti

Zhotovitel: TERMIL s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Vladimír Sochor

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-34 523,53

HSV - Práce a dodávky HSV

-34 523,53

1 - Zemní práce

-5 876,56

6	K	174101102 - odpočet	Odpočet Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním vč. dodání vhodného zhutnitelného nenamrzavého materiálu	m3	-21,605	272,00	-5 876,56
			-43,21*0,5		-21,605		
			Mezisoučet kotelna, výtah		-21,605		
			Součet		-21,605		

2 - Zakládání

-12 090,75

2	K	272351213 - odpočet	Zřízení bednění stěn základových kleneb	m2	-44,566	217,00	-9 670,82
			2*1,95*0,5		1,950		
			2*1,05*0,5		1,050		
			2*3,58*0,5		3,580		
			2*4,29*0,5		4,290		
			2*3,05*0,5		3,050		
			2*0,91*0,5		0,910		
			2*0,81*1,75		2,835		
			(1,6+2,47+2,47+2,2)*1,75+(1,7+1,7+1,82+1,82)*1,25		24,095		
			0,4*0,5+0,4*0,5+1,04*0,5		0,920		
			3,19*1,6*2+1,41*1*2		13,028		
			Mezisoučet		55,708		
			Součet		55,708		

3	K	272351216 - odpočet	Odstranění bednění stěn základových kleneb	m2	-44,566	54,30	-2 419,93
			-44,566		-44,566		

6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení

-15 105,34

4	K	631311134 - odpočet	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20- kotelna,výtah	m3	-4,830	3 070,00	-14 828,10
			-4,83		-4,830		

5	K	631319175 - odpočet	Příplatek k mazanině tl 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	-4,830	57,40	-277,24
			-4,83		-4,830		

99 - Přesun hmot

-1 450,88

7	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	-10,950	132,50	-1 450,88
---	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 10039_03_2017 - Rekonstrukce objektu čp.466, Skálova , Turnov (zadání)
Objekt: Změnový list 2 - Dodatek 2 - více a méně práce listopad 2017 až březen 2018
Část: Změnový list ZTI - Změny ZTI - zařizovací předměty

JKSO:		CC-CZ:	
Místo:	Turnov	Datum:	23.03.2018
Objednatel:		IČ:	00276227
Město Turnov		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	25490885
TERMIL s.r.o.		DIČ:	CZ25490885
Projektant:		IČ:	46506942
PROFES PROJEKT spol. s.r.o., Turnov		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
Ing. Vladimír Sochor		DIČ:	
Poznámka:			

Náklady z rozpočtu				41 545,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				41 545,00
DPH základní	21,00%	ze	41 545,00	8 724,45
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH			v CZK	50 269,45

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 10039_03_2017 - Rekonstrukce objektu čp.466, Skálova , Turnov (zadání)

Objekt: Změnový list 2 - Dodatek 2 - více a méně práce listopad 2017 až březen 2018

Část: Změnový list ZTI - Změny ZTI - zařizovací předměty

Místo: Turnov

Datum: 23.03.2018

Objednatel: Město Turnov

Projektant: PROFES PROJEKT spol. s.r.o., Ti

Zhotovitel: TERMIL s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Vladimír Sochor

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	41 545,00
PSV - Práce a dodávky PSV	41 545,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	41 545,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	41 545,00

ROZPOČET

Stavba: 10039_03_2017 - Rekonstrukce objektu čp.466, Skálava , Turnov (zadání)

Objekt: Změnový list 2 - Dodatek 2 - více a méně práce listopad 2017 až březen 2018

Část: Změnový list ZTI - Změny ZTI - zařizovací předměty

Místo: Turnov

Datum: 23.03.2018

Objednatel: Město Turnov

Projektant: PROFES PROJEKT spol. s.r.o., T

Zhotovitel: TERMIL s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Vladimír Sochor

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

41 545,00

PSV - Práce a dodávky PSV

41 545,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

41 545,00

1	K	R-725-001 - odpočet	Pol. WC1 D+M závěsné WC+splach.modul	kpl	18,000	-5 500,00	-99 000,00
5	K	R-725-001 změna	Pol. WC1 D+M závěsné WC+splach.modul	kpl	17,000	5 500,00	93 500,00
6	K	R-725-003 změna	Pol. WC3-b D+M závěsné WC +splach.modul pro TP, ve 3NP	kpl	1,000	15 885,00	15 885,00
3	K	R-725-004 - odpočet	Pol. U1 D+M umyvadlo keramické š.550	kpl	27,000	-1 800,00	-48 600,00
7	K	R-725-004 změna	Pol. U1 D+M umyvadlo keramické š.550 + keramický polosloup	kpl	26,000	2 790,00	72 540,00
10	K	R-725-004 změna2	Pol. U1-b D+M umyvadlo keramické invalidní vč. nerezového sifonu	kpl	2,000	2 980,00	5 960,00
4	K	R-725-005 - odpočet	Pol. U1 D+M baterie stojánková, pák.chromová;přípoj.sada	kpl	27,000	-850,00	-22 950,00
8	K	R-725-005 změna	Pol. U1 D+M baterie stojánková, pák.chromová;přípoj.sada	kpl	26,000	850,00	22 100,00
11	K	R-725-005 změna INV	Pol. U1 D+M baterie stojánková, pák.chromová;přípoj.sada + invalidní ovládání	kpl	2,000	1 055,00	2 110,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 10039_03_2017 - Rekonstrukce objektu čp.466, Skálova , Turnov (zadání)
Objekt: Změnový list 2 - Dodatek 2 - více a méně práce listopad 2017 až březen 2018
Část: Změnový list UT - Změny UT - zrušení vytápění VZT

JKSO:
Místo: Turnov

CC-CZ:
Datum: 23.03.2018

Objednatel:
Město Turnov

IČ: 00276227
DIČ:

Zhotovitel:
TERMIL s.r.o.

IČ: 25490885
DIČ: CZ25490885

Projektant:
PROFES PROJEKT spol. s.r.o., Turnov

IČ: 46506942
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Vladimír Sochor

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-133 178,60
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	-133 178,60
---------------------	--------------------

DPH základní	21,00%	ze	-133 178,60	-27 967,51
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	-161 146,11
-------------------	--------------	--------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 10039_03_2017 - Rekonstrukce objektu čp.466, Skálova , Turnov (zadání)

Objekt: Změnový list 2 - Dodatek 2 - více a méně práce listopad 2017 až březen 2018

Část: Změnový list UT - Změny UT - zrušení vytápění VZT

Místo: Turnov

Datum: 23.03.2018

Objednatel: Město Turnov

Projektant: PROFES PROJEKT spol. s.r.o., Tl

Zhotovitel: TERMIL s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Vladimír Sochor

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu -133 178,60

PSV - Práce a dodávky PSV -133 178,60

731 - Ústřední vytápění - kotelny, strojovny -19 435,00

733 - Ústřední vytápění-potrubí vč.tep.izolaceMirelon dle vyhl. 193/2007Sb,závěsů a fitir -93 691,60

734 - Ústřední vytápění - armatury -20 052,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) -133 178,60

ROZPOČET

Stavba: 10039_03_2017 - Rekonstrukce objektu čp.466, Skálava , Turnov (zadání)

Objekt: Změnový list 2 - Dodatek 2 - více a méně práce listopad 2017 až březen 2018

Část: Změnový list UT - Změny UT - zrušení vytápění VZT

Místo: Turnov

Datum: 23.03.2018

Objednatel: Město Turnov

Projektant: PROFES PROJEKT spol. s.r.o., T

Zhotovitel: TERMIL s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Vladimír Sochor

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-133 178,60

PSV - Práce a dodávky PSV

-133 178,60

731 - Ústřední vytápění - kotelny, strojovny

-19 435,00

1	K	R-731-001 - odpočet	D+M závěsný kondenzační kotel Rendamax R 30/100 v provedení B23, vč. uvedení do provozu	kpl	-2,000	275 000,00	-550 000,00
2	K	R-731-001 změna	Závěsný kondenzační kotel Rendamax R40 EVO 80 v provedení B23vč. uvedení do provozu	kpl	2,000	275 000,00	550 000,00
3	K	R-731-007 - odpočet	D+M Expanzní nádoba Reflex N 25/3 + MK 3/4"	kpl	-1,000	3 200,00	-3 200,00
4	K	R-731-007 změna	D+M Expanzní nádoba Reflex N 25/3 + MK 3/4"	kpl	2,000	3 200,00	6 400,00
5	K	R-731-013 - odpočet	D+M oběhové čerpadlo EasyStar E25/1-5	kpl	-1,000	9 208,00	-9 208,00
6	K	R-731-013 - odpočet	Čerpadlo oběhové č.12 WILLO EASYSTAR E25/1-3,230V	kpl	-1,000	5 777,00	-5 777,00
7	K	R-731-025 - odpočet	D+M Oběhové čerpadlo regul.uzel VZT Wilo Star RS 25/4	kpl	-3,000	2 550,00	-7 650,00

733 - Ústřední vytápění-potrubí vč.tep.izolaceMirelon dle vyhl. 193/2007Sb,závěsů a fitir

-93 691,60

8	K	733223201 změna	Potrubí měděné 10x1 vč.tepelné izolace, závěsů	m	14,000	315,60	4 418,40
9	K	733223204 - odpočet	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1	m	-70,000	363,00	-25 410,00
10	K	733223206 - odpočet	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 35x1,5	m	-100,000	727,00	-72 700,00

734 - Ústřední vytápění - armatury

-20 052,00

11	K	R-734-001 - odpočet	D+M kulový uzávěr DN20	kpl	-10,000	220,00	-2 200,00
12	K	R-734-002 - odpočet	D+M kulový uzávěr DN25	kpl	-4,000	280,00	-1 120,00
13	K	R-734-005 - odpočet	D+M filtr závitový s výměnnou vložkou DN 20	kpl	-4,000	255,00	-1 020,00
14	K	R-734-006 - odpočet	D+M filtr závitový s výměnnou vložkou DN 25	kpl	-2,000	266,00	-532,00
15	K	R-734-011 - odpočet	D+M teploměr topenářský 0-120°C	kpl	-12,000	115,00	-1 380,00
16	K	R-734-013 - odpočet	D+M vypouštěcí kulový kohout DN 15	kpl	-12,000	155,00	-1 860,00
17	K	R-734-014 - odpočet	D+M automatický odvzdušňovač	kpl	-14,000	210,00	-2 940,00
18	K	R-734-015 - odpočet	napojení teplovodního výměníku VZT	kpl	-3,000	1 500,00	-4 500,00
19	K	R-734-016 - odpočet	Montáž čtyřcestného ventilu M+R	kpl	-3,000	1 500,00	-4 500,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 10039_03_2017 - Rekonstrukce objektu čp.466, Skálova , Turnov (zadání)
Objekt: Změnový list 2 - Dodatek 2 - více a méně práce listopad 2017 až březen 2018
Část: Změna Velux - Změna v konstrukci střechy - zasílení tepelné izolace a změna oken Velux
JKSO: CC-CZ:
Místo: Turnov Datum: 23.03.2018
Objednatel: IČ: 00276227
Město Turnov DIČ:
Zhotovitel: IČ: 25490885
TERMIL s.r.o. DIČ: CZ25490885
Projektant: IČ: 46506942
PROFES PROJEKT spol. s.r.o., Turnov DIČ:
Zpracovatel: IČ:
Ing. Vladimír Sochor DIČ:
Poznámka:

Náklady z rozpočtu	127 935,93
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	127 935,93
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	127 935,93	26 866,55
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	154 802,48
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 10039_03_2017 - Rekonstrukce objektu čp.466, Skálova , Turnov (zadání)

Objekt: Změnový list 2 - Dodatek 2 - více a méně práce listopad 2017 až březen 2018

Část: **Změna Velux - Změna v konstrukci střechy - zasílení tepelné izolace a změna oken Velux**

Místo: Turnov

Datum: 23.03.2018

Objednatel: Město Turnov

Projektant: PROFES PROJEKT spol. s.r.o., Ti

Zhotovitel: TERMIL s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Vladimír Sochor

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	127 935,93
6 - Změna střešních oken	132 611,60
762 - Změna konstrukce krovu	-4 675,67
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	127 935,93

ROZPOČET

Stavba: 10039_03_2017 - Rekonstrukce objektu čp.466, Skálava , Turnov (zadání)

Objekt: Změnový list 2 - Dodatek 2 - více a méně práce listopad 2017 až březen 2018

Část: **Změna Velux - Změna v konstrukci střechy - zasílení tepelné izolace a změna oken Velux**

Místo: Turnov

Datum: 23.03.2018

Objednatel: Město Turnov

Projektant: PROFES PROJEKT spol. s.r.o., Tl

Zhotovitel: TERMIL s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Vladimír Sochor

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

127 935,93

6 - Změna střešních oken

132 611,60

1	K	R-6-337 - odpočet	D+M pol.37střešní okno kyvné GGL PO8 0060 940/1400mm ; čidla viz popis	kpl	-2,000	12 560,00	-25 120,00
2	K	R-6-338 - odpočet	D+M pol.38 střešní okno kyvné GGL PO8 0060 940/1400mm viz popis	kpl	-1,000	10 995,00	-10 995,00
3	K	R-6-339 - odpočet	D+M pol.39 střešní okno kyvné GHL PO8 0060 940/1400mm + roleta viz popis	kpl	-3,000	9 560,00	-28 680,00
4	K	R-6-340 - odpočet	D+M pol.40 střešní okno kyvné GHL PO4 0060 940/980mm + roleta viz popis	kpl	-3,000	9 560,00	-28 680,00
5	K	R-6-341 - odpočet	D+M pol.41 střešní výlez např.velux GVK 410/550 viz popis	kpl	-2,000	4 850,00	-9 700,00
6	K	M039	VEL-GGL MK08 306640 - okno pro odvod kouře a tepla	ks	2,000	21 197,50	42 395,00
7	K	K006	VEL-GGL MK08 3066	ks	1,000	12 273,80	12 273,80
8	K	K007	VEL-EKW MK08 0021G - kombi lem	ks	1,000	4 617,50	4 617,50
9	K	K009	VEL-EKW MK08 0002G - kombi lem	ks	1,000	2 537,50	2 537,50
10	K	K053	VEL-BDX MK08 2000 - izolační rám	ks	3,000	1 277,50	3 832,50
11	K	K055	VEL-KFC 210 EU - řídicí jednotka zokt	ks	1,000	18 440,00	18 440,00
12	K	K056	VEL-KFK 100 WW - požárně poplachový spínač	ks	5,000	1 937,50	9 687,50
13	K	K057	VEL-KFA 100WW kouřový senzor	ks	1,000	3 065,00	3 065,00
14	K	K058	VEL-KFK 200 WW - ventilační spínač	ks	1,000	1 015,00	1 015,00
15	K	K060	VEL-KLA 200WW - dešťový senzor	ks	1,000	2 038,80	2 038,80
16	K	K063	VEL-GPL PK08 3068 střešní okno	ks	3,000	17 562,50	52 687,50
17	K	K064	VEL-EKW PK08 0021G - kombi lem	ks	1,000	5 100,00	5 100,00
18	K	K065	VEL-EKW PK08 0002G - kombi lem	ks	1,000	2 801,30	2 801,30
19	K	K066	VEL-BDX PK08 2000 - izolační rám	ks	3,000	1 303,80	3 911,40
20	K	K077	VEL-SML PK08 000S - venkovní roleta elektrická	ks	3,000	9 550,00	28 650,00
21	K	K079	VEL-KUX 110 EU - řídicí set pro 5 prvků	ks	1,000	3 371,30	3 371,30
22	K	K081	VEL-KLR 200WW - dotykový dálkový ovladač	ks	1,000	3 352,50	3 352,50
23	K	K087	VEL-GXL FK06 3066	ks	2,000	15 150,00	30 300,00
24	K	K088	VELUX-EDW 2000-FK06	ks	2,000	2 855,00	5 710,00

762 - Změna konstrukce krovu

-4 675,67

33	K	712431101	Provedení povlakové krytiny střech do 30° pásy na sucho AIP nebo NAIP	m2	-720,000	12,00	-8 640,00
34	M	628362000	pás asfaltový PARABIT	m2	-828,000	95,00	-78 660,00
37	K	R-712-003 odpočet	D+M pojistná hydroizolace	m2	-792,000	75,00	-59 400,00
			720*1,1		792,000		
38	K	R-712-003R změna	D+M FOLII DELTA MAX + 15% prořez	m2	828,000	128,00	105 984,00
			720*1,15		828,000		
39	K	76519103R	Dodávka a montáž těsnění kontralatí těsnící páskou	m	735,000	22,70	16 684,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	M	631481530	deska minerální izolační 600x1200 mm tl 80 mm	m2	-389,232	152,00	-59 163,26
26	M	nová pol	deska minerální izolační 600x1200 mm tl 160 mm (rolovaná, obj.hm do 16kg/m2)	m2	389,232	225,00	87 577,20
27	K	998713203	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	-45,575	2,20	-100,27
28	K	R-767-014	D+M ocelová konstrukce střechy vč. povrch.úpravy	kpl	-1,000	105 000,00	-105 000,00
29	K	762332922.1	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 - mezi krokve 10párů á 9m + vodorovné kleštiny 10x7m	m	250,000	358,00	89 500,00
30	M	605120110.1R	D+M řezivo jehličnaté impregnované hranol do 9 m ; řezivo 0,1*0,16m + 10% ztratné	m3	4,400	6 935,80	30 517,52
31	K	762395000.1	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	-0,366	657,60	-240,68
			4,4-4,766		-0,366		
32	M	605151110.1	řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm (přerývané bednění pod RUUKKI cca o 1/4 méně)	m3	-4,766	4 980,00	-23 734,68
			19,062/4		4,766		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 10039_03_2017 - Rekonstrukce objektu čp.466, Skálova , Turnov (zadání)
Objekt: Změnový list 2 - Dodatek 2 - více a méně práce listopad 2017 až březen 2018
Část: Ovládání žaluzií - Centrální ovládání žaluzií

JKSO:
Místo: Turnov

CC-CZ:
Datum: 23.03.2018

Objednatel:
Město Turnov

IČ: 00276227
DIČ:

Zhotovitel:
TERMIL s.r.o.

IČ: 25490885
DIČ: CZ25490885

Projektant:
PROFES PROJEKT spol. s.r.o., Turnov

IČ: 46506942
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Vladimír Sochor

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	837 741,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	837 741,00
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	837 741,00	175 925,61
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 013 666,61
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 10039_03_2017 - Rekonstrukce objektu čp.466, Skálova , Turnov (zadání)

Objekt: Změnový list 2 - Dodatek 2 - více a méně práce listopad 2017 až březen 2018

Část: Ovládání žaluzií - Centrální ovládání žaluzií

Místo: Turnov

Datum: 23.03.2018

Objednatel: Město Turnov

Projektant: PROFES PROJEKT spol. s.r.o., Tl

Zhotovitel: TERMIL s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Vladimír Sochor

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	837 741,00
OST - Ostatní	837 741,00
001 - Ostatní	837 741,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	837 741,00

ROZPOČET

Stavba: 10039_03_2017 - Rekonstrukce objektu čp.466, Skálava , Turnov (zadání)

Objekt: Změnový list 2 - Dodatek 2 - více a méně práce listopad 2017 až březen 2018

Část: Ovládání žaluzií - Centrální ovládání žaluzií

Místo: Turnov

Datum: 23.03.2018

Objednatel: Město Turnov

Projektant: PROFES PROJEKT spol. s.r.o., Tl

Zhotovitel: TERMIL s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Vladimír Sochor

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

837 741,00

OST - Ostatní

837 741,00

O01 - Ostatní

837 741,00

1	K	K089	Hlavní ústředna pro centrální řízení (obsahuje centrální jednotku, jistič 16C/1, trafo 230V/24V, pojistky,...)	ks	1,000	33 854,00	33 854,00
2	K	K090	Rozvaděč pro řídicí jednotku	ks	1,000	4 536,00	4 536,00
3	K	K091	Kabel FTP 5e, pro řídicí jednotku a kombinované čidlo	m	170,000	24,00	4 080,00
4	K	K092	Kabel CYKY-O 2x2,5	m	100,000	48,00	4 800,00
5	K	K093	Kombinované čidlo pro připojení k Building Controlleru	ks	1,000	37 407,00	37 407,00
6	K	K094	Stožárek pro kombinované čidlo	ks	1,000	6 048,00	6 048,00
7	K	K095	kabel UTP 5e	m	450,000	25,00	11 250,00
8	K	K096	Kabel JYSTY 2x2x0,8	m	1 085,000	30,00	32 550,00
9	K	K097	Trubka PVC	m	705,000	32,00	22 560,00
10	K	K098	kabel CYKY-J 5x1,5	m	2 400,000	38,00	91 200,00
11	K	K099	Přichyky pro kabely	ks	1 020,000	27,00	27 540,00
12	K	K100	Krabice na povrch	ks	60,000	454,00	27 240,00
13	K	K101	Žaluziový spínač	ks	31,000	1 222,00	37 882,00
14	K	K102	Řídicí jednotka LON Motor Controller 4DC WM	ks	17,000	23 633,00	401 761,00
15	K	K103	Krabice pro řídicí jednotku	ks	17,000	1 588,00	26 996,00
16	K	K104	Instalační krabice	ks	62,000	103,00	6 386,00
17	K	K105	Oživení systému	ks	1,000	18 144,00	18 144,00
18	K	K106	Doprava	ks	1,000	907,00	907,00
19	K	K107	Instalační materiál	ks	1,000	9 072,00	9 072,00
20	K	K108	Drobné stavební přípomocce	ks	1,000	28 728,00	28 728,00
21	K	K109	Revize	ks	1,000	4 800,00	4 800,00

