

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále jen "Občanský zákoník"),
(dále jen "Smlouva")

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název	Město Turnov
Sídlo	Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ:	00276227
DIČ:	CZ00276227
Č. účtu:	27-1263075359/0800 u České spořitelny
Jednající ve smluvních a technických věcech za objednatele	Ing. Tomáš Hocke, starosta města Ing. Miloslav Chrumko, investiční technik odboru správy majetku +420 481 366 327, m.chrumko@mu.turnov.cz

dále jen („objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název	Stanislav Záhon
Sídlo	Karolíny Světlé 99/37, 460 07 Liberec 7
IČO	86736558
DIČ	CZ7109272577
Č.ú.	35 – 6953130207/100 KB Liberec
Zastoupen ve smluvních a technických věcech za zhotovitele jedná:	Stanislav Záhon Ing. Daniel Fadrhonc

(dále jen „zhotovitel“)

II. Vymezení díla

- 2.1. Předmětem plnění veřejné zakázky na stavební práce je realizace akce s názvem „Rekonstrukce střešní krytiny v ZŠ Turnov, Žižkova č.p. 525“, na p.p.č. 856/2 v k.ú.Turnov dle dokumentace pro provádění stavby „ ZŠ Turnov, Žižkova č.p. 525 rekonstrukce střešní krytiny “ zpracované firmou ACTIV projekce s.r.o. v září 2017 a soupisu prací.
- 2.2. Předmětem projektu je oprava a úprava krovů na budově Základní školy Žižkova v Turnově, č.p. 525. Jedná se o opravu a chemické ošetření krovu a výměnu poškozených prvků a o výměnu krytiny jako celku (včetně klempířského oplechování) s celkovou výměnou dřevěného bednění na hlavní budově školy

A,B,C, č.p. 525. Krytina a klempířské výrobky budou z hliníkového plechu Al + dvojitý vypalovaný lak (níže podrobná specifikace):

Střešní krytina drážkovaná z barevných hliníkových pásů, minimální sklony a způsob provedení drážky: jednoduchá stojatá drážka: min. sklon 45°, dvojitá úhlová drážka: oblasti bez sněhové zátěže - min.sklon 25, oblasti se sněhovou zátěží - min. sklon 35°, dvojitá stojatá drážka: min. sklon 3°. U sklonů 3° až 7° je nutné provádět těsněné drážky. Standartní způsob krytí: dvojitá stojatá drážka Šířka svitků: 650 mm / 500 mm, osová rozteč drážek: 580 mm / 430 mm, tloušťka: 0,7 mm, materiál: legovaný hliník, legura: AlMn1Mg0,5, Falcovací kvalita: H41, povrch: hladký, povrchová úprava lícové strany: dvojitý vypalovaný lak typ P.10, záruka na barvu 40 let, povrchová úprava rubové strany: ochranný transparentní lak, Nosný podklad dle PD, barva světle šedá – podobná RAL 7005, připevnění k podkladu nepřímé pomocí příponek z nerezové oceli. Odborné umístění pevných a posuvných příponek pro umožnění dilatace krytinových pásů.

- 2.3. Podrobně je předmět zakázky vymezen v zadávací dokumentaci k zadávacímu řízení a jejích přílohách, především pak v projektové zadávací dokumentaci a v soupisu prací. Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s předanou zadávací dokumentací a výše uvedenými přílohami, zejména musí respektovat veškeré technické podmínky v nich uvedené. U varianty 2. se bude řídit u střešní krytiny a klempířských výrobků výše uvedenou specifikací v bodě 2.2. této smlouvy o dílo
- 2.4. Objednatel má právo požadovat v rámci realizace předmětu smlouvy provedení dalších souvisejících prací (tzv vícepráce) nebo naopak neprovedení některých naceněných prací (tzv omezení předmětu díla). Zhotovitel se zavazuje toto právo akceptovat a požadované vícepráce či méně práce zrealizovat.
- 2.5. V případě, kdy dojde k omezení předmětu díla oproti původní projektové dokumentaci, odečte se cena neprovedených prací vyčíslená v nabídkovém rozpočtu od celkové ceny díla.
- 2.6. Cena víceprací bude stanovena použitím jednotkových cen z cenové nabídky zhotovitele, která je přílohou této smlouvy. Nebude-li takové ocenění možné, bude postupováno podle aktuálně platného ceníku RTS vždy max. ve výši 90%.

III. Místo a doba plnění, časový harmonogram

- 3.1. Místem plnění je město Turnov, objekt ZŠ Turnov, Žižkova, č.p. 525, na p.č. 856/2 v k.ú. Turnov.
- 3.2. Zahájení plnění zakázky : **od 1.6.2019**
- 3.3. Ukončení plnění zakázky: **do 31.10.2019**

Časový harmonogram bude zpracován až vybraným účastníkem před podpisem smlouvy v součinnosti se zadavatelem a stane se součástí smlouvy o dílo jako její příloha. V harmonogramu budou stanoveny uzlové body (dílčí termín plnění), uzlovými body se míní dokončení jednotlivých částí střechy, která je v projektové dokumentaci rozdělena na části A, B a C.

IV. Cena a platební podmínky

- 4.1 Celková cena díla byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 22.3.2019 podané v rámci veřejné zakázky zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení a je stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla ve výši:

Cena díla celkem bez DPH	5 786 837,61 Kč
Sazba a výše DPH	1 198 719,40 Kč
Cena díla včetně DPH	6 985 557,01 Kč

- 4.2 Celková cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení předmětu smlouvy včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Cena zahrnuje náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení pracoviště, náklady na bezpečnostní opatření, náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, odvoz a likvidaci odpadů, skládkovné, náklady na používání strojů a služeb až do předání a převzetí dokončeného díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na pojištění odpovědnosti za škody, bankovní garance, daně, cla, poplatky, náklady na provádění všech příslušných, normami a vyhláškami stanovených zkoušek, náklady na nutná, či úřady stanovená opatření k realizaci díla, náklady na veškeré související činnosti a jakékoliv další vedlejší výdaje potřebné pro realizaci tohoto díla.

- 4.3 Podmínky pro překročení a snížení sjednané ceny:

Nabídková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.

Nabídková cena včetně DPH může být měněna v souvislosti se změnou DPH. Překročení (nebo snížení) výše nabídkové ceny podle předchozí věty je přípustné pouze u těch částí předmětu veřejné zakázky, kterých se změna sazeb DPH týká a které nebyly realizovány.

Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem v deníku.

- 4.4. Platba bude provedena na základě **měsíční fakturace** vždy se soupisem skutečně provedených prací odsouhlasených pověřenou osobou objednatele, přičemž dle dohody stran uhradí objednatel zhotoviteli vždy částku ve výši 90 % z poslední řádně vystavené faktury s tím, že zbývajících částku ve výši 10 % z poslední řádně vystavené faktury strany sjednávají jako pozastávku se lhůtou splatnosti do dvaceti jedna (21) dnů ode dne konečného převzetí díla včetně odstranění všech jeho vad a nedodělků.
- 4.5. Splatnost daňových dokladů odsouhlasených pověřeným pracovníkem objednatele bude **minimálně 21 dní** od data doručení objednateli. Zálohy objednatel neposkytuje.
- 4.6. Ve faktuře bude zúčtováno DPH dle platných předpisů. Objednatel uplatňuje systém přenesené daňové povinnosti dle platných právních předpisů, proto fakturace

proběhne v režimu přenesené daňové povinnosti dle zákona o DPH. Veškeré platby budou probíhat v Kč a budou prováděny bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedeným na faktuře – daňovém dokladu.

- 4.7. Faktura - daňový doklad musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28, odst. 2 zákona 235/2004 Sb. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.
- 4.8. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Tuto klauzuli o finanční kontrole je zhotovitel povinen zakotvit i do smluv svých subdodavatelů.

V. Způsob a podmínky provádění díla

- 5.1. Zhotovitel se zavazuje plně a prokazatelně splnit předmět smlouvy, který je specifikován v článku II. této smlouvy.
- 5.2. Dílo musí splňovat podmínky, které jsou uvedeny v projektové zadávací dokumentaci, a musí být v souladu s příslušnými technickými normami (ČSN), s obecně závaznými právními předpisy a předpisy pro provádění prací danými charakterem a rozsahem zakázky. Zhotovitel bude při uplatňování norem postupovat jednotně v rámci plnění celého předmětu zakázky.
- 5.3. Zhotovitel je povinen projednat s objednatelem předem veškeré nevyhnutelné změny a technologické postupy.
- 5.4. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění předmětu zakázky zajistit a do nabídkové ceny zahrnout veškeré další činnosti, které souvisejí s realizací předmětu zakázky, zejména: náklady zařízení staveniště, inženýrskou činnost atd.
- 5.5. **Zhotovitel je povinen konzultovat postup prací s ředitelem ZŠ Turnov, Žižkova č.p. 525, Mgr. Ivo Filipem. Zejména v období června, září a října, kdy bude ve škole probíhat výuka, musí svojí činnost zkoordinovat s bezproblémovým chodem školy. Zároveň je dodavatel povinen škole uhradit spotřebovanou energii a vodu.**
- 5.6. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník (dále jen SD). Do deníku zapisuje zhotovitel všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění této smlouvy. Zástupce objednatele je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska a námitky do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisů souhlasí. Tento deník musí být v době smluvního termínu provádění prací fyzicky uložen na místě plnění a přístupný k prohlídce a zápisům.
- 5.7. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o stavu plnění předmětu díla na dohodnutých kontrolních dnech.
- 5.8. Zjistí-li zhotovitel při zajišťování prací překážky, které znemožňují řádné uskutečnění činnosti a právních úkonů dohodnutým způsobem, oznámí to neprodleně objednateli, se kterým se dohodne na odstranění těchto překážek (zápisem do SD).

- 5.9. Zhotovitel zajistí a zabezpečí na své náklady místo plnění proti vstupu nepovolaných osob. Zabezpečení bude takového stupně, aby nemohlo dojít ke škodám na majetku, poškození zdraví nebo ohrožení života.
- 5.10. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat kvalitativní požadavky a obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.
- 5.11. Zhotovitel se zavazuje akceptovat a realizovat všechny objednatelům písemně uplatněné pokyny, připomínky a návrhy k provádění díla za podmínky, že tyto pokyny, připomínky nebo návrhy nejsou v rozporu s právními předpisy, touto smlouvou popř. technickými normami nebo technologickými předpisy.
- 5.12. Objednatel je povinen předat včas zhotoviteli bezúplatně všechny údaje a informace, jež jsou nezbytně nutné k řádnému splnění předmětu smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá, že je má zajistit zhotovitel v rámci své činnosti.
- 5.13. Objednatel odevzdá zhotoviteli místo plnění bezprostředně poté, co mu bude zhotovitelem oznámen termín zahájení prací. O převzetí místa plnění zhotovitel s objednatelům sepíše protokolární zápis. Místo plnění je poskytnuto zhotoviteli bezúplatně. Pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí předmětu plnění, ale budou dílem dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení prací do předchozího nedotčeného stavu. Pro realizaci díla bude zhotovitel používat pouze vymezené pozemky ve vlastnictví objednatel.
- 5.14. Objednatel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci i pracovníci jeho poddodavatelů byli řádně poučeni a proškoleni, měli potřebná osvědčení, prohlídky a průkazy.

VI. Převzetí díla

- 6.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla v rozsahu a termínu dohodnutém touto smlouvou (Článek III), a to osobně pověřenému zástupci objednatel na místě plnění, pokud se smluvní strany nedohodnou v konkrétním případě jinak.
- 6.2. Zhotovitel písemně vyzve objednatel k převzetí díla. Výzvu k převzetí doručí zhotovitel objednatel objednateli min. 3 dny před stanoveným termínem převzetí.
- 6.3. Řádné splnění povinnosti zhotovitel provést dílo se osvědčuje protokolem o předání a převzetí díla nebo části díla podepsaným oběma smluvními stranami, který bude obsahovat zejména: soupis vad a nedokončených prací nebránících řádnému užívání s popisem jak se projevují a s uvedením lhůty pro jejich odstranění, potřebné zkoušky a měření, veškeré nezbytné revize, atesty, doklady o likvidaci vybouraného materiálu, návody, záruční listy, zaměření skutečného provedení stavby, stavební deník.
- 6.4. Zhotovitel při předání díla předloží objednateli konkrétní vymezení prací nutných k zajištění zdárného vývoje díla během záruční doby a také v letech následujících, Návody ke kontrole a údržbě, ad. osvědčující, že výrobky splňují požadavky dle příslušných norem a zákonů.

- 6.5 Objednatel je oprávněn, podle svého uvážení, vydat protokol o převzetí prací na kteroukoliv část díla. Částí díla se v této souvislosti rozumí zejména, nikoli však pouze, předání takové části díla, která tvoří řádně samostatně provozuschopný funkční celek v rámci předmětu této smlouvy.

VII. Zodpovědnost za vady, smluvní záruka, sankce

- 7.1. Vlastníkem zhotovovaného díla a všech jeho součástí a příslušenství je od data zahájení prací objednatel. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že vlastnické právo k materiálům, technologickým zařízením, jakož i k jakýmkoli jiným výsledkům činnosti Zhotovitele dle této smlouvy přejde na objednatele bez právních či jiných vad okamžikem jejich dodání na staveniště. Výslovně se stanoví, že zhotovitel je povinen zajistit respektování tohoto ustanovení subdodavateli.
- 7.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle a jeho částech od data zahájení prací do vystavení protokolu o převzetí prací bez vad a nedodělků. Zhotovitel rovněž nese nebezpečí škody na věcech předaných mu objednatelem k provedení díla.
- 7.3. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že po celou dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
- 7.4. Zhotovitel poskytuje záruku objednateli na celý předmět díla popsáný v čl. II. Předmět díla v délce 60 měsíců ode dne podpisu Protokolu o předání a převzetí díla za každou zrealizovanou etapu. Jestliže objednatel převezme dílo s vadami, končí záruční doba 60 měsíců ode dne, kdy bude odstraněna poslední z vad, se kterými bylo dílo převzato.
- 7.5. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez odkladu po jejím zjištění, a to písemnou formou (zápis do SD), do rukou oprávněného zástupce zhotovitele dle čl. I. této smlouvy.
- 7.6. Smluvní strany se dohodly, že po dobu záruční lhůty, má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně zjištěné vady odstranit, přičemž zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad předmětu plnění okamžitě po uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit nejpozději do 15ti dnů od okamžiku, kdy se obě strany o vadě díla dohodnou, nebo do termínu určeného po vzájemné dohodě smluvních stran s ohledem na klimatické a agrotechnické podmínky. V případě, že k dohodě smluvních stran nedojde, platí lhůty stanovené objednatelem.
- 7.7. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady v termínu, může objednatel zadat odstranění vady jinému subjektu. Zhotovitel se v tomto případě zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady na odstranění vady do 14-ti dnů od jejich písemného uplatnění objednatelem.
- 7.8. Odpovědnost za škody způsobené třetí straně při provádění díla, za bezpečnost práce na staveništi BOZP - přechází na zhotovitele při podpisu této smlouvy. Zhotovitel neodpovídá za poškození předmětu díla v případě nedostatečné údržby a péče a nedodržení zásadních pokynů k údržbě.
- 7.9. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla,

a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

- 7.10. **Zhotovitel je povinen bez ohledu na rozsah odpovědnosti objednatele uzavřít pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti zhotovitele za veškeré škody způsobené při činnosti zhotovitele na jakémkoli majetku objednatele, nebo na majetku třetích osob, nebo škody na zdraví zaměstnanců objednatele i třetích osob anebo za škodu způsobenou na životním prostředí, a to nejméně ve výši pojistného krytí 10 mil. Kč.**
- 7.11. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn z titulu odpovědnosti za škody pojistnou smlouvou č. 8602921336 uzavřenou u Kooperativy dne 13. 4. 2016 ve výši **10 milionů korun českých**.
- 7.12. Pojištění je zhotovitel povinen udržovat po celou dobu provádění díla.
- 7.13. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla dle čl. III odst. 3.5. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
- 7.14. Pokud zhotovitel nedodrží termín pro jednotlivé uzlové body stanové v časovém harmonogramu, je povinen zaplati objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý nedokončený uzlový bod a den prodlení, dokud nebude příslušný uzlový bod řádně dokončen.
- 7.15. V případě prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad nebo nedodělků z předávacího protokolu se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000,-Kč za každou vadu a započatý den bez omezení její celkové výše.
- 7.16. Smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ je zhotovitel povinen uhradit objednateli rovněž v případě porušení jakýchkoliv jiných smluvních povinností stanovených touto smlouvou.(např. opakované neplnění úkolů z kontrolních dnů, neplnění povinnosti průběžného úklidu apod.).
- 7.17. Zaplacením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody.
- 7.18. V případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.
- 7.19. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoli splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn započíst své, i dosud nesplacené, pohledávky na smluvní pokutu vůči Zhotoviteli dle této Smlouvy, a to proti pohledávkám Zhotovitele vůči Objednateli na zaplacení Ceny díla či jeho části dle této Smlouvy. Tímto ustanovením není dotčena možnost provedení započtení splatných pohledávek dle zákonné úpravy v ObčZ.

VIII. Odstoupení od smlouvy

- 8.1. Objednatel je oprávněn na základě písemného oznámení od této smlouvy odstoupit s účinností k datu doručení takového písemného oznámení zhotoviteli, a to z následujících důvodů:
Zhotovitel bude v prodlení s dokončením díla této smlouvy delším než 30 dnů, nebo zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná bezodkladně nápravu (tj. zejména, nikoliv však výlučně, neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla), ačkoliv byl zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy, nebo
Zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady a/nebo nedodělku díla podle této smlouvy delším než 15 dnů a/nebo v průběhu záruční doby se vyskytne a/nebo projeví opakovaně (tzn. alespoň dvakrát) jakákoliv vada díla a/nebo se v průběhu záruční doby vyskytne a/nebo projeví více vad díla (tzn. alespoň tři vady).
- 8.2. Zhotovitel je oprávněn na základě doručení písemného oznámení odstoupit od této Smlouvy s účinností k datu doručení takového písemného oznámení Objednateli, pokud Objednatel bude v prodlení s plněním svých peněžitých závazků vyplývajících pro něj z této Smlouvy vůči Zhotoviteli delším než 30 dnů a toto své prodlení nenapraví ani přes výzvu Zhotovitele v dodatečné 7 denní lhůtě.
- 8.3. Odstoupením od této Smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, zaplacení smluvní pokuty, řešení sporů či jiná ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy nejsou rovněž dotčena, ohledně vad vzniklých před odstoupením od Smlouvy, ujednání smluvních stran o odpovědnosti Zhotovitele za vady Díla a o záruce a záruční době.
- 8.4. Shora uvedenými ustanoveními tohoto článku není dotčeno či omezeno právo kterékoliv smluvní strany od této Smlouvy odstoupit za dalších podmínek a v dalších případech stanovených touto Smlouvou nebo zákonem.
- 8.5. V případě odstoupení od Smlouvy bude smluvními stranami provedena inventura prací a dodávek uskutečněných Zhotovitelem do doby odstoupení od Smlouvy.
- 8.6. Odstoupí-li od této Smlouvy oprávněně Zhotovitel a není-li v této Smlouvě ujednáno jinak, má nárok na úhradu poměrné části ceny Díla sjednané touto Smlouvou pouze za práce řádně provedené do doby odstoupení od Smlouvy. Od této ceny je Objednatel oprávněn odečíst hodnotu dodávek, které lze Zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se k jejich vrácení a takové dodávky Zhotoviteli vrátí.
- 8.7. Odstoupí-li od této Smlouvy oprávněně Objednatel, provedou smluvní strany ocenění prací a dodávek uskutečněných Zhotovitelem do doby odstoupení od Smlouvy

s přihlédnutím k jejich kvalitě, vadám a nedodělkům. Nedojde-li mezi smluvními stranami do 30-ti dnů ode dne odstoupení k dohodě o ocenění těchto prací a dodávek, bude rozhodující cena určená soudním znalcem zvoleným Objednatelem. Náklady na vypracování znaleckého posudku nese Zhotovitel.

- 8.8. Odstoupí-li od této Smlouvy oprávněně Objednatel před řádným dokončením Díla, je oprávněn zadat dokončení Díla jinému dodavateli. Dojde-li v důsledku dokončení Díla jiným dodavatelem ke zvýšení ceny Díla sjednané smluvními stranami touto Smlouvou, zavazuje se Zhotovitel příslušný rozdíl Objednateli nahradit, odstoupil-li Objednatel od Smlouvy z důvodů na straně Zhotovitele.
- 8.9. Cenu prací a dodávek dohodnutou smluvními stranami nebo stanovenou znalcem (sníženou o Objednatelem uhrazené zálohy, o náhradu škody, smluvní pokuty a jiné peněžité nároky vůči Zhotoviteli) uhradí Objednatel Zhotoviteli do 30-ti dnů ode dne jejich ocenění. Od této ceny je Objednatel oprávněn odečíst hodnotu dodávek, které lze Zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se k jejich vrácení a takové dodávky Zhotoviteli vrátí.

IX. Závěrečná ustanovení

- 9.1. Smlouva se bude řídit zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění. Obě smluvní strany se zavazují vynaložit veškeré úsilí, aby eventuelní spory, které mohou vzniknout v průběhu realizace díla, byly řešeny cestou vzájemné dohody. Řešení sporů - smluvní strany se zavazují případné spory řešit především dohodou svých oprávněných zástupců, s vynaložením veškerého úsilí, které lze spravedlivě požadovat, aby tyto spory byly řešeny smírnou cestou
- 9.2. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mající bezprostřední vliv na plnění díla.
- 9.3. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních závazků podle dohody.
- 9.4. Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla uzavřena nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.
- 9.5. Smlouvu, stejně jako i její případné dodatky, mají právo podepisovat jen statutární orgány smluvních stran, resp. jimi zplnomocnění zástupci. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy budou provedeny pouze formou písemných dodatků. Osoby podepisující Smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění.
- 9.6. Zápisy ve stavebním deníku, ani zápisy z kontrolních dnů nemohou být považovány za změnu obsahu této smlouvy, která je možná pouze způsobem a formou dle čl. IX. odst. 5 této smlouvy


- 9.7. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel, ostatní objednatel.
- 9.8. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním textu smlouvy na internetových stránkách objednatele ve formátu, který neumožní zásah do textu smlouvy třetí osobou.
- 9.9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru zajistí město Turnov.

V Liberci dne 13. 5. 2019

15. 05. 2019
V Turnově dne 2019


Zhotovitel:


Stanislav Záhon
majitel



Objednatel:


Ing. Tomáš Hocke,
starosta města



Seznam příloh:

Příloha č. 1 Časový harmonogram prací s uzlovými body

Příloha č. 2 Položkový rozpočet

4

rozkryty plans částí střechy.

Poznámka : Časový harmonogram je předběžný, k upřesnění dojde vždy při rozkrytí dané části střechy.

Podpis.....

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: SK17122-2

Stavba: ZŠ Turnov, Žižkova č.p. 525 - Rekonstrukce střešní krytiny na p.p.č. 856/2 v k.ú. Turnov - varianta 2

JKSO:

Místo: p.p.č. 856/2

CC-CZ:

Datum: 22.3.2019

Objednatel:

Město Turnov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Stanislav Záhon, Karolíny Světlé 99/37, 460 07 Liberec 7

IČ:

86736558

DIČ:

CZ7109272577

Projektant:

ACTIV Projekce, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Martin Škrabal

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

5 786 837,61

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

5 786 837,61

DPH základní	21,00%	ze	5 708 187,61
snížená	15,00%	ze	0,00

1 198 719,40
0,00

Cena s DPH

v

CZK

6 985 557,01

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: SK17122-2
Stavba: ZŠ Turnov, Žižkova č.p. 525 - Rekonstrukce střešní krytiny na p.p.č. 856/2 v k.ú. Turnov - varianta 2
Místo: p.p.č. 856/2 Datum: ##
Objednatel: Město Turnov Projektant: ACTIV Projekce, s.r.o.
Zhotovitel: Stanislav Záhon, Karolíny Světlé 99/37, 460 07 Liberec 7 Zpracovatel: Martin Škrabal

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		5 786 837,61	6 985 557,01
A	Střecha A	1 141 675,59	1 381 427,46
B	Střecha B	2 383 531,66	2 875 815,06
C	Střecha C	2 261 630,36	2 728 314,49
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		5 786 837,61	6 985 557,01

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Turnov, Žižkova č.p. 525 - Rekonstrukce střešní krytiny na p.p.č. 856/2 v k.ú. Turnov - varianta 2

Objekt: A - Střecha A

JKSO:

Místo: p.p.č. 856/2

CC-CZ:

Datum: 22.03.2019

Objednatel:

Město Turnov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Stanislav Záhon, Karolíny Světlé 99/37, 460 07 Liberec 7

IČ:

86736558

DIČ:

CZ7109272577

Projektant:

ACTIV Projekce, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Martin Škrabal

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

1 141 675,59

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

1 141 675,59

DPH základní	21,00%	ze	1 141 675,59
snížená	15,00%	ze	0,00

239 751,87

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 381 427,46

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Turnov, Žižkova č.p. 525 - Rekonstrukce střešní krytiny na p.p.č. 856/2 v k.ú. Turnov - varianta 2

Objekt: A - Střecha A

Místo: p.p.č. 856/2

Datum: 22.03.2019

Objednatel: Město Turnov

Projektant:

ACTIV Projekce, s.r.o.

Zhotovitel: Stanislav Záhon, Karolíny Světlé 99/37, 460 07 Li Zpracovatel:

Martin Škrabal

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	1 141 675,59
HSV - Práce a dodávky HSV	306 017,55
3 - Svislé a kompletní konstrukce	5 016,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 893,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	224 633,86
997 - Přesun sutě	73 217,50
998 - Přesun hmot	256,79
PSV - Práce a dodávky PSV	798 158,04
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	2 038,13
712 - Povlakové krytiny	71 577,17
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	1 081,68
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	5 000,00
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	13 372,42
762 - Konstrukce tesařské	198 868,05
764 - Konstrukce klempířské	365 674,13
767 - Konstrukce zámečnické	88 204,36
783 - Dokončovací práce - nátěry	51 892,10
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	450,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	37 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	26 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	4 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	2 500,00
VRN7 - Provozní vlivy	2 500,00
VRN9 - Ostatní náklady	2 500,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 141 675,59

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Turnov, Žižkova č.p. 525 - Rekonstrukce střešní krytiny na p.p.č. 856/2 v k.ú. Turnov - varianta 2

Objekt: A - Střecha A

Místo: p.p.č. 856/2 Datum: 22.03.2019
 Objednatel: Město Turnov Projektant: ACTIV Projekce, s.r.o.
 Zhotovitel: Stanislav Záhon, Karolíny Světlé 99/37, 460 07 Li Zpracovatel: Martin Škrabal

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 141 675,59

HSV - Práce a dodávky HSV

306 017,55

3 - Svislé a kompletní konstrukce

5 016,00

1	K	316381115	Komínové krycí desky tl do 80 mm z betonu tř. C 12/15 až C 16/20 s přesahy do 70 mm	m2	2,508	2 000,00	5 016,00
			2,95*0,85		2,508		
			Součet		2,508		

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2 893,40

2	K	622325203	Oprava vnější vápenocementové štukové omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 50%	m2	7,820	350,00	2 737,00
			"komínové zdívo" (2,75+0,65)*2*1,15		7,820		
			Součet		7,820		

3	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	7,820	20,00	156,40
			"komínové zdívo" (2,75+0,65)*2*1,15		7,820		
			Součet		7,820		

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

224 633,86

4	K	900000001	Kontrola průduchů ubouraných komínových těles s případným zazděním	ks	8,000	800,00	6 400,00
			"odhad" 5+3		8,000		
			Součet		8,000		

4.1.	K	941221112	Montáž řadového lešení vč. bezpečnostních stříšek nad vstupy	m2	1 163,000	40,00	46 520,00
			1163		1 163,000		
			Součet		1 163,000		

4.2.	K	941221213	Příplatek k lešení řadovému za první a ZKD den použití	m2	104 670,000	1,10	115 137,00
			1163*3*30		104 670,000		
			Součet		104 670,000		

4.3.	K	941311812	Demontáž lešení řadového	m2	1 163,000	30,00	34 890,00
			1163		1 163,000		
			Součet		1 163,000		

5	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	195,000	50,00	9 750,00
			"půda" 195		195,000		
			Součet		195,000		

6	K	953312123	Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl 30 mm	m2	6,720	350,00	2 352,00
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"kolem zhlaví trámu" 0,4*0,4*3*14		6,720		
			Součet		6,720		
7	K	963012510	Bourání stropů z ŽB desek š do 300 mm tl do 140 mm	m3	0,140	2 200,00	308,00
			"komínové desky" 2,7*0,65*0,08		0,140		
			Součet		0,140		
8	K	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	6,720	200,00	1 344,00
			"kolem zhlaví trámu" 0,4*0,4*3*14		6,720		
			Součet		6,720		
9	K	973031345	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 300 mm	kus	14,000	200,00	2 800,00
			"vysekání zdiva kolem zhlaví vazných trámů" 14		14,000		
			Součet		14,000		
10	K	975073111	Jednostranné podchycení střešních vazníků v do 3,5 m pro zatížení do 1000 kg/m	m	20,000	250,00	5 000,00
			"odhad" 20		20,000		
			Součet		20,000		
11	K	978011191	Otlucení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 %	m2	2,044	65,00	132,86
			"vysekání zdiva kolem zhlaví vazných trámů" (0,5*0,4-0,2*0,27)*14		2,044		
			Součet		2,044		
997 - Přesun sutě							73 217,50
12	K	997013003x	Vykližení prostorů půdy od holubiho trusu	m2	195,000	45,00	8 775,00
			"půda" 195		195,000		
			Součet		195,000		
13	K	997013004x	Vykližení a sestěhování prostorů půdy	m2	195,000	30,00	5 850,00
			"půda" 195		195,000		
			Součet		195,000		
14	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 20 m s omezením mechanizace	t	12,886	1 010,00	13 014,86
15	K	997013312	Montáž a demontáž shozu suti v do 20 m	m	20,000	350,00	7 000,00
			20		20,000		
			Součet		20,000		
16	K	997013321	Příplatek k shozu suti v do 20 m za první a ZKD den použití	m	200,000	40,00	8 000,00
			10*20		200,000		
17	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	12,886	210,00	2 706,06
18	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	309,264	10,00	3 092,64
19	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)	t	1,651	1 740,00	2 872,74
			1,651		1,651		
			Součet		1,651		
20	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	12,886	1 700,00	21 906,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

998 - Přesun hmot

256,79

21	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	0,969	265,00	256,79
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV

798 158,04

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

2 038,13

22	K	711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovné AIP nebo tkaninou	m2	10,727	50,00	536,35
----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

"pozednice 180x160" 53,637*0,2

10,727

Součet

10,727

23	M	628212280	pás asfaltovaný dle specifikace	m2	12,336	120,00	1 480,32
----	---	-----------	---------------------------------	----	--------	--------	----------

24	K	998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m	t	0,023	933,00	21,46
----	---	-----------	---	---	-------	--------	-------

712 - Povlakové krytiny

71 577,17

25	K	712600831	Odstranění povlakové krytiny střech přes 30° jednovrstvé	m2	275,205	20,00	5 504,10
----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

(280,71-0,5*6-2,7*0,65-0,5*0,5*3)

275,205

Součet

275,205

26	K	712631101	Provedení povlakové krytiny střech přes 30° pásy na sucho AIP nebo NAIP	m2	275,205	45,00	12 384,23
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

(280,71-0,5*6-2,7*0,65-0,5*0,5*3)

275,205

Součet

275,205

27	M	628322800	pás těžký asfaltovaný dle specifikace	m2	316,486	120,00	37 978,32
----	---	-----------	---------------------------------------	----	---------	--------	-----------

28	K	712691687	Provedení povlakové krytiny střech přes 30° přibití AIP nebo NAIP hřebíky	m2	275,205	45,00	12 384,23
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

(280,71-0,5*6-2,7*0,65-0,5*0,5*3)

275,205

Součet

275,205

29	M	314221810	hřebík měděný D 2,8 L 32 mm	kg	3,027	680,00	2 058,36
----	---	-----------	-----------------------------	----	-------	--------	----------

30	K	998712103	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m	t	1,231	1 030,00	1 267,93
----	---	-----------	---	---	-------	----------	----------

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

1 081,68

31	K	721174063	Potrubí kanalizační z PP větrací systém HT DN 110	m	3,000	360,00	1 080,00
----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------

"odhad bude fakturováno na základě skutečnosti" 3*1

3,000

Součet

3,000

32	K	998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	t	0,003	561,00	1,68
----	---	-----------	--	---	-------	--------	------

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

5 000,00

33	K	740991100	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	5 000,00	5 000,00
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

743 - Elektromontáže - hrubá montáž

13 372,42

34	K	743621110	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	32,890	150,00	4 933,50
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

"H1-1" 30,29

30,290

"H1-3" 2,6

2,600

Součet

32,890

35	M	354410730	drát průměr 10 mm FeZn	kg	20,392	60,00	1 223,52
----	---	-----------	------------------------	----	--------	-------	----------

32,89*0,62

20,392

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					20,392		
36	M	354417100x	podpěry vedení hromosvodu PH nerez	kus	35,000	50,00	1 750,00
35					35,000		
Součet					35,000		
37	K	743621110-D	Demontáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	32,890	60,00	1 973,40
"H1-1" 30,29					30,290		
"H1-3" 2,6					2,600		
Součet					32,890		
38	K	743622200	Montáž svorka hromosvodná typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02 se 3 šrouby	kus	2,000	160,00	320,00
"H1" 1					1,000		
"H1'" 1					1,000		
Součet					2,000		
39	M	354420220	svorka uzemnění SO a Cu na okapové žlaby	kus	2,000	196,00	392,00
40	K	743622200-D	Demontáž svorka hromosvodná typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02 se 3 šrouby	kus	2,000	50,00	100,00
"H1" 1					1,000		
"H1'" 1					1,000		
Součet					2,000		
41	K	743631400	Montáž tyč jímací délky do 3 m na střešní hřeben	kus	1,000	500,00	500,00
"H1-2" 1					1,000		
Součet					1,000		
42	M	354411290	tyč jímací s kovaným hrotem JK 2,0 nerez	kus	1,000	1 980,00	1 980,00
43	K	743631400-D	Demontáž tyč jímací délky do 3 m na střešní hřeben	kus	1,000	200,00	200,00
"H1-2" 1					1,000		
Součet					1,000		
762 - Konstrukce tesařské							198 868,05
44	K	762083111	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	10,835	800,00	8 668,00
"nové řezivo" 1,546+0,148+1,746+1,065					4,505		
"nové bednění" 6,33					6,330		
Součet					10,835		
45	K	762331913	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 120 cm2 délky do 8 m	m	132,102	80,00	10 568,16
viz TZ - výpis řeziva							
"kleštiny 60x150" 65,265*0,2					13,053		
"krokve 100x120" 297,623*0,4					119,049		
Mezisoučet					132,102		
Součet					132,102		
46	K	762331923	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do 8 m	m	8,768	100,00	876,80
viz TZ - výpis řeziva							
"pásek 120x140" 22,335*0,1					2,234		
"šikmé vzpěry" 21,78*0,3					6,534		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Mezisoučet					8,768		
Součet					8,768		
47	K	762331933	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky do 8 m	m	63,605	110,00	6 996,55
viz TZ - výpis řeziva							
"nárožní krokev 140x180" 16,544*0,5					8,272		
"úžlabní krokev 140x180" 6,664*0,5					3,332		
"nárožní krokev 140x190" 8,763*0,5					4,382		
"pozednice 180x160" 53,637*0,5					26,819		
"sloupek 150x150" 27,506*0,2					5,501		
"vaznice 160x180" 50,995*0,3					15,299		
Mezisoučet					63,605		
Součet					63,605		
48	K	762331943	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 450 cm2 délky do 8 m	m	19,717	120,00	2 366,04
viz TZ - výpis řeziva							
"vazný trám 200x270" 65,723*0,3					19,717		
Mezisoučet					19,717		
Součet					19,717		
49	K	762332931	Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 120 cm2	m	132,102	140,00	18 494,28
viz TZ - výpis řeziva							
"kleštiny 60x150" 65,265*0,2					13,053		
"krokve 100x120" 297,623*0,4					119,049		
Mezisoučet					132,102		
Součet					132,102		
50	M	605121210	řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m	m3	1,546	7 000,00	10 822,00
viz TZ - výpis řeziva							
"kleštiny 60x150" 65,265*0,2*0,06*0,15					0,117		
"krokve 100x120" 297,623*0,4*0,1*0,12					1,429		
Mezisoučet					1,546		
Součet					1,546		
51	K	762332932	Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 224 cm2	m	8,768	170,00	1 490,56
viz TZ - výpis řeziva							
"pásek 120x140" 22,335*0,1					2,234		
"šikmé vzpěry" 21,78*0,3					6,534		
Mezisoučet					8,768		
Součet					8,768		
52	M	605121210	řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m	m3	0,148	7 000,00	1 036,00
viz TZ - výpis řeziva							
"pásek 120x140" 22,335*0,1*0,12*0,14					0,038		
"šikmé vzpěry" 21,78*0,3*0,12*0,14					0,110		
Mezisoučet					0,148		
Součet					0,148		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
53	K	762332933	Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 288 cm2	m	63,605	180,00	11 448,90
			viz TZ - výpis řeziva				
			"nárožní krokev 140x180" 16,544*0,5		8,272		
			"úžlabní krokev 140x180" 6,664*0,5		3,332		
			"nárožní krokev 140x190" 8,763*0,5		4,382		
			"pozednice 180x160" 53,637*0,5		26,819		
			"sloupek 150x150" 27,506*0,2		5,501		
			"vaznice 160x180" 50,995*0,3		15,299		
			Mezisoučet		63,605		
			Součet		63,605		
54	M	605121210	řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m	m3	1,746	7 000,00	12 222,00
			viz TZ - výpis řeziva				
			"nárožní krokev 140x180" 16,544*0,5*0,14*0,18		0,208		
			"úžlabní krokev 140x180" 6,664*0,5*0,14*0,18		0,084		
			"nárožní krokev 140x190" 8,763*0,5*0,14*0,19		0,117		
			"pozednice 180x160" 53,637*0,5*0,18*0,16		0,772		
			"sloupek 150x150" 27,506*0,2*0,15*0,15		0,124		
			"vaznice 160x180" 50,995*0,3*0,16*0,18		0,441		
			Mezisoučet		1,746		
			Součet		1,746		
55	K	762332935	Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 600 cm2	m	19,717	250,00	4 929,25
			viz TZ - výpis řeziva				
			"vazný trám 200x270" 65,723*0,3		19,717		
			Mezisoučet		19,717		
			Součet		19,717		
56	M	605121210	řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m	m3	1,065	7 000,00	7 455,00
			viz TZ - výpis řeziva				
			"vazný trám 200x270" 65,723*0,3*0,2*0,27		1,065		
			Mezisoučet		1,065		
			Součet		1,065		
57	K	762341011	Bednění střech rovných z desek OSB tl 10 mm na sraz šroubovaných na krokve	m2	36,438	230,00	8 380,74
			"kraje střechy" 58,3*0,625		36,438		
			Součet		36,438		
58	K	762341013x	Bednění střech rovných z desek OSB tl 15 mm na sraz šroubovaných na krokve a lepených	m2	36,438	270,00	9 838,26
			"kraje střechy" 58,3*0,625		36,438		
			Součet		36,438		
59	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	239,767	75,00	17 982,53
			"bednění" (280,71-0,5*4-2,7*0,65-0,5*0,5*3)		276,205		
			"kraje střechy" -58,3*0,625		-36,438		
			Součet		239,767		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
60	M	605151210	řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 4 - 6 cm	m3	6,330	5 100,00	32 283,00
			"bednění" (280,71-0,5*4-2,7*0,65-0,5*0,5*3)		276,205		
			"kraje střechy" -58,3*0,625		-36,438		
			Součet		239,767		
			239,767*0,024*1,1		6,330		
			Součet		6,330		
61	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	275,205	35,00	9 632,18
			"bednění" (280,71-0,5*6-2,7*0,65-0,5*0,5*3)		275,205		
			Součet		275,205		
62	K	762395000x	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny včetně svorníků, buldog	m3	11,746	1 200,00	14 095,20
			1,546+0,148+1,746+1,065		4,505		
			36,438*0,01+36,438*0,015		0,911		
			6,33		6,330		
			Součet		11,746		
63	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	t	6,876	1 350,00	9 282,60
764 - Konstrukce klempířské							365 674,13
64	K	764001821	Demontáž krytiny ze svítků nebo tabulí do suti	m2	275,205	80,00	22 016,40
			(280,71-0,5*6-2,7*0,65-0,5*0,5*3)		275,205		
			Součet		275,205		
65	K	764001851	Demontáž hřebene s větrací mřížkou nebo hřebenovým plechem do suti	m	18,800	25,00	470,00
			18,8		18,800		
			Součet		18,800		
66	K	764001881	Demontáž nároží z hřebenáčů do suti	m	24,900	25,00	622,50
			24,9		24,900		
			Součet		24,900		
67	K	764001891	Demontáž úžlabí do suti	m	6,580	25,00	164,50
			6,58		6,580		
			Součet		6,580		
68	K	764002812	Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané	m	57,670	25,00	1 441,75
			57,67		57,670		
			Součet		57,670		
69	K	764002821	Demontáž střešního výlezu do suti	kus	6,000	50,00	300,00
70	K	764002871	Demontáž lemování zdí do suti	m	9,460	25,00	236,50
			9,46		9,460		
			Součet		9,460		
71	K	764002881	Demontáž lemování střešních prostupů do suti	m2	3,835	150,00	575,25
			7,67*0,5		3,835		
			Součet		3,835		
72	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	59,360	25,00	1 484,00
			19,23+18,43+21,7		59,360		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					59,360		
73	K	764101133	Montáž krytiny střechy rovné drážkováním z tabulí sklonu do 60°	m2	276,205	250,00	69 051,25
"nová krytina" (280,71-0,5*4-2,7*0,65-0,5*0,5*3)					276,205		
Součet					276,205		
74	M	764-1	Krytina plechová, z hliníkového plechu Al + dvojitý vypalovaný lak - bližší specifikace v zadávací dokumentaci Al 0,7mm, RAL 7016 SATJAM (KERAMET) r.š. 625 mm svitek	m2	276,205	340,00	93 909,70
75	K	764203152	Montáž střešního výlezu pro krytinu skládanou nebo plechovou	kus	4,000	2 500,00	10 000,00
"P2" 4					4,000		
Součet					4,000		
76	M	P2	Střešní výlez 600x600 dle specifikace včetně oplechování	kus	4,000	2 800,00	11 200,00
77	K	764211636x	Oplechování nevětraného náběhu z Pz s povrchovou úpravou s hřebenovým plechem rš 660 mm Al 0,7mm, RAL 7016 SATJAM (KERAMET)	m	18,800	450,00	8 460,00
"KL3" 18,8					18,800		
Součet					18,800		
78	K	764211676x	Oplechování nevětraného nároží s nárožním plechem z Pz s povrchovou úpravou rš 660 mm Al 0,7mm, RAL 7016 SATJAM (KERAMET)	m	24,900	450,00	11 205,00
"KL4" 24,9					24,900		
Součet					24,900		
79	K	764212607x	Oplechování uziabí z Pz s povrchovou úpravou rš 660 mm Al 0,7mm, RAL 7016 SATJAM (KERAMET)	m	6,580	450,00	2 961,00
"KL5" 6,58					6,580		
Součet					6,580		
80	K	764212621	Příplatek za provedení úžlabí z Pz s povrchovou úpravou v plechové krytině Al 0,7mm, RAL 7016 SATJAM (KERAMET)	m	6,580	150,00	987,00
"KL5" 6,58					6,580		
Součet					6,580		
81	K	764212664	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm Al 0,7mm, RAL 7016 SATJAM (KERAMET)	m	57,670	350,00	20 184,50
"KL1" 57,67					57,670		
Součet					57,670		
82	K	764213456	Sněhový zachytávač krytiny z Pz plechu průběžný dvourubkový	m	53,000	780,00	41 340,00
"S01" 7					7,000		
"S02" 24					24,000		
"S03" 9					9,000		
"S04" 13					13,000		
Součet					53,000		
83	K	764311614	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm Al 0,7mm, RAL 7016 SATJAM (KERAMET)	m	9,460	350,00	3 311,00
"KL7" 9,46					9,460		
Součet					9,460		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
84	K	764314612	Lemování prostupu střešní s krycími skládanou nebo plechovou bez lišty z Pz s povrchovou úpravou Al 0,7mm, RAL 7016 SATJAM (KERAMET)	m2	3,835	2 700,00	10 354,50
			"KL9" 7,67*0,5		3,835		
			Součet		3,835		
85	K	764316623	Lemování ventilačních nástavců z Pz s povrchovou úpravou na skládané krytině D do 150 mm Al 0,7mm, RAL 7016 SATJAM (KERAMET)	kus	5,000	1 600,00	8 000,00
			"odhad bude fakturováno na základě skutečnosti" 3		3,000		
			"P1" 2		2,000		
			Součet		5,000		
86	K	764316643x	Větrací komínek izolovaný s průchodkou na skládané krytině s povrchovou úpravou D 110mm Al	kus	5,000	3 500,00	17 500,00
			"odhad bude fakturováno na základě skutečnosti" 3		3,000		
			"P1" 2		2,000		
			Součet		5,000		
87	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	59,360	398,00	23 625,28
			"K01" 19,23		19,230		
			"K02" 18,43		18,430		
			"K03" 21,7		21,700		
			Součet		59,360		
88	K	764511622	Roh nebo kout půlkruhového podokapního žlabu z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	kus	5,000	350,00	1 750,00
89	K	764511642	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm	kus	4,000	451,00	1 804,00
			"K04-K07" 4		4,000		
			Součet		4,000		
90	K	764518622	Svody kruhové včetně objímk, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	4,000	360,00	1 440,00
			"K04-K07 - dopojení" 4*1		4,000		
			Součet		4,000		
91	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	0,800	1 600,00	1 280,00
767 - Konstrukce zámečnické							88 204,36
92	K	767851101x	Montáž nášlapů komínových	ks	4,000	400,00	1 600,00
			"P4" 4		4,000		
			Součet		4,000		
93	M	P4	Střešní nášlap včetně konzoly pro dvojitou drážku	ks	4,000	2 500,00	10 000,00
94	K	767851104	Montáž lávek komínových - kompletní celé lávky	m	2,200	1 260,00	2 772,00
			"P3" 1,1*2		2,200		
			Součet		2,200		
95	M	P3	Manipulační plošina 1100mm se zábradlím včetně konzoly pro dvojitou drážku	ks	2,000	12 000,00	24 000,00
96	K	767881144x	D+M vč. zpracování dokumentace na certifikovaný střešní záchytný systém dle ČSN EN 795:2013 a CEN/TS 16415:2013	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
98	K	767995117	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotností do 500 kg	kg	253,000	25,00	6 325,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"U 180" 10*22		220,000		
			"kotvící prvky" 220*0,15		33,000		
			Součet		253,000		
99	M	Z2	Ztužení střešní konstrukce ocelovými profily včetně spojovacích materiálů a povrchové úpravy	kg	275,000	120,00	33 000,00
			"U 180" 10*22		220,000		
			"prořez" 220*0,1		22,000		
			"kotvící prvky" 220*0,15		33,000		
			Součet		275,000		
100	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,453	1 120,00	507,36
783 - Dokončovací práce - nátěry							51 892,10
101	K	783000103	Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při provádění nátěrů položením fólie	m2	195,000	10,00	1 950,00
			"půda" 195		195,000		
			Součet		195,000		
102	M	283231500	fólie separační PE bal. 100 m2	m2	204,750	10,00	2 047,50
103	K	783201201	Obroušení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	239,473	50,00	11 973,65
			"stávající krov"				
			"kleštiny 60x150" 65,265*0,8*(0,06+0,15)*2*1,05		23,025		
			"krokve 100x120" 297,623*0,6*(0,1+0,12)*2*1,05		82,501		
			"pásek 120x140" 22,335*0,9*(0,12+0,14)*2*1,05		10,975		
			"šikmé vzpěry" 21,78*0,7*(0,12+0,14)*2*1,05		8,324		
			"nárožní krokev 140x180" 16,544*0,5*(0,14+0,18)*2*1,05		5,559		
			"úžlabní krokev 140x180" 6,664*0,5*(0,14+0,18)*2*1,05		2,239		
			"nárožní krokev 140x190" 8,763*0,5*(0,14+0,18)*2*1,05		2,944		
			"pozednice 180x160" 53,637*0,5*(0,18+0,16)*2*1,05		19,148		
			"sloupek 150x150" 27,506*0,8*(0,15+0,15)*2*1,05		13,863		
			"vaznice 160x180" 50,995*0,7*(0,16+0,18)*2*1,05		25,487		
			"vazný trám 200x270" 65,723*0,7*(0,2+0,27)*2*1,05		45,408		
			Mezisoučet		239,473		
			Součet		239,473		
104	K	783201401	Ometení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	239,473	10,00	2 394,73
			"stávající krov"				
			"kleštiny 60x150" 65,265*0,8*(0,06+0,15)*2*1,05		23,025		
			"krokve 100x120" 297,623*0,6*(0,1+0,12)*2*1,05		82,501		
			"pásek 120x140" 22,335*0,9*(0,12+0,14)*2*1,05		10,975		
			"šikmé vzpěry" 21,78*0,7*(0,12+0,14)*2*1,05		8,324		
			"nárožní krokev 140x180" 16,544*0,5*(0,14+0,18)*2*1,05		5,559		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"úžlabní krokev 140x180" 6,664*0,5*(0,14+0,18)*2*1,05		2,239		
			"nárožní krokev 140x190" 8,763*0,5*(0,14+0,18)*2*1,05		2,944		
			"pozednice 180x160" 53,637*0,5*(0,18+0,16)*2*1,05		19,148		
			"sloupek 150x150" 27,506*0,8*(0,15+0,15)*2*1,05		13,863		
			"vaznice 160x180" 50,995*0,7*(0,16+0,18)*2*1,05		25,487		
			"vazný trám 200x270" 65,723*0,7*(0,2+0,27)*2*1,05		45,408		
			Mezisoučet		239,473		
			Součet		239,473		
105	K	783201403	Oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	239,473	10,00	2 394,73
			"stávající krov"				
			"kleštiny 60x150" 65,265*0,8*(0,06+0,15)*2*1,05		23,025		
			"krokve 100x120" 297,623*0,6*(0,1+0,12)*2*1,05		82,501		
			"pásek 120x140" 22,335*0,9*(0,12+0,14)*2*1,05		10,975		
			"šikmé vzpěry" 21,78*0,7*(0,12+0,14)*2*1,05		8,324		
			"nárožní krokev 140x180" 16,544*0,5*(0,14+0,18)*2*1,05		5,559		
			"úžlabní krokev 140x180" 6,664*0,5*(0,14+0,18)*2*1,05		2,239		
			"nárožní krokev 140x190" 8,763*0,5*(0,14+0,18)*2*1,05		2,944		
			"pozednice 180x160" 53,637*0,5*(0,18+0,16)*2*1,05		19,148		
			"sloupek 150x150" 27,506*0,8*(0,15+0,15)*2*1,05		13,863		
			"vaznice 160x180" 50,995*0,7*(0,16+0,18)*2*1,05		25,487		
			"vazný trám 200x270" 65,723*0,7*(0,2+0,27)*2*1,05		45,408		
			Mezisoučet		239,473		
			Součet		239,473		
106	K	783213121	Napouštěcí dvojnásobný syntetický fungicidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	239,473	130,00	31 131,49
			"stávající krov"				
			"kleštiny 60x150" 65,265*0,8*(0,06+0,15)*2*1,05		23,025		
			"krokve 100x120" 297,623*0,6*(0,1+0,12)*2*1,05		82,501		
			"pásek 120x140" 22,335*0,9*(0,12+0,14)*2*1,05		10,975		
			"šikmé vzpěry" 21,78*0,7*(0,12+0,14)*2*1,05		8,324		
			"nárožní krokev 140x180" 16,544*0,5*(0,14+0,18)*2*1,05		5,559		
			"úžlabní krokev 140x180" 6,664*0,5*(0,14+0,18)*2*1,05		2,239		
			"nárožní krokev 140x190" 8,763*0,5*(0,14+0,18)*2*1,05		2,944		
			"pozednice 180x160" 53,637*0,5*(0,18+0,16)*2*1,05		19,148		
			"sloupek 150x150" 27,506*0,8*(0,15+0,15)*2*1,05		13,863		
			"vaznice 160x180" 50,995*0,7*(0,16+0,18)*2*1,05		25,487		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"vazný trám 200x270"		45,408		
			65,723*0,7*(0,2+0,27)*2*1,05				
			Mezisoučet		239,473		
			Součet		239,473		

784 - Dokončovací práce - malby a tapety **450,00**

107	K	784141001	Ošetření plísni napadených ploch včetně odstranění plísni v místnostech výšky do 3,80 m	m2	10,000	45,00	450,00
			" likvidace plísne zdiva otlučením dle TZ /odhad 10m2/" 10		10,000		
			Součet		10,000		

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady **37 500,00**

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce **26 000,00**

108	K	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení - odborná činnost diagnostika rozsahu poškození při provádění stavebních prací	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
109	K	011514000	Stavebně-statický průzkum - Statický dozor při provádění staveb	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
110	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00
111	K	013264000	Dokumentace bouracích prací	soubor	1,000	6 000,00	6 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště **4 000,00**

112	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00
-----	---	-----------	---------------------	--------	-------	----------	----------

VRN4 - Inženýrská činnost **2 500,00**

113	K	045203000	Kompletační činnost	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00
-----	---	-----------	---------------------	--------	-------	----------	----------

VRN7 - Provozní vlivy **2 500,00**

114	K	079002000	Ostatní provozní vlivy - protiprachová opatření	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00
-----	---	-----------	---	--------	-------	----------	----------

VRN9 - Ostatní náklady **2 500,00**

115	K	090001000	Ostatní náklady - vzorkování	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00
-----	---	-----------	------------------------------	--------	-------	----------	----------

VP - Vícepráce **0,00**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Turnov, Žižkova č.p. 525 - Rekonstrukce střešní krytiny na p.p.č. 856/2 v k.ú. Turnov - varianta 2

Objekt: B - Střecha B

JKSO:

Místo: p.p.č. 856/2

CC-CZ:

Datum: 22.03.2019

Objednatel:

Město Turnov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Stanislav Záhon, Karolíny Světlé 99/37, 460 07 Liberec 7

IČ:

86736558

DIČ:

CZ7109272577

Projektant:

ACTIV Projekce, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Martin Škrabal

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

2 383 531,66

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

2 383 531,66

DPH základní

21,00%

ze

2 344 206,66

492 283,40

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

2 875 815,06

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Turnov, Žižkova č.p. 525 - Rekonstrukce střešní krytiny na p.p.č. 856/2 v k.ú. Turnov - varianta 2

Objekt: B - Střecha B

Místo: p.p.č. 856/2

Datum: 22.03.2019

Objednatel: Město Turnov

Projektant:

ACTIV Projekce, s.r.o.

Zhotovitel: Stanislav Záhon, Karolíny Světlé 99/37, 460 07 Li

Zpracovatel:

Martin Škrabal

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	2 383 531,66
HSV - Práce a dodávky HSV	585 133,59
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	423 135,82
997 - Přesun sutě	161 734,62
998 - Přesun hmot	263,15
PSV - Práce a dodávky PSV	1 760 898,07
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	5 033,83
712 - Povlakové krytiny	193 742,78
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	2 163,93
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	5 000,00
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	33 170,30
762 - Konstrukce tesařské	482 765,53
764 - Konstrukce klempířské	882 667,10
767 - Konstrukce zámečnické	49 795,40
783 - Dokončovací práce - nátěry	106 109,20
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	450,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	37 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	26 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	4 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	2 500,00
VRN7 - Provozní vlivy	2 500,00
VRN9 - Ostatní náklady	2 500,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	2 383 531,66

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Turnov, Žižkova č.p. 525 - Rekonstrukce střešní krytiny na p.p.č. 856/2 v k.ú. Turnov - varianta 2

Objekt: B - Střecha B

Místo: p.p.č. 856/2

Datum: 22.03.2019

Objednatel: Město Turnov

Projektant:

ACTIV Projekce, s.r.o.

Zhotovitel: Stanislav Záhon, Karolíny Světlé 99/37, 460 07 Li Zpracovatel:

Martin Škrabal

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 383 531,66

HSV - Práce a dodávky HSV

585 133,59

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

423 135,82

1	K	900000001	Kontrola průduchů ubouraných komínových těles s případným zazděním	ks	30,000	800,00	24 000,00
			"odhad" 3+4+4+3+7+7+2		30,000		
			Součet		30,000		
1.1.	K	941221112	Montáž řadového lešení vč. bezpečnostních stříšek nad vstupy	m2	2 027,000	40,00	81 080,00
			2027		2 027,000		
			Součet		2 027,000		
1.2.	K	941221213	Příplatek k lešení řadovému za první a ZKD den použití	m2	182 430,000	1,10	200 673,00
			2027*3*30		182 430,000		
			Součet		182 430,000		
1.3.	K	941311812	Demontáž lešení řadového	m2	2 027,000	30,00	60 810,00
			2027		2 027,000		
			Součet		2 027,000		
2	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	586,000	50,00	29 300,00
			"půda" 586		586,000		
			Součet		586,000		
3	K	953312123	Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl 30 mm	m2	8,640	350,00	3 024,00
			"kolem zhlaví trámu" 0,4*0,4*3*18		8,640		
			Součet		8,640		
4	K	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	8,640	200,00	1 728,00
			"kolem zhlaví trámu" 0,4*0,4*3*18		8,640		
			Součet		8,640		
5	K	973031345	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 300 mm	kus	18,000	200,00	3 600,00
			"vysekání zdiva kolem zhlaví vazných trámů" 18		18,000		
			Součet		18,000		
6	K	975073111	Jednostranné podchycení střešních vazníků v do 3,5 m pro zatížení do 1000 kg/m	m	75,000	250,00	18 750,00
			"odhad" 75		75,000		
			Součet		75,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
7	K	978011191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 % "vysekání zdiva kolem zhlaví vazných trámů" (0,5*0,4-0,2*0,27)*18	m2	2,628	65,00	170,82
			Součet		2,628		

997 - Přesun sutě

161 734,62

8	K	997013003x	Vykližení prostorů půdy od holubiho trusu a mrtvol holubů "půda" 586	m2	586,000	45,00	26 370,00
			Součet		586,000		

9	K	997013004x	Vykližení a sestěhování prostorů půdy "půda" 586	m2	586,000	30,00	17 580,00
			Součet		586,000		

10	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 20 m s omezením mechanizace	t	30,066	1 010,00	30 366,66
----	---	-----------	---	---	--------	----------	-----------

11	K	997013312	Montáž a demontáž shozu suti v do 20 m 20	m	20,000	350,00	7 000,00
			Součet		20,000		

12	K	997013321	Příplatek k shozu suti v do 20 m za první a ZKD den použití 10*20	m	200,000	40,00	8 000,00
			Součet		200,000		

13	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	30,066	210,00	6 313,86
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

14	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	721,584	10,00	7 215,84
----	---	-----------	--	---	---------	-------	----------

15	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné) 4,469	t	4,469	1 740,00	7 776,06
			Součet		4,469		

16	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	30,066	1 700,00	51 112,20
----	---	-----------	--	---	--------	----------	-----------

998 - Přesun hmot

263,15

17	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	0,993	265,00	263,15
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV

1 760 898,07

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

5 033,83

18	K	711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovně AIP nebo tkaninou "pozednice 180x160" 132,44*0,2	m2	26,488	50,00	1 324,40
			Součet		26,488		

19	M	628212280	pás asfaltovaný dle specifikace	m2	30,461	120,00	3 655,32
----	---	-----------	---------------------------------	----	--------	--------	----------

20	K	998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m	t	0,058	933,00	54,11
----	---	-----------	---	---	-------	--------	-------

712 - Povlakové krytiny

193 742,78

21	K	712600831	Odstranění povlakové krytiny střeš přes 30° jednovrstvé 749,79-0,5*7-0,5*0,5*4-0,75*0,5	m2	744,915	20,00	14 898,30
			Součet		744,915		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	712631101	Provedení povlakové krytiny střech přes 30° pásy na sucho AIP nebo NAIP	m2	744,915	45,00	33 521,18
			749,79-0,5*7-0,5*0,5*4-0,75*0,5		744,915		
			Součet		744,915		
23	M	628322800	pás těžký asfaltovaný dle specifikace	m2	856,652	120,00	102 798,24
24	K	712691687	Provedení povlakové krytiny střech přes 30° přibití AIP nebo NAIP hřebíky	m2	744,915	45,00	33 521,18
			749,79-0,5*7-0,5*0,5*4-0,75*0,5		744,915		
			Součet		744,915		
25	M	314221810	hřebík měděný D 2,8 L 32 mm	kg	8,194	680,00	5 571,92
26	K	998712103	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m	t	3,332	1 030,00	3 431,96
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							2 163,93
27	K	721174063	Potrubí kanalizační z PP větrací systém HT DN 110	m	6,000	360,00	2 160,00
			"odhad bude fakturováno na základě skutečnosti" 6*1		6,000		
			Součet		6,000		
28	K	998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	t	0,007	561,00	3,93
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize							5 000,00
29	K	740991100	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	5 000,00	5 000,00
743 - Elektromontáže - hrubá montáž							33 170,30
30	K	743621110	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	79,540	150,00	11 931,00
			"H5-1" 14,23		14,230		
			"H6-1" 12,15		12,150		
			"H7-1" 53,16		53,160		
			Součet		79,540		
31	M	354410730	drát průměr 10 mm FeZn	kg	49,315	60,00	2 958,90
			79,54*0,62		49,315		
32	M	354417100x	podpěry vedení hromosvodu PH nerez	kus	85,000	50,00	4 250,00
			85		85,000		
			Součet		85,000		
33	K	743621110-D	Demontáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	79,540	60,00	4 772,40
			"H5-1" 14,23		14,230		
			"H6-1" 12,15		12,150		
			"H7-1" 53,16		53,160		
			Součet		79,540		
34	K	743622200	Montáž svorka hromosvodná typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02 se 3 šrouby	kus	3,000	160,00	480,00
			"H5" 1		1,000		
			"H6" 2		2,000		
			Součet		3,000		
35	M	354420220	svorka uzemnění SO a Cu na okapové žlaby	kus	3,000	196,00	588,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
36	K	743622200-D	Demontáž svorka hromosvodná typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02 se 3 šrouby	kus	3,000	50,00	150,00
			"H5" 1		1,000		
			"H6" 2		2,000		
			Součet		3,000		
37	K	743631400	Montáž tyč jímací délky do 3 m na střešní hřeben	kus	3,000	500,00	1 500,00
			"H6-2" 1		1,000		
			"H7-2" 1		1,000		
			"H7-3" 1		1,000		
			Součet		3,000		
38	M	354411290	tyč jímací s kovaným hrotem JK 2,0 nerez	kus	3,000	1 980,00	5 940,00
39	K	743631400-D	Demontáž tyč jímací délky do 3 m na střešní hřeben	kus	3,000	200,00	600,00
			"H6-2" 1		1,000		
			"H7-2" 1		1,000		
			"H7-3" 1		1,000		
			Součet		3,000		

762 - Konstrukce tesařské

482 765,53

40	K	762083111	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	27,234	800,00	21 787,20
			"nové řezivo" 4,232+0,025+3,498+1,625		9,380		
			"nové bednění" 17,854		17,854		
			Součet		27,234		
41	K	762331913	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 120 cm2 délky do 8 m	m	391,195	80,00	31 295,60
			viz TZ - výpis řeziva				
			"kleštiny 60x150" 188,356*0,8		150,685		
			"výměny 60x150" 4,198*0,8		3,358		
			"krokve 100x120" 760,221*0,3		228,066		
			"výměny 100x120" 11,358*0,8		9,086		
			Mezisoučet		391,195		
			Součet		391,195		
42	K	762331923	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do 8 m	m	1,464	100,00	146,40
			viz TZ - výpis řeziva				
			"pásky 120x140" 14,64*0,1		1,464		
			Mezisoučet		1,464		
			Součet		1,464		
43	K	762331933	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky do 8 m	m	126,810	110,00	13 949,10
			viz TZ - výpis řeziva				
			"nárožní krokve 140x180" 55,702*0,4		22,281		
			"úžlabní krokve 140x180" 38,672*0,4		15,469		
			"pozednice 180x160" 132,44*0,5		66,220		
			"sloupek 160x160" 27,234*0,2		5,447		
			"vaznice 160x180" 57,975*0,3		17,393		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Mezisoučet					126,810		
Součet					126,810		
44	K	762331943	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 450 cm2 délky do 8 m	m	31,256	120,00	3 750,72
viz TZ - výpis řeziva							
"vazný trám 200x260" 104,185*0,3					31,256		
Mezisoučet					31,256		
Součet					31,256		
45	K	762332931	Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 120 cm2	m	391,195	140,00	54 767,30
viz TZ - výpis řeziva							
"kleštiny 60x150" 188,356*0,8					150,685		
"výměny 60x150" 4,198*0,8					3,358		
"krokve 100x120" 760,221*0,3					228,066		
"výměny 100x120" 11,358*0,8					9,086		
Mezisoučet					391,195		
Součet					391,195		
46	M	605121210	řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m	m3	4,232	7 000,00	29 624,00
viz TZ - výpis řeziva							
"kleštiny 60x150" 188,356*0,8*0,06*0,15					1,356		
"výměny 60x150" 4,198*0,8*0,06*0,15					0,030		
"krokve 100x120" 760,221*0,3*0,1*0,12					2,737		
"výměny 100x120" 11,358*0,8*0,1*0,12					0,109		
Mezisoučet					4,232		
Součet					4,232		
47	K	762332932	Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 224 cm2	m	1,464	170,00	248,88
viz TZ - výpis řeziva							
"pásky 120x140" 14,64*0,1					1,464		
Mezisoučet					1,464		
Součet					1,464		
48	M	605121210	řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m	m3	0,025	7 000,00	175,00
viz TZ - výpis řeziva							
"pásky 120x140" 14,64*0,1*0,12*0,14					0,025		
Mezisoučet					0,025		
Součet					0,025		
49	K	762332933	Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 288 cm2	m	126,810	180,00	22 825,80
viz TZ - výpis řeziva							
"nárožní krokev 140x180" 55,702*0,4					22,281		
"úžlabní krokev 140x180" 38,672*0,4					15,469		
"pozednice 180x160" 132,44*0,5					66,220		
"sloupek 160x160" 27,234*0,2					5,447		
"vaznice 160x180" 57,975*0,3					17,393		
Mezisoučet					126,810		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Součet		126,810		
50	M	605121210	řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m	m3	3,498	7 000,00	24 486,00
			viz TZ - výpis řeziva				
			"nárožní krokev 140x180" 55,702*0,4*0,14*0,18		0,561		
			"úžlabní krokev 140x180" 38,672*0,4*0,14*0,18		0,390		
			"pozednice 180x160" 132,44*0,5*0,18*0,16		1,907		
			"sloupek 160x160" 27,234*0,2*0,16*0,16		0,139		
			"vaznice 160x180" 57,975*0,3*0,16*0,18		0,501		
			Mezisoučet		3,498		
			Součet		3,498		
51	K	762332935	Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 600 cm2	m	31,256	250,00	7 814,00
			viz TZ - výpis řeziva				
			"vazný trám 200x260" 104,185*0,3		31,256		
			Mezisoučet		31,256		
			Součet		31,256		
52	M	605121210	řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m	m3	1,625	7 000,00	11 375,00
			viz TZ - výpis řeziva				
			"vazný trám 200x260" 104,185*0,3*0,2*0,26		1,625		
			Mezisoučet		1,625		
			Součet		1,625		
53	K	762341011	Bednění střech rovných z desek OSB tl 10 mm na sraz šroubovaných na krokve	m2	70,125	230,00	16 128,75
			"kraje střechy" (67,4+18,5+26,3)*0,625		70,125		
			Součet		70,125		
54	K	762341013x	Bednění střech rovných z desek OSB tl 15 mm na sraz šroubovaných na krokve a lepených	m2	70,125	270,00	18 933,75
			"kraje střechy" (67,4+18,5+26,3)*0,625		70,125		
			Součet		70,125		
55	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	676,290	75,00	50 721,75
			"bednění" 749,79-0,5*4-0,5*0,5*4-0,75*0,5		746,415		
			"kraje střechy" -(67,4+18,5+26,3)*0,625		-70,125		
			Součet		676,290		
56	M	605151210	řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 4 - 6 cm	m3	17,854	5 100,00	91 055,40
			"bednění" 749,79-0,5*4-0,5*0,5*4-0,75*0,5		746,415		
			"kraje střechy" -(67,4+18,5+26,3)*0,625		-70,125		
			Součet		676,290		
			676,29*0,024*1,1		17,854		
			Součet		17,854		
57	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	744,915	35,00	26 072,03
			"bednění" 749,79-0,5*7-0,5*0,5*4-0,75*0,5		744,915		
			Součet		744,915		
58	K	762395000x	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny včetně svorníků, buldog	m3	28,987	1 200,00	34 784,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			4,232+0,025+3,498+1,625		9,380		
			70,125*0,01+70,125*0,015		1,753		
			17,854		17,854		
			Součet		28,987		
59	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	t	16,907	1 350,00	22 824,45
764 - Konstrukce klempířské							882 667,10
60	K	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do sutí	m2	744,915	80,00	59 593,20
			749,79-0,5*7-0,5*0,5*4-0,75*0,5		744,915		
			Součet		744,915		
61	K	764001851	Demontáž hřebene s větrací mřížkou nebo hřebenovým plechem do sutí	m	51,300	25,00	1 282,50
			51,3		51,300		
			Součet		51,300		
62	K	764001881	Demontáž nároží z hřebenáčů do sutí	m	69,970	25,00	1 749,25
			69,97		69,970		
			Součet		69,970		
63	K	764001891	Demontáž úžlabí do sutí	m	37,850	25,00	946,25
			37,85		37,850		
			Součet		37,850		
64	K	764002801	Demontáž závětrné lišty do sutí	m	13,850	25,00	346,25
			13,85		13,850		
			Součet		13,850		
65	K	764002812	Demontáž okapového plechu do sutí v krytině skládané	m	114,500	25,00	2 862,50
			3,2+23,66+19,62+3,25+7,75+6,1+7,75+6,1+1+17,14+15,7+3,23		114,500		
			Součet		114,500		
66	K	764002821	Demontáž střešního výlezu do sutí	kus	7,000	50,00	350,00
			7		7,000		
			Součet		7,000		
67	K	764002841	Demontáž oplechování normcn ploch za a nadezdívek do sutí, vč. úpravy atik. zdiva dle TZ	m	12,460	25,00	311,50
			12,46		12,460		
			Součet		12,460		
68	K	764002871	Demontáž lemování zdí do sutí	m	26,200	25,00	655,00
			26,2		26,200		
			Součet		26,200		
69	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do sutí	m	113,900	25,00	2 847,50
			68+19+26,9		113,900		
			Součet		113,900		
70	K	764101133	Montáž krytiny střechy rovné drážkováním z tabulí sklonu do 60°	m2	746,415	250,00	186 603,75
			"nová krytina" 749,79-0,5*4-0,5*0,5*4-0,75*0,5		746,415		
			Součet		746,415		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
71	M	764-1	Krytina plechová, z hliníkového plechu Al + dvojité vypalovaný lak - bližší specifikace v zadávací dokumentaci Al 0,7mm, RAL 7016 SATJAM (KERAMET) r.š. 625 mm svitek	m2	746,415	340,00	253 781,10
72	K	764203152	Montáž střešního výlezu pro krytinu skládanou nebo plechovou	kus	4,000	2 500,00	10 000,00
			"P2" 4		4,000		
			Součet		4,000		
73	M	P2	Střešní výlez 600x600 dle specifikace včetně oplechování	kus	4,000	2 800,00	11 200,00
74	K	764211636x	Oplechování nevětraného náběhu z Pz s povrchovou úpravou s hřebenovým plechem rš 660 mm Al 0,7mm, RAL 7016 SATJAM (KERAMET)	m	51,300	450,00	23 085,00
			"KL3" 51,3		51,300		
			Součet		51,300		
75	K	764211676x	Oplechování nevětraného nároží s nárožním plechem z Pz s povrchovou úpravou rš 660 mm Al 0,7mm, RAL 7016 SATJAM (KERAMET)	m	69,970	450,00	31 486,50
			"KL4" 69,97		69,970		
			Součet		69,970		
76	K	764212607x	Oplechování úzlabí z Pz s povrchovou úpravou rš 660 mm Al 0,7mm, RAL 7016 SATJAM (KERAMET)	m	37,850	450,00	17 032,50
			"KL5" 37,85		37,850		
			Součet		37,850		
77	K	764212621	Příplatek za provedení úzlabí z Pz s povrchovou úpravou v plechové krytině Al 0,7mm, RAL 7016 SATJAM (KERAMET)	m	37,850	150,00	5 677,50
			"KL5" 37,85		37,850		
			Součet		37,850		
78	K	764212634	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	13,850	374,00	5 179,90
			"KL2" 13,85		13,850		
			Součet		13,850		
79	K	764212664	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm Al 0,7mm, RAL 7016 SATJAM (KERAMET)	m	114,790	350,00	40 176,50
			"KL1" 114,79		114,790		
			Součet		114,790		
80	K	764213456	Sněhový zachytávač krytiny z Pz plechu průběžný dvoutrubkový	m	113,000	780,00	88 140,00
			"S01" 23		23,000		
			"S02" 3		3,000		
			"S03" 3		3,000		
			"S04" 19		19,000		
			"S05" 5		5,000		
			"S06" 13		13,000		
			"S07" 5		5,000		
			"S08" 16		16,000		
			"S09" 2		2,000		
			"S10" 3		3,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"S11" 15		15,000		
			"S12" 3		3,000		
			"S13" 3		3,000		
			Součet		113,000		
81	K	764214606x	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrchem úpravou mechanicky kotvené rš 450 mm Al 0,7mm, RAL 7016 SATJAM (KERAMET)	m	12,460	500,00	6 230,00
			"KL8" 12,46		12,460		
			Součet		12,460		
82	K	764311614	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm Al 0,7mm, RAL 7016 SATJAM (KERAMET)	m	26,200	350,00	9 170,00
			"KL7" 26,2		26,200		
			Součet		26,200		
83	K	764316623	Lemování ventilačních nástavců z Pz s povrchem úpravou na skládané krytině D do 150 mm Al 0,7mm, RAL 7016 SATJAM (KERAMET)	kus	13,000	1 600,00	20 800,00
			"odhad bude fakturováno na základě skutečnosti" 6		6,000		
			"P1" 7		7,000		
			Součet		13,000		
84	K	764316643x	Větrací komínek izolovaný s průchodkou na skládané krytině s povrchem úprav D 110mm Al	kus	13,000	3 500,00	45 500,00
			"odhad bude fakturováno na základě skutečnosti" 6		6,000		
			"P1" 7		7,000		
			Součet		13,000		
85	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	114,500	398,00	45 571,00
			"K01" 3,2+23,66		26,860		
			"K02" 19,62+3,25		22,870		
			"K03" 7,75+6,1		13,850		
			"K04" 6,1+7,75		13,850		
			"K05" 1+17,14		18,140		
			"K06" 15,7+3,23		18,930		
			Součet		114,500		
86	K	764511622	Roh nebo kout půlkruhového podokapního žlabu z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	kus	14,000	350,00	4 900,00
87	K	764511642	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm	kus	5,000	451,00	2 255,00
			"K07-K11" 5		5,000		
			Součet		5,000		
88	K	764518622	Svody kruhové včetně objímk, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	5,000	360,00	1 800,00
			"K07-K11" 5*1		5,000		
			Součet		5,000		
89	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	1,959	1 600,00	3 134,40

767 - Konstrukce zámečnické

49 795,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
90	K	767881144x	D+M vč. zpracování dokumentace na certifikovaný střešní záchytný systém dle ČSN EN 795:2013 a CEN/TS 16415:2013	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
91.1	K	767995117	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg	kg	253,000	25,00	6 325,00
			"U 180" 10*22		220,000		
			"kotvící prvky" 220*0,15		33,000		
			Součet		253,000		
91.2	M	Z2	Ztužení střešní konstrukce ocelovými profily včetně spojovacích materiálů a povrchové	kg	275,000	120,00	33 000,00
			"U 180" 10*22		220,000		
			"prořez" 220*0,1		22,000		
			"kotvící prvky" 220*0,15		33,000		
			Součet		275,000		
92	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,420	1 120,00	470,40

783 - Dokončovací práce - nátěry

106 109,20

93	K	783000103	Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při provádění nátěrů položením fólie	m2	586,000	10,00	5 860,00
			"půda" 586		586,000		
			Součet		586,000		
94	M	283231500	fólie separační PE bal. 100 m2	m2	615,300	10,00	6 153,00
95	K	783201201	Obroušení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	470,481	50,00	23 524,05
			"stávající krov"				
			"kleštiny 60x150"		16,613		
			188,356*0,2*(0,06+0,15)*2*1,05				
			"výměny 60x150" 4,198*0,2*(0,06+0,15)*2*1,05		0,370		
			"krokve 100x120" 760,221*0,7*(0,1+0,12)*2*1,05		245,855		
			"výměny 100x120" 11,358*0,2*(0,1+0,12)*2*1,05		1,049		
			"pásky 120x140" 14,64*0,9*(0,12+0,14)*2*1,05		7,194		
			"nárožní kroky 140x180"		22,459		
			55,702*0,6*(0,14+0,18)*2*1,05				
			"úžlabní kroky 140x180"		15,593		
			38,672*0,6*(0,14+0,18)*2*1,05				
			"pozednice 180x160"		47,281		
			132,44*0,5*(0,16+0,18)*2*1,05				
			"sloupek 160x160"		14,641		
			27,234*0,8*(0,16+0,16)*2*1,05				
			"vaznice 160x180" 57,975*0,7*(0,16+0,18)*2*1,05		28,976		
			"vazný trám 200x260"		70,450		
			104,185*0,7*(0,2+0,26)*2*1,05				
			Součet		470,481		
96	K	783201401	Ometení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	470,481	10,00	4 704,81
			"stávající krov"				
			"kleštiny 60x150"		16,613		
			188,356*0,2*(0,06+0,15)*2*1,05				
			"výměny 60x150" 4,198*0,2*(0,06+0,15)*2*1,05		0,370		
			"krokve 100x120" 760,221*0,7*(0,1+0,12)*2*1,05		245,855		
			"výměny 100x120" 11,358*0,2*(0,1+0,12)*2*1,05		1,049		
			"pásky 120x140" 14,64*0,9*(0,12+0,14)*2*1,05		7,194		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"nárožní krokev 140x180"		22,459		
			55,702*0,6*(0,14+0,18)*2*1,05				
			"úžlabní krokev 140x180"		15,593		
			38,672*0,6*(0,14+0,18)*2*1,05				
			"pozednice 180x160"		47,281		
			132,44*0,5*(0,16+0,18)*2*1,05				
			"sloupek 160x160"		14,641		
			27,234*0,8*(0,16+0,16)*2*1,05				
			"vaznice 160x180" 57,975*0,7*(0,16+0,18)*2*1,05		28,976		
			"vazný trám 200x260"		70,450		
			104,185*0,7*(0,2+0,26)*2*1,05				
			Součet		470,481		

97	K	783201403	Oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	470,481	10,00	4 704,81
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

"stávající krov"	
"kleštiny 60x150"	16,613
188,356*0,2*(0,06+0,15)*2*1,05	
"výměny 60x150" 4,198*0,2*(0,06+0,15)*2*1,05	0,370
"krokve 100x120" 760,221*0,7*(0,1+0,12)*2*1,05	245,855
"výměny 100x120" 11,358*0,2*(0,1+0,12)*2*1,05	1,049
"pásky 120x140" 14,64*0,9*(0,12+0,14)*2*1,05	7,194
"nárožní krokev 140x180"	22,459
55,702*0,6*(0,14+0,18)*2*1,05	
"úžlabní krokev 140x180"	15,593
38,672*0,6*(0,14+0,18)*2*1,05	
"pozednice 180x160"	47,281
132,44*0,5*(0,16+0,18)*2*1,05	
"sloupek 160x160"	14,641
27,234*0,8*(0,16+0,16)*2*1,05	
"vaznice 160x180" 57,975*0,7*(0,16+0,18)*2*1,05	28,976
"vazný trám 200x260"	70,450
104,185*0,7*(0,2+0,26)*2*1,05	
Součet	470,481

98	K	783213121	Napouštěcí dvojnásobný syntetický fungicidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	470,481	130,00	61 162,53
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

"stávající krov"	
"kleštiny 60x150"	16,613
188,356*0,2*(0,06+0,15)*2*1,05	
"výměny 60x150" 4,198*0,2*(0,06+0,15)*2*1,05	0,370
"krokve 100x120" 760,221*0,7*(0,1+0,12)*2*1,05	245,855
"výměny 100x120" 11,358*0,2*(0,1+0,12)*2*1,05	1,049
"pásky 120x140" 14,64*0,9*(0,12+0,14)*2*1,05	7,194
"nárožní krokev 140x180"	22,459
55,702*0,6*(0,14+0,18)*2*1,05	
"úžlabní krokev 140x180"	15,593
38,672*0,6*(0,14+0,18)*2*1,05	
"pozednice 180x160"	47,281
132,44*0,5*(0,16+0,18)*2*1,05	
"sloupek 160x160"	14,641
27,234*0,8*(0,16+0,16)*2*1,05	
"vaznice 160x180" 57,975*0,7*(0,16+0,18)*2*1,05	28,976
"vazný trám 200x260"	70,450
104,185*0,7*(0,2+0,26)*2*1,05	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					470,481		
784 - Dokončovací práce - malby a tapety							450,00
99	K	784141001	Ošetření plísni napadených ploch včetně odstranění plísní v místnostech výšky do 3,80 m	m2	10,000	45,00	450,00
" likvidace plísne zdiva otlučením dle TZ /odhad 10m2/" 10					10,000		
Součet					10,000		

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 37 500,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 26 000,00

100	K	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení - odborná činnost diagnostika rozsahu poškození při provádění stavebních prací	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
101	K	011514000	Stavebně-statický průzkum - Statický dozor při provádění staveb	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
102	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00
103	K	013264000	Dokumentace bouracích prací	soubor	1,000	6 000,00	6 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 4 000,00

104	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00
-----	---	-----------	---------------------	--------	-------	----------	----------

VRN4 - Inženýrská činnost 2 500,00

105	K	045203000	Kompletační činnost	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00
-----	---	-----------	---------------------	--------	-------	----------	----------

VRN7 - Provozní vlivy 2 500,00

106	K	079002000	Ostatní provozní vlivy - protiprachová opatření	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00
-----	---	-----------	---	--------	-------	----------	----------

VRN9 - Ostatní náklady 2 500,00

107	K	090001000	Ostatní náklady - vzorkování	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00
-----	---	-----------	------------------------------	--------	-------	----------	----------

VP - Vícepráce 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Turnov, Žižkova č.p. 525 - Rekonstrukce střešní krytiny na p.p.č. 856/2 v k.ú. Turnov - varianta 2

Objekt: C - Střecha C

JKSO:

Místo: p.p.č. 856/2

CC-CZ:

Datum: 22.03.2019

Objednatel:

Město Turnov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Stanislav Záhon, Karolíny Světlé 99/37, 460 07 Liberec 7

IČ:

86736558

DIČ:

CZ7109272577

Projektant:

ACTIV Projekce, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Martin Škrabal

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

2 261 630,36

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

2 261 630,36

DPH základní

21,00%

ze

2 222 305,36

466 684,13

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

2 728 314,49

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Turnov, Žižkova č.p. 525 - Rekonstrukce střešní krytiny na p.p.č. 856/2 v k.ú. Turnov - varianta 2

Objekt: C - Střecha C

Místo: p.p.č. 856/2

Datum: 22.03.2019

Objednatel: Město Turnov

Projektant:

ACTIV Projekce, s.r.o.

Zhotovitel: Stanislav Záhon, Karolíny Světlé 99/37, 460 07 Li Zpracovatel:

Martin Škrabal

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	2 261 630,36
HSV - Práce a dodávky HSV	514 984,13
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	363 410,80
997 - Přesun sutě	151 313,36
998 - Přesun hmot	259,97
PSV - Práce a dodávky PSV	1 709 146,23
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	4 509,23
712 - Povlakové krytiny	183 724,12
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	1 802,81
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	5 000,00
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	44 246,14
762 - Konstrukce tesařské	483 681,26
764 - Konstrukce klempířské	829 511,62
767 - Konstrukce zámečnické	49 801,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	106 420,05
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	450,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	37 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	26 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	4 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	2 500,00
VRN7 - Provozní vlivy	2 500,00
VRN9 - Ostatní náklady	2 500,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	2 261 630,36

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Turnov, Žižkova č.p. 525 - Rekonstrukce střešní krytiny na p.p.č. 856/2 v k.ú. Turnov - varianta 2

Objekt: C - Střecha C

Místo: p.p.č. 856/2 Datum: 22.03.2019
 Objednatel: Město Turnov Projektant: ACTIV Projekce, s.r.o.
 Zhotovitel: Stanislav Záhon, Karolíny Světlé 99/37, 460 07 Li Zpracovatel: Martin Škrabal

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 261 630,36

HSV - Práce a dodávky HSV

514 984,13

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

363 410,80

1	K	900000001	Kontrola průduchů ubouraných komínových těles s případným zazděním	ks	27,000	800,00	21 600,00
			"odhad" 7+7+4+4+2+2+1		27,000		
			Součet		27,000		
1.1.	K	941221112	Montáž řadového lešení vč. bezpečnostních stříšek nad vstupy	m2	1 714,000	40,00	68 560,00
			1714		1 714,000		
			Součet		1 714,000		
1.2.	K	941221213	Příplatek k lešení řadovému za první a ZKD den použití	m2	154 260,000	1,10	169 686,00
			1714*3*30		154 260,000		
			Součet		154 260,000		
1.3.	K	941311812	Demontáž lešení řadového	m2	1 714,000	30,00	51 420,00
			1714		1 714,000		
			Součet		1 714,000		
2	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	478,500	50,00	23 925,00
			"půda" 478,5		478,500		
			Součet		478,500		
3	K	953312123	Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl 30 mm	m2	9,600	350,00	3 360,00
			"kolem zhlaví trámu" 0,4*0,4*3*20		9,600		
			Součet		9,600		
4	K	967031132	Přísekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	9,600	200,00	1 920,00
			"kolem zhlaví trámu" 0,4*0,4*3*20		9,600		
			Součet		9,600		
5	K	973031345	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 300 mm	kus	20,000	200,00	4 000,00
			"vysekání zdiva kolem zhlaví vazných trámů" 20		20,000		
			Součet		20,000		
6	K	975073111	Jednostranné podchycení střešních vazníků v do 3,5 m pro zatížení do 1000 kg/m	m	75,000	250,00	18 750,00
			"odhad" 75		75,000		
			Součet		75,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
7	K	978011191	Odtučení vnitřní vapenarie nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 %	m2	2,920	65,00	189,80
			"vysekání zdiva kolem zhlaví vazných trámů" (0,5*0,4-0,2*0,27)*20		2,920		
			Součet		2,920		

997 - Přesun sutě

151 313,36

8	K	997013003x	Vyklizení prostorů půdy od holubiho trusu	m2	478,500	45,00	21 532,50
			"půda" 478,5		478,500		
			Součet		478,500		

9	K	997013004x	Vyklizení a sestěhování prostorů půdy	m2	478,500	30,00	14 355,00
			"půda" 478,5		478,500		
			Součet		478,500		

10	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 20 m s omezením mechanizace	t	29,444	1 010,00	29 738,44
----	---	-----------	---	---	--------	----------	-----------

11	K	997013312	Montáž a demontáž shozu sutí v do 20 m	m	20,000	350,00	7 000,00
			20		20,000		
			Součet		20,000		

12	K	997013321	Příplatek k shozu sutí v do 20 m za první a ZKD den použití	m	200,000	40,00	8 000,00
			10*20		200,000		
			Součet		200,000		

13	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	29,444	210,00	6 183,24
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

14	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	706,656	10,00	7 066,56
----	---	-----------	--	---	---------	-------	----------

15	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)	t	4,243	1 740,00	7 382,82
			4,243		4,243		
			Součet		4,243		

16	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	29,444	1 700,00	50 054,80
----	---	-----------	--	---	--------	----------	-----------

998 - Přesun hmot

259,97

17	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	0,981	265,00	259,97
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV

1 709 146,23

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

4 509,23

18	K	711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovné AIP nebo tkaninou	m2	25,257	50,00	1 262,85
			"hlavní budova část C"				
			"pozednice 180x160" 116,627*0,2		23,325		
			Mezisoučet		23,325		
			"hlavní budova - část C - pultová"				
			"pozednice 180x160" 9,662*0,2		1,932		
			Mezisoučet		1,932		
			Součet		25,257		

19	M	628212280	pás asfaltovaný dle specifikace	m2	29,046	110,00	3 195,06
20	K	998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m	t	0,055	933,00	51,32

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

712 - Povlakové krytiny

183 724,12

21	K	712331101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho AIP nebo NAIP	m2	28,950	45,00	1 302,75
			"pultová střecha"				
			"bednění" 15,47+13,48		28,950		
			Součet		28,950		
22	M	628322800	pás těžký asfaltovaný dle specifikace	m2	33,293	120,00	3 995,16
23	K	712400831	Odstranění povlakové krytiny střech do 30° jednovrstvé	m2	28,950	40,00	1 158,00
			"pultová střecha"				
			"bednění" 15,47+13,48		28,950		
			Součet		28,950		
24	K	712600831	Odstranění povlakové krytiny střech přes 30° jednovrstvé	m2	678,290	20,00	13 565,80
			"valbová střecha"				
			"bednění" 684,29-0,5*11-0,5*0,5*2		678,290		
			Součet		678,290		
25	K	712631101	Provedení povlakové krytiny střech přes 30° pásy na sucho AIP nebo NAIP	m2	681,290	45,00	30 658,05
			"valbová střecha"				
			"bednění" 684,29-0,5*5-0,5*0,5*2		681,290		
			Součet		681,290		
26	M	628322800	pás těžký asfaltovaný dle specifikace	m2	783,484	120,00	94 018,08
27	K	712691687	Provedení povlakové krytiny střech přes 30° přibití AIP nebo NAIP hřebíky	m2	681,290	45,00	30 658,05
			"valbová střecha"				
			"bednění" 684,29-0,5*5-0,5*0,5*2		681,290		
			Součet		681,290		
28	M	314221810	hřebík měděný D 2,8 L 32 mm	kg	7,494	680,00	5 095,92
29	K	998712103	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m	t	3,177	1 030,00	3 272,31

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

1 802,81

30	K	721174063	Potrubí kanalizační z PP větrací systém HT DN 110	m	5,000	360,00	1 800,00
			"odhad bude fakturováno na základě skutečnosti" 5*1		5,000		
			Součet		5,000		
31	K	998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	t	0,005	561,00	2,81

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

5 000,00

32	K	740991100	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	5 000,00	5 000,00
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

743 - Elektromontáže - hrubá montáž

44 246,14

33	K	743621110	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	124,240	150,00	18 636,00
			"H2-1" 53,07		53,070		
			"H2-3" 5,26		5,260		
			"H3-1" 53,16		53,160		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"H4-1" 12,75		12,750		
			Součet		124,240		
34	M	354410730	drát průměr 10 mm FeZn	kg	77,029	60,00	4 621,74
			124,24*0,62		77,029		
			Součet		77,029		
35	M	354417100x	podpěry vedení hromosvodu PH nerez	kus	130,000	50,00	6 500,00
			130		130,000		
			Součet		130,000		
36	K	743621110-D	Demontáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	124,240	60,00	7 454,40
			"H2-1" 53,07		53,070		
			"H2-3" 5,26		5,260		
			"H3-1" 53,16		53,160		
			"H4-1" 12,75		12,750		
			Součet		124,240		
37	K	743622200	Montáž svorka hromosvodná typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02 se 3 šrouby	kus	4,000	160,00	640,00
			"H2" 1		1,000		
			"H2'" 1		1,000		
			"H3" 1		1,000		
			"H4" 1		1,000		
			Součet		4,000		
38	M	354420220	svorka uzemnění SO a Cu na okapové žlaby	kus	4,000	196,00	784,00
39	K	743622200-D	Demontáž svorka hromosvodná typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02 se 3 šrouby	kus	5,000	50,00	250,00
			"H5" 1		1,000		
			"H2" 1		1,000		
			"H2'" 1		1,000		
			"H3" 1		1,000		
			"H4" 1		1,000		
			Součet		5,000		
40	K	743631400	Montáž tyč jímací délky do 3 m na střešní hřeben	kus	2,000	500,00	1 000,00
			"H2-2" 1		1,000		
			"H4-2" 1		1,000		
			Součet		2,000		
41	M	354411290	tyč jímací s kovaným hrotem JK 2,0 nerez	kus	2,000	1 980,00	3 960,00
42	K	743631400-D	Demontáž tyč jímací délky do 3 m na střešní hřeben	kus	2,000	200,00	400,00
			"H2-2" 1		1,000		
			"H4-2" 1		1,000		
			Součet		2,000		
762 - Konstrukce tesařské							483 681,26
43	K	762083111	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	26,900	800,00	21 520,00
			"nové řezivo" 3,842+0,503+3,987+1,964		10,296		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"nové bednění" 16,604		16,604		
			Součet		26,900		
44	K	762331913	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 120 cm2 délky do 8 m	m	326,174	80,00	26 093,92
			viz TZ - výpis řeziva				
			"hlavní budova část C"				
			"kleštiny 60x150" 80,264*0,3		24,079		
			"krokve 100x120" 662,693*0,4		265,077		
			Mezisoučet		289,156		
			"hlavní budova - část C - pultová				
			"krokve 100x120" 37,018*1		37,018		
			Mezisoučet		37,018		
			Součet		326,174		
45	K	762331923	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do 8 m	m	27,390	100,00	2 739,00
			viz TZ - výpis řeziva				
			"hlavní budova část C"				
			"pásek 120x140" 72,071*0,1		7,207		
			"šikmé vzpěry 120x140" 41,748*0,3		12,524		
			Mezisoučet		19,731		
			"hlavní budova - část C - pultová				
			"nárožní krokev 140x160" 7,659*1		7,659		
			Mezisoučet		7,659		
			Součet		27,390		
46	K	762331933	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky do 8 m	m	147,193	110,00	16 191,23
			viz TZ - výpis řeziva				
			"hlavní budova část C"				
			"nárožní krokev 140x183" 8,971*0,5		4,486		
			"nárožní krokev 140x180" 26,9*0,5		13,450		
			"úžlabní krokev 140x180" 18,574*0,5		9,287		
			"pozednice 180x160" 116,627*0,5		58,314		
			"sloupek 150x150" 82,37*0,3		24,711		
			"vaznice 160x180" 90,944*0,3		27,283		
			Mezisoučet		137,531		
			"hlavní budova - část C - pultová				
			"pozednice 180x160" 9,662*1		9,662		
			Mezisoučet		9,662		
			Součet		147,193		
47	K	762331943	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 450 cm2 délky do 8 m	m	36,368	120,00	4 364,16
			viz TZ - výpis řeziva				
			"hlavní budova část C"				
			"vazný trám 200x270" 121,228*0,3		36,368		
			Mezisoučet		36,368		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					36,368		
48	K	762332931	Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 120 cm2	m	326,174	140,00	45 664,36
viz TZ - výpis řeziva							
"hlavní budova část C"							
"kleštiny 60x150" 80,264*0,3					24,079		
"krokve 100x120" 662,693*0,4					265,077		
Mezisoučet					289,156		
"hlavní budova - část C - pultová							
"krokve 100x120" 37,018*1					37,018		
Mezisoučet					37,018		
Součet					326,174		
49	M	605121210	řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m	m3	3,842	7 000,00	26 894,00
viz TZ - výpis řeziva							
"hlavní budova část C"							
"kleštiny 60x150" 80,264*0,3*0,06*0,15					0,217		
"krokve 100x120" 662,693*0,4*0,1*0,12					3,181		
Mezisoučet					3,398		
"hlavní budova - část C - pultová							
"krokve 100x120" 37,018*1*0,1*0,12					0,444		
Mezisoučet					0,444		
Součet					3,842		
50	K	762332932	Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 224 cm2	m	27,390	170,00	4 656,30
viz TZ - výpis řeziva							
"hlavní budova část C"							
"pásek 120x140" 72,071*0,1					7,207		
"šikmé vzpěry 120x140" 41,748*0,3					12,524		
Mezisoučet					19,731		
"hlavní budova - část C - pultová							
"nárožní krokv 140x160" 7,659*1					7,659		
Mezisoučet					7,659		
Součet					27,390		
51	M	605121210	řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m	m3	0,503	7 000,00	3 521,00
viz TZ - výpis řeziva							
"hlavní budova část C"							
"pásek 120x140" 72,071*0,1*0,12*0,14					0,121		
"šikmé vzpěry" 41,748*0,3*0,12*0,14					0,210		
Mezisoučet					0,331		
"hlavní budova - část C - pultová							
"nárožní krokv 140x160" 7,659*1*0,14*0,16					0,172		
Mezisoučet					0,172		
Součet					0,503		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
52	K	762332933	Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 288 cm2	m	147,193	180,00	26 494,74
			viz TZ - výpis řeziva				
			"hlavní budova část C"				
			"nárožní krokev 140x183" 8,971*0,5		4,486		
			"nárožní krokev 140x180" 26,9*0,5		13,450		
			"úžlabní krokev 140x180" 18,574*0,5		9,287		
			"pozednice 180x160" 116,627*0,5		58,314		
			"sloupek 150x150" 82,37*0,3		24,711		
			"vaznice 160x180" 90,944*0,3		27,283		
			Mezisoučet		137,531		
			"hlavní budova - část C - pultová				
			"pozednice 180x160" 9,662*1		9,662		
			Mezisoučet		9,662		
			Součet		147,193		
53	M	605121210	řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m	m3	3,987	7 000,00	27 909,00
			viz TZ - výpis řeziva				
			"hlavní budova část C"				
			"nárožní krokev 140x183" 8,971*0,5*0,14*0,183		0,115		
			"nárožní krokev 140x180" 26,9*0,5*0,14*0,18		0,339		
			"úžlabní krokev 140x180" 18,574*0,5*0,14*0,18		0,234		
			"pozednice 180x160" 116,627*0,5*0,18*0,16		1,679		
			"sloupek 150x150" 82,37*0,3*0,15*0,15		0,556		
			"vaznice 160x180" 90,944*0,3*0,16*0,18		0,786		
			Mezisoučet		3,709		
			"hlavní budova - část C - pultová				
			"pozednice 180x160" 9,662*1*0,18*0,16		0,278		
			Mezisoučet		0,278		
			Součet		3,987		
54	K	762332935	Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 600 cm2	m	36,368	250,00	9 092,00
			viz TZ - výpis řeziva				
			"hlavní budova část C"				
			"vazný trám 200x270" 121,228*0,3		36,368		
			Mezisoučet		36,368		
			Součet		36,368		
55	M	605121210	řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m	m3	1,964	7 000,00	13 748,00
			viz TZ - výpis řeziva				
			"hlavní budova část C"				
			"vazný trám" 121,228*0,3*0,2*0,27		1,964		
			Mezisoučet		1,964		
			Součet		1,964		
56	K	762341011	Bednění střežch rovných z desek OSB tl 10 mm na sraz šroubovaných na krokve	m2	81,282	230,00	18 694,86

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"kraje střechy - valbová" (93,3+20+6,8)*0,625		75,063		
			Mezisoučet		75,063		
			"kraje střechy - pultová" 9,95*0,625		6,219		
			Mezisoučet		6,219		
			Součet		81,282		
57	K	762341013x	Bednění střech rovných z desek OSB tl 15 mm na sraz šroubovaných na krokve a lepených	m2	81,282	270,00	21 946,14
			"kraje střechy - valbová" (93,3+20+6,8)*0,625		75,063		
			Mezisoučet		75,063		
			"kraje střechy - pultová" 9,95*0,625		6,219		
			Mezisoučet		6,219		
			Součet		81,282		
58	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	628,958	75,00	47 171,85
			"valbová střecha"				
			"bednění" 684,29-0,5*5-0,5*0,5*2		681,290		
			"kraje střechy - sedlová" -(93,3+20+6,8)*0,625		-75,063		
			"pultová střecha"				
			"bednění" 15,47+13,48		28,950		
			"kraje střechy - pultová" -9,95*0,625		-6,219		
			Součet		628,958		
59	M	605151210	Řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 4 - 6 cm	m3	16,604	5 100,00	84 680,40
			"valbová střecha"				
			"bednění" 684,29-0,5*5-0,5*0,5*2		681,290		
			"kraje střechy - sedlová" -(93,3+20+6,8)*0,625		-75,063		
			"pultová střecha"				
			"bednění" 15,47+13,48		28,950		
			"kraje střechy - pultová" -9,95*0,625		-6,219		
			Součet		628,958		
			628,958*0,024*1,1		16,604		
			Součet		16,604		
60	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	707,240	35,00	24 753,40
			"valbová střecha"				
			"bednění" 684,29-0,5*11-0,5*0,5*2		678,290		
			"pultová střecha"				
			"bednění" 15,47+13,48		28,950		
			Součet		707,240		
61	K	762395000x	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny včetně svorníků, buldog	m3	28,932	1 200,00	34 718,40
			3,842+0,503+3,987+1,964		10,296		
			81,282*0,01+81,282*0,015		2,032		
			16,604		16,604		
			Součet		28,932		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
62	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	t	16,910	1 350,00	22 828,50

764 - Konstrukce klempířské

829 511,62

63	K	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	707,240	80,00	56 579,20
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

"valbová střecha"

"bednění" 684,29-0,5*11-0,5*0,5*2

678,290

"pultová střecha"

"bednění" 15,47+13,48

28,950

Součet

707,240

64	K	764001851	Demontáž hřebene s větrací mřížkou nebo hřebenovým plechem do suti	m	49,930	25,00	1 248,25
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

49,93

49,930

Součet

49,930

65	K	764001881	Demontáž nároží z hřebenáčů do suti	m	43,260	25,00	1 081,50
----	---	-----------	-------------------------------------	---	--------	-------	----------

43,26

43,260

Součet

43,260

66	K	764001891	Demontáž úžlabí do suti	m	17,980	25,00	449,50
----	---	-----------	-------------------------	---	--------	-------	--------

17,98

17,980

Součet

17,980

67	K	764002801	Demontáž závětrné lišty do suti	m	1,020	25,00	25,50
----	---	-----------	---------------------------------	---	-------	-------	-------

1,02

1,020

Součet

1,020

68	K	764002812	Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané	m	131,440	25,00	3 286,00
----	---	-----------	--	---	---------	-------	----------

131,44

131,440

Součet

131,440

69	K	764002821	Demontáž střešního výlezu do suti	kus	11,000	50,00	550,00
----	---	-----------	-----------------------------------	-----	--------	-------	--------

11

11,000

Součet

11,000

70	K	764002841	Demontáž opletnování normních ploch zdi a nadezdívek do suti, vč. úpravy atik. zdíva dle TZ	m	13,000	25,00	325,00
----	---	-----------	---	---	--------	-------	--------

13

13,000

Součet

13,000

71	K	764002871	Demontáž lemování zdi do suti	m	47,230	25,00	1 180,75
----	---	-----------	-------------------------------	---	--------	-------	----------

47,23

47,230

Součet

47,230

72	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	132,400	25,00	3 310,00
----	---	-----------	------------------------------------	---	---------	-------	----------

28,03+10,87+5,08+29,25+5,23+16,33+6,8+10,28+10,28+10,25

132,400

Součet

132,400

73	K	764101131	Montáž krytiny střechy rovné drážkováním z tabulí sklonu do 30°	m2	28,950	250,00	7 237,50
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

"pultová střecha"

"bednění" 15,47+13,48

28,950

Součet

28,950

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
74	M	764-1	Krytina plechová, z hliníkového plechu Al + dvojitý vypalovaný lak - bližší specifikace v zadávací dokumentaci Al 0,7mm, RAL 7016 SATJAM (KERAMET) r.š. 625 mm svitek	m2	28,950	370,00	10 711,50
			"pultová střecha"				
			"bednění" 15,47+13,48		28,950		
			Součet		28,950		
75	K	764101133	Montáž krytiny střechy rovné drážkováním z tabulí sklonu do 60°	m2	681,290	250,00	170 322,50
			"valbová střecha"				
			"bednění" 684,29-0,5*5-0,5*0,5*2		681,290		
			Součet		681,290		
76	M	764-1	Krytina plechová, z hliníkového plechu Al + dvojitý vypalovaný lak - bližší specifikace v zadávací dokumentaci Al 0,7mm, RAL 7016 SATJAM (KERAMET) r.š. 625 mm svitek	m2	681,290	340,00	231 638,60
77	K	764203152	Montáž střešního výlezu pro krytinu skládanou nebo plechovou	kus	5,000	2 500,00	12 500,00
			"P2" 5		5,000		
			Součet		5,000		
78	M	P2	Střešní výlez 600x600 dle specifikace včetně oplechování	kus	5,000	2 800,00	14 000,00
79	K	764211636x	Oplechování nevětraného nředene z Pz s povrchovou úpravou s hřebenovým plechem rš 660 mm Al 0,7mm, RAL 7016 SATJAM (KERAMET)	m	49,930	450,00	22 468,50
			"KL3" 49,93		49,930		
			Součet		49,930		
80	K	764211676x	Oplechování nevětraného nároží s nárožním plechem z Pz s povrchovou úpravou rš 660 mm Al 0,7mm, RAL 7016 SATJAM (KERAMET)	m	43,260	450,00	19 467,00
			"KL4" 43,26		43,260		
			Součet		43,260		
81	K	764212607x	Oplechování uzlabí z Pz s povrchovou úpravou rš 660 mm Al 0,7mm, RAL 7016 SATJAM (KERAMET)	m	17,980	450,00	8 091,00
			"KL5" 17,98		17,980		
			Součet		17,980		
82	K	764212621	Příplatek za provedení úžlabí z Pz s povrchovou úpravou v plechové krytině Al 0,7mm, RAL 7016 SATJAM (KERAMET)	m	17,980	150,00	2 697,00
			"KL5" 17,98		17,980		
			Součet		17,980		
83	K	764212634	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm Al 0,7mm, RAL 7016 SATJAM (KERAMET)	m	1,020	374,00	381,48
			"KL2" 1,02		1,020		
			Součet		1,020		
84	K	764212664	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm Al 0,7mm, RAL 7016 SATJAM (KERAMET)	m	131,440	350,00	46 004,00
			"KL1" 131,44		131,440		
			Součet		131,440		
85	K	764213456	Sněhový zachytávač krytiny z Pz plechu průběžný dvourubkový	m	114,000	780,00	88 920,00
			"S01" 10		10,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"S02" 8		8,000		
			"S03" 17		17,000		
			"S04" 14		14,000		
			"S05" 8		8,000		
			"S06" 10		10,000		
			"S07" 21		21,000		
			"S08" 7		7,000		
			"S09" 7		7,000		
			"S10" 5		5,000		
			"S11" 7		7,000		
			Součet		114,000		
86	K	764214606x	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrchem úpravou mechanicky kotvené rš 450 mm Al 0,7mm, RAL 7016 SATJAM (KERAMET)	m	13,000	500,00	6 500,00
			"KL8" 13		13,000		
			Součet		13,000		
87	K	764311614	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm Al 0,7mm, RAL 7016 SATJAM (KERAMET)	m	47,230	350,00	16 530,50
			"KL7" 47,23		47,230		
			Součet		47,230		
88	K	764316623	Lemování ventilačních nástavců z Pz s povrchem úpravou na skládané krytině D do 150 mm Al 0,7mm, RAL 7016 SATJAM (KERAMET)	kus	7,000	1 600,00	11 200,00
			"odhad bude fakturováno na základě skutečnosti" 5		5,000		
			"P1" 2		2,000		
			Součet		7,000		
89	K	764316643x	Větrací komínek izolovaný s průchodkou na skládané krytině s povrchem úprav D 110mm Al	kus	7,000	3 500,00	24 500,00
			"odhad bude fakturováno na základě skutečnosti" 5		5,000		
			"P1" 2		2,000		
			Součet		7,000		
90	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	132,430	398,00	52 707,14
			"K08" 28,03		28,030		
			"K09" 10,87		10,870		
			"K10" 5,08		5,080		
			"K11" 29,25		29,250		
			"K12" 5,23		5,230		
			"K13" 16,33		16,330		
			"K14" 6,8		6,800		
			"K15" 10,28		10,280		
			"K16" 10,28		10,280		
			"K17" 10,28		10,280		
			Součet		132,430		
91	K	764511622	Roh nebo kout půlkruhového podokapního žlabu z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	kus	18,000	350,00	6 300,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
92	K	764511642	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm	kus	8,000	451,00	3 608,00
			"K01-K07" 7		8,000		
			Součet		8,000		
93	K	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	8,000	360,00	2 880,00
			"K01-K07" 7*1		8,000		
			Součet		8,000		
94	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	1,757	1 600,00	2 811,20

767 - Konstrukce zámečnické

49 801,00

95	K	767881144x	D+M vč. zpracování dokumentace na certifikovaný střešní záchytný systém dle ČSN EN 795:2013 a CEN/TS 16415:2013	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
96.1	K	767995117	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg	kg	253,000	25,00	6 325,00
			"U 180" 10*22		220,000		
			"kotvicí prvky" 220*0,15		33,000		
			Součet		253,000		
96.2	M	Z2	Ztužení střešní konstrukce ocelovými profily včetně spojovacích materiálů a povrchové	kg	275,000	120,00	33 000,00
			"U 180" 10*22		220,000		
			"prořez" 220*0,1		22,000		
			"kotvicí prvky" 220*0,15		33,000		
			Součet		275,000		
97	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,425	1 120,00	476,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

106 420,05

98	K	783000103	Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při provádění nátěrů položením fólie	m2	478,500	10,00	4 785,00
			"půda" 478,5		478,500		
			Součet		478,500		
99	M	283231500	fólie separační PE bal. 100 m2	m2	502,425	10,00	5 024,25
100	K	783201201	Obroušení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	483,054	50,00	24 152,70

"stávající krov"

viz TZ - výpis řeziva

"hlavní budova část C"

"kleštiny 60x150" 80,264*0,7*(0,06+0,15)*2*1,05 24,777

"krokve 100x120" 662,693*0,6*(0,1+0,12)*2*1,05 183,698

"pásek 120x140" 72,071*0,9*(0,12+0,14)*2*1,05 35,416

"šikmé vzpěry 120x140" 41,748*0,7*(0,12+0,14)*2*1,05 15,956

"nárožní krokev 140x183" 8,971*0,5*(0,1+0,183)*2*1,05 2,666

"nárožní krokev 140x180" 26,9*0,5*(0,1+0,18)*2*1,05 7,909

"úžlabní krokev 140x180" 18,574*0,5*(0,1+0,18)*2*1,05 5,461

"pozednice 180x160" 116,627*0,5*(0,18+0,16)*2*1,05 41,636

"sloupek 150x150" 82,37*0,7*(0,15+0,15)*2*1,05 36,325

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"vaznice 160x180" 90,944*0,7*(0,16+0,18)*2*1,05		45,454		
			"vazný trám 200x270"		83,756		
			121,228*0,7*(0,2+0,27)*2*1,05				
			Mezisoučet		483,054		
			Součet		483,054		

101	K	783201401	Ometení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	483,054	10,00	4 830,54
-----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

"stávající krov"

viz TZ - výpis řeziva

"hlavní budova část C"

"kleštiny 60x150" 80,264*0,7*(0,06+0,15)*2*1,05 24,777

"krokve 100x120" 662,693*0,6*(0,1+0,12)*2*1,05 183,698

"pásek 120x140" 72,071*0,9*(0,12+0,14)*2*1,05 35,416

"šikmé vzpěry 120x140" 41,748*0,7*(0,12+0,14)*2*1,05 15,956

"nárožní krokev 140x183" 8,971*0,5*(0,1+0,183)*2*1,05 2,666

"nárožní krokev 140x180" 26,9*0,5*(0,1+0,18)*2*1,05 7,909

"úžlabní krokev 140x180" 18,574*0,5*(0,1+0,18)*2*1,05 5,461

"pozednice 180x160" 116,627*0,5*(0,18+0,16)*2*1,05 41,636

"sloupek 150x150" 82,37*0,7*(0,15+0,15)*2*1,05 36,325

"vaznice 160x180" 90,944*0,7*(0,16+0,18)*2*1,05 45,454

"vazný trám 200x270" 121,228*0,7*(0,2+0,27)*2*1,05 83,756

Mezisoučet 483,054

Součet 483,054

102	K	783201403	Oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	483,054	10,00	4 830,54
-----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

"stávající krov"

viz TZ - výpis řeziva

"hlavní budova část C"

"kleštiny 60x150" 80,264*0,7*(0,06+0,15)*2*1,05 24,777

"krokve 100x120" 662,693*0,6*(0,1+0,12)*2*1,05 183,698

"pásek 120x140" 72,071*0,9*(0,12+0,14)*2*1,05 35,416

"šikmé vzpěry 120x140" 41,748*0,7*(0,12+0,14)*2*1,05 15,956

"nárožní krokev 140x183" 8,971*0,5*(0,1+0,183)*2*1,05 2,666

"nárožní krokev 140x180" 26,9*0,5*(0,1+0,18)*2*1,05 7,909

"úžlabní krokev 140x180" 18,574*0,5*(0,1+0,18)*2*1,05 5,461

"pozednice 180x160" 116,627*0,5*(0,18+0,16)*2*1,05 41,636

"sloupek 150x150" 82,37*0,7*(0,15+0,15)*2*1,05 36,325

"vaznice 160x180" 90,944*0,7*(0,16+0,18)*2*1,05 45,454

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"vazný trám 200x270" 121,228*0,7*(0,2+0,27)*2*1,05		83,756		
			Mezisoučet		483,054		
			Součet		483,054		
103	K	783213121	Napouštěcí dvojnásobný syntetický fungicidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	483,054	130,00	62 797,02

"stávající krov"

viz TZ - výpis řeziva

"hlavní budova část C"

"kleštiny 60x150" 80,264*0,7*(0,06+0,15)*2*1,05 24,777

"krokve 100x120" 662,693*0,6*(0,1+0,12)*2*1,05 183,698

"pásek 120x140" 72,071*0,9*(0,12+0,14)*2*1,05 35,416

"šikmé vzpěry 120x140" 41,748*0,7*(0,12+0,14)*2*1,05 15,956

"nárožní krokev 140x183" 8,971*0,5*(0,1+0,183)*2*1,05 2,666

"nárožní krokev 140x180" 26,9*0,5*(0,1+0,18)*2*1,05 7,909

"úžlabní krokev 140x180" 18,574*0,5*(0,1+0,18)*2*1,05 5,461

"pozednice 180x160" 116,627*0,5*(0,18+0,16)*2*1,05 41,636

"sloupek 150x150" 82,37*0,7*(0,15+0,15)*2*1,05 36,325

"vaznice 160x180" 90,944*0,7*(0,16+0,18)*2*1,05 45,454

"vazný trám 200x270"
121,228*0,7*(0,2+0,27)*2*1,05 83,756

Mezisoučet 483,054

Součet 483,054

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

450,00

104	K	784141001	Ošetření plísni napadených ploch včetně odstranění plísni v místnostech výšky do 3,80 m	m2	10,000	45,00	450,00
			" likvidace plísne zdíva otlučením dle TZ /odhad 10m2/" 10		10,000		
			Součet		10,000		

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

37 500,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

26 000,00

105	K	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení - odborná činnost diagnostika rozsahu poškození při provádění stavebních prací	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
106	K	011514000	Stavebně-statický průzkum - Statický dozor při provádění staveb	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
107	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00
108	K	013264000	Dokumentace bouracích prací	soubor	1,000	6 000,00	6 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

4 000,00

109	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00
-----	---	-----------	---------------------	--------	-------	----------	----------

VRN4 - Inženýrská činnost

2 500,00

110	K	045203000	Kompletační činnost	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00
-----	---	-----------	---------------------	--------	-------	----------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

VRN7 - Provozní vlivy

2 500,00

111	K	079002000	Ostatní provozní vlivy - protiprachová opatření	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00
-----	---	-----------	---	--------	-------	----------	----------

VRN9 - Ostatní náklady

2 500,00

112	K	090001000	Ostatní náklady - vzorkování	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00
-----	---	-----------	------------------------------	--------	-------	----------	----------

VP - Vícepráce

0,00