

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	POPIS	PLOCHA	PODLAHA	STĚNY	STROP
101	Zádveří	7,7 m2	P3	OM1/MA1	OM1
102	Vstupní hala	9,9 m2	P1a	OM1	OM1
103	Chodba	9,3 m2	P1a	OM1/MA1	OM1
104	Konzult. m.	13,3 m2	P1a	OM1/MA1	OM1
105	Kancelář	12,2 m2	P1a	OM1/MA1/OB2a	OM1
106	Ředitel/zas.	20,1 m2	P1a	OM1/MA1	OM1
107	WC předsíň	1,4 m2	P2b	MA1/OB1	PD1
108	WC zam M	1,4 m2	P2b	MA1/OB1	PD1
109	Komunitní m.	34,64 m2	P2a	OM1/MA1	OM1
110	Sklad	5,36 m2	P2a	OM1/MA1	PD1
111	Chodba	5,14 m2	P1a	OM1/MA1	OM1
112	WC invalidé	3,87 m2	P2b	OM1/MA1/OB1	PD1
113	Chodba	16,8 m2	P1a	OM1/MA1	OM1
114	WC předsíň	1,4 m2	P2b	OM1/MA1/OB1	PD1
115	WC Ž	1,4 m2	P2b	OM1/MA1/OB1	PD1
116	WC předsíň	1,4 m2	P2b	MA1/OB1	PD1
117	WC M	1,4 m2	P2b	MA1/OB1	PD1
118	Šatny	3,25 m2	P1a	MA1	PD1
119	Víceúč. prost.	32,8 m2	P1b	OM1/MA1/OB2b	OM1
120	Zázemí	13,4 m2	P1b	OM1/MA1	OM1
121	Sklad mat.	8,3 m2	P1b	OM1/MA1	OM1
122	Dílna údržby	27,7 m2	P4	OM1/MA1	OM1
123	Kotelna	4,4 m2	P4	OM1/MA1	PD1
124	WC údržba	1,7 m2	P2c	OM1/MA1/OB3	PD1
125	WC předsíň	1,6 m2	P2c	MA1/OB3	PD1
126	Sklad	3,2m2	P1a	OM1	OM1
S1	Schodiště	10,6 m2	P1a	OM1	OM1
V1	Výtah	2,88 m2	-	-	-
	CELKEM	**249,14 m2**			

LEGENDA

1.1 DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO POTRUBÍ
NAPŘ. MIXVENT TD 500/160 - ø160
PRŮTOK 260m3/h
TLAK 200 Pa
PŘÍKON 53W
NAPĚTÍ 230V
AKUSTICKÝ TLAK 3m 33 dB(A)
OVLÁDÁNÍ - SPOLEČNĚ S OSVĚTLENÍM A S DOBĚHEM

3.1 DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO POTRUBÍ
NAPŘ. MIXVENT TD 350/125- ø125
PRŮTOK 80m3/h
TLAK 90 Pa
PŘÍKON 26W
NAPĚTÍ 230V
AKUSTICKÝ TLAK 3m 33 dB(A)
OVLÁDÁNÍ - SPOLEČNĚ S OSVĚTLENÍM A S DOBĚHEM

4.1 NÁSTĚNNÝ AXIÁLNÍ VENTILÁTOR
NAPŘ. DECOR 200 CRZ
PRŮTOK 80m3/h
TLAK 30 Pa
PŘÍKON 20W
NAPĚTÍ 230V
AKUSTICKÝ TLAK 3m 45 dB(A)
OVLÁDÁNÍ - SPOLEČNĚ S OSVĚTLENÍM A S DOBĚHEM

- VZT ROZVODY BUDOU VEDENY V PODHLEDU
- VZT. ROZVODY BUDOU PROVEDENY Z OHEBNÉHO ZVUKOVĚ A TEPELNĚ ZAIZOLOVANÉHO POTRUBÍ TYPY SONOFLEX
- UMÍSTĚNÍ VÝUSTEK BUDE NA STAVBĚ UPŘESNĚNO S OHLEDEM NA UMÍSTĚNÍ OSVĚTLENÍ
- NA VŠECH DVEŘÍCH DO NUCENĚ VĚTRANÝCH PROSTORŮ BUDOU UMÍSTĚNY DVEŘNÍ MŘÍŽKY

Investor:
Městský úřad Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

Projekt:
NOVOSTAVBA BUDOVY FOKUS TURNOV
Skálova 415, 511 01, Turnov

Projektový stupeň:
Jednostupňová dokumentace pro stavební povolení/provedení stavby

Hlavní architekt:
ing. arch. Zdeněk Sláma
autorizovaný architekt ČKA 3904

Projektant:
in.point
Čajkovského 1710/26, 130 00 Praha 3 - Žižkov
kancelář: Tibetská 806/2, 160 00 Praha 6
IČ 26203987, DIČ CZ26203987
E-mail: slama@inpoint.cz
GSM (+420) 777 761 679 I www.inpoint.cz

Část:
D.1. 4. g - VZDUCHOTECHNIKA

Projektant:
ING. DANIEL FLORIÁN
Tylova 731/2, 405 02 Děčín 2
tel. : 723 373 167, E-mail : d.florian.projekce@gmail.com
IČ 68976569, DIČ CZ7011143667

Výkres:
PŮDORYS 1.NP

Číslo zak.:	Datum:	Měřítko:	Výkres číslo:
427	5/2017	1/75	D.1.4.G. - 01