


SCHEMA PLYNOVODU



LEGENDA

- 1

PLYNOVÁ NIKA

 - MEMBRANOVÝ PLYNOMĚR G4
 - STŘEDOTLAKÝ REGULÁTOR FRANCCEL B6
 - KULOVÝ KOHOUT HUP DN 25
 - 2xKULOVÝ KOHOUT DN 25
- 2

SESTAVA NÁSTĚNNÉHO KONDENZAČNÍHO PLYNOVÉHO KOTLE
A EXTERNÍHO ZÁSOBNIKU

např. GEMINOX THrs 5 - 25SET - 150DC

JM. VÝKON 4,38-23,9kW

SPOTŘEBA Z. P. 0,5-2,6 m3/h

OBJEM NEREZ ZÁSOBNIKU 150L

NORMOVANÝ STUPEŇ VYUŽITÍ 92/42°C CEE 108,5%

TRÍDA NOx 5

ODKOUŘENÍ : TURBO
- VENKOVNÍ STL PŘÍPOJKA PLYNU

NTL PLYNOVOD VEDENÝ V ZÁKLADECH

- MATERIÁL PE 100 RC SDR 11 40x3,7 - 30m

NTL VNITŘNÍ PLYNOVOD - MATERIÁL POTRUBÍ MĚĎ 22x1

Investor: Městský úřad Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov			
Projekt: NOVOSTAVBA BUDOVY FOKUS TURNOV Skálava 415, 511 01, Turnov			
Projektový stupeň: Jednostupňová dokumentace pro stavební povolení/provedení stavby			
Hlavní architekt ing. arch. Zdeněk Sláma autorizovaný architekt ČKA 3904		Projektant: in-point Čajkovského 1710/26, 130 00 Praha 3 - Žižkov kancelář: Těbetská 806/2, 160 00 Praha 6 IČ 26203987, DIČ CZ26203987 E-mail: slama@inpoint.cz GSM (+420) 777 761 679 www.inpoint.cz	
Část: D.1. 4. d1 - VNITŘNÍ PLYNOVOD			
Projektant: ING. DANIEL FLORIÁN Tylova 731/2, 405 02 Děčín 2 tel. : 723 373 167, E-mail : d.florian.projekce@gmail.com IČ 68976569, DIČ CZ7011143667			
Výřes: SCHEMA PLYNOVODU			
Číslo zak.: 427	Datum: 5/2017	Měřtko: -	Výřes číslo: D.1.4.D1. - 02