




ŘEZ A-A




ŘEZ B-B




ŘEZ C-C



ŘEZ D-D




ŘEZ E-E



<div><div>S1</div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div>	D1-D-1-V-PIII, DLE TP170				
	ZULOVÁ DLAŽBA ŠTÍPANÁ 9/11	DL	100mm	-ČSN 73 6131-1	
	LOŽE	L	40mm	-ČSN 73 6131-1	
	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM	KSC I	160mm	-ČSN 73 6124-1	
	STERKODŘ	SD	200mm	-ČSN 73 6126-1	
Edef2≧60MPa	V PŘÍPADĚ MALÉ ÚNOSNOSTI PLÁNĚ PROVĚST NÁHRADU AKTIVNÍ ZÓNY				
Edef2≧45MPa	CELKEM			500mm	

[illegible]

	S3	D2-D-CH-PII, DLE TP170			
		ZULOVÁ MOZAIKA 5/7	DL	60mm	-ČSN 73 6131-1
Edef2≅60MPa		LOŽE	L	30mm	-ČSN 73 6131-1
Edef2≅30MPa		ŠTERKODRŤ	ŠD	150mm	-ČSN 73 6126-1
		V PŘÍPADĚ MALÉ ÚNOSNOSTI PLÁŇ PROVÉST NÁHRADU AKTIVNÍ ZÓNY			
		CELKEM		240mm	

Investor: Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov			
Projekt: NOVOSTAVBA BUDOVY FOKUS TURNOV Skálava 415, 511 01, Turnov			
Projektový stupeň: Jednostupňová dokumentace pro stavební povolení/provedení stavby			
Hlavní architekt Ing. Petr Štěpánek		 Čajkovského 1710/26, 130 00 Praha 3 - Žižkov kancelář: Těšitelská 806/2, 160 00 Praha 6 IČ 26203987, DIČ CZ26203987 E-mail: slama@inpoint.cz GSM (+420) 777 761 679 www.inpoint.cz	
Projektant:			
Část: D.1.5 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ			
Projektant: PROFES PROJEKT, s.r.o. Vejřichova 272 511 01 Turnov Zodpovědný projektant: Ing. Petr Štěpánek			
Výkres:			
ŘEZY			
Číslo zak.: 427	Datum: 1/2017	Měřítko: 1/200	Výkres číslo: D.1.5.03